



Obra
Estimativa para aquisição de meio-fio de concreto pré-moldado

Bancos
SINAPI - 01/2026 - Rio Grande do Sul
SBC - 03/2026 - Rio Grande do Sul
ORSE - 12/2025 - Sergipe
AGETOP CIVIL - 10/2024 -

B.D.I.
21,21%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 112,77%
Mensalista: 69,88%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total		
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total
1			AQUISIÇÃO DE MEIO-FIO									948.640,00
1.1	00004059	SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	M	20000	36,40	0,00	44,12	44,12	0,00	882.400,00	882.400,00
1.2	100952	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	18000	3,04	0,40	3,28	3,68	7.200,00	59.040,00	66.240,00
2			REMOÇÃO/CARGA/TRANSP. MEIOS FIOS QUEBRADOS E ASSENTAMENTO									554.841,00
2.1	5029	ORSE	Destocamento de árvores de porte médio e raízes profundas, sem auxílio mecânico	un	500	61,00	14,60	59,33	73,93	7.300,00	29.665,00	36.965,00
2.2	020143	AGETOP CIVIL	DEMOLIÇÃO MANUAL MEIO FIO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m	20000	5,88	7,12	0,00	7,12	142.400,00	0,00	142.400,00
2.3	NP-01-25	Próprio	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024. Cópia da SINAPI (94273).	M	20000	13,80	11,01	5,71	16,72	220.200,00	114.200,00	334.400,00
2.4	030106	AGETOP CIVIL	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO SEM CARGA	m³	900	37,66	0,00	45,64	45,64	0,00	41.076,00	41.076,00
3			CONCERTO DE MEIO FIO									79.929,00
3.1	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	90	732,70	175,51	712,59	888,10	15.795,90	64.133,10	79.929,00
4			RECOMPOSIÇÃO PISO									472.500,00
4.1	170401	SBC	RECOMPOSICAO DE PISO DE CONCRETO 1:2:4 ESPESSURA 10cm	m²	5000	77,97	44,25	50,25	94,50	221.250,00	251.250,00	472.500,00
Totais ->										614.145,90	1.441.764,10	2.055.910,00

Total sem BDI 1.696.507,00
Total do BDI 359.403,00
Total Geral 2.055.910,00

Leonardo Rocha Andrzejki
Engenheiro Civil
CREA/RS237916