

MUNICÍPIO DE IJUÍ- PODER EXECUTIVO
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico- SEMDEC
Requisição Interna nº 009/2018

Órgão: 08- SEMDEC

Unidade: 01 Coordenadoria Geral

AÇÃO-2059- Apoio as Indústrias

Natureza da Despesa: 33.90.39.22.0000- Exposições Congressos e Conferências - 13369

Fonte de Recursos: (X) Livre

Vinculado ()

Banco:

COPAM-RECEBIDO
02/02/2018

ASS.: 





Cod. Prod	Qtd	Und	DESCRIÇÃO	VALOR
205913	1		Contratação de empresa para execução global (material e mão de obra) para montagem, manutenção e desmontagem de 1.830 m² de stands básicos, no padrão octanorm, junto ao Parque de Exposições Wanderlei Apóstolo Burmann para a realização da 10ª Feira de Negócios da Indústria de Ijuí - FENII, que ocorrerá no período de 27 de abril a 1º de maio de 2018. A EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME DEVERÁ entregar os stands montados e revisados no dia 19 de abril de 2018 e desmontar a partir do dia 3 de maio até no máximo dia 15 de maio. Além disso, deverá observar as normas regulamentadoras NR35, NR10, NR3 e NR8. Apresentar ART, laudo técnico de viabilidade e riscos, além de disponibilizar equipe para manutenção durante toda a realização do evento, indicando nome do ou dos funcionários e o contato telefônico para a organização do evento, conforme descrição e especificações em anexo.	

Destino: Décima Edição da Feira de Negócios da Indústria de Ijuí - FENII

Declaro que a ação de despesa requisitada está prevista no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentária, com saldo de dotação na natureza de despesa no Orçamento do Órgão, bem como devidamente classificada, conforme codificação específica no SIAPC.

Ijuí RS, 1º de Fevereiro de 2018


Upiratan Machado Erthal
Emitente - Matr. 2384566
Assessor Administrativo
Matr 2384566


Secretário Adjunto Requisitante
Paulo Roberto Spinalc
Secretário Adjunto
SEMDEC
COPAM


PREFEITO

Defiro

() Indefiro


Valdir Heck
Prefeito

Modalidade: Pregão
Data: 02/02/2018
Assinatura/Carimbo

Município de Ijuí - Poder Executivo

Priscila Maurer Leviski
Diretora de Compras - Patrimônio
e Almoxarifado

Rel. 03/2018
P. 09/18

Proc: 42118
P.P. 09/18

ANEXO:

Requisição Interna nº 009/2018 SEMDEC

Estimamos o valor de R\$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), tendo por base o serviço realizado no ano de 2017, quando da realização da 9ª Edição da FENII.

OBJETO:

Contratação de empresa para execução global (material e mão de obra) para montagem, manutenção e desmontagem de 1.830 m² de stands básicos, no padrão octanorm, junto ao Parque de Exposições Wanderlei Agostinho Burmann para a realização da 10ª Feira de Negócios da Indústria de Ijuí - FENII, que ocorrerá no período de 27 de abril a 1º de maio de 2018. A EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME DEVERÁ entregar os estandes, montados e revisados, no dia 19 de abril de 2018 e desmontar a partir do dia 3 de maio até no máximo dia 15 de maio. Além disso, deverá observar as normas regulamentadoras NR35, NR10, NR6 e NR 8. Apresentar ART, laudo técnico de viabilidade e riscos, além de disponibilizar equipe para manutenção durante toda a realização do evento, indicando nome do ou dos funcionários e o contato telefônico para a organização do evento, conforme descrição e especificações em anexo:

ITEM 1 –

Serviço de montagem, manutenção e desmontagem de 1.550 m² de stands básicos, no padrão octanorm¹, com módulos de no mínimo 4m x 3m, sendo cada um com duas lâmpadas com no

¹ Sistema modular, ou **Octanorm**, é um sistema de tubos de alumínio, com oito lados, utilizados para montagem de stands. São disponibilizados em vários comprimentos e ranhuras. Esses tubos são chamados de montantes e neles, encaixam-se vários tipos de travessas: retas, curvas, largas ou estreitas.

Essas peças dão origem às estruturas dos estandes, tanto das colunas, quanto do teto. O sistema modular é utilizado na montagem de stands misto e padrão.

A estrutura de um stand é montada colocando-se o octanorm de metro em metro (ou meio metro), juntando-os com as travessas também de um e meio metro, ou de 0,70 e 1,40 no caso de diagonais.

O preenchimento entre os montantes e travessas geralmente são painéis de TS, um duraplac com revestimento brilhante, geralmente branco. Outros materiais como vidro, acrílico, PS. Há inúmeras possibilidades de montagem de stands utilizando o octanorm, que vão do básico ao bem elaborado.

A montagem deve ser feita por equipe treinada e qualificada para montagem e desmontagem da locação de stand de octanorm, garantindo total conforto e tranquilidade.


Stands padrão

Os stands padrão possuem estruturas e módulos predefinidos, são montados em octanorm e alumínio e contam com diversos tipos de testeiras que podem ser personalizadas a marca do expositor.

mínimo 100whats de potência com duas tomadas de 220volts cada, nos pavilhões 1,2 e 3, com carpetes grafite no interior dos stands e vermelho no espaço de circulação de pessoas entre os stands nos pavilhões, com provadores nos stands das indústrias de vestuário (um provador por expositor do ramo textil), paredes em painéis TS brancos, estruturados com perfis de alumínio anodizado de 2,20m de altura, com oito lados, utilizados para montagens de stands, sem forro, com testeiras em painel TS na cor branca com perfil de alumínio anodizado, com inscrição do nome do expositor em recorte de vinil na cor preto.

ITEM 2:

Montagem e desmontagem de 280m² de stands básicos no pavilhão 5, no padrão octanorm², com módulos de no mínimo 3m x 3m, sendo cada um com uma lâmpada de no mínimo 100whats de potência com duas tomadas de 220volts cada, sem carpetes, sem balcão e distribuição, conforme croqui em anexo, com colocação de 50 (cinquenta) mesas de PVC na cor branco com 200(duzentas) cadeiras³ em PVC na cor branco de modelo iguais.



² Sistema modular, ou **Octanorm**, é um sistema de tubos de alumínio, com oito lados, utilizados para montagem de stands. São disponibilizados em vários comprimentos e ranhuras. Esses tubos são chamados de montantes e neles, encaixam-se vários tipos de travessas: retas, curvas, largas ou estreitas.

Essas peças dão origem às estruturas dos estandes, tanto das colunas, quanto do teto. O sistema modular é utilizado na montagem de stands misto e padrão.

A estrutura de um stand é montada colocando-se o octanorm de metro em metro (ou meio metro), juntando-os com as travessas também de um e meio metro, ou de 0,70 e 1,40 no caso de diagonais.

O preenchimento entre os montantes e travessas geralmente são painéis de TS, um duraplac com revestimento brilhante, geralmente branco. Outros materiais como vidro, acrílico, PS. Há inúmeras possibilidades de montagem de stands utilizando o octanorm, que vão do básico ao bem elaborado.

A montagem deve ser feita por equipe treinada e qualificada para montagem e desmontagem da locação de stand de octanorm, garantindo total conforto e tranquilidade.

³ Cadeiras que estejam em conformidade com as normas da ABNT e suportem no mínimo 150Kg.