



MUNICÍPIO DE IJUÍ-PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

REQUISIÇÃO INTERNA N.º 30/2014

COPAM-RECEBIDO

11/02/14

ASS.: 09:58

ÓRGÃO: 10 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural

UNIDADE: 10.02 – Coordenadoria de Infraestrutura Rural

AÇÃO: 1033 – Redes D'água

NATUREZA DA DESPESA: 44.90.51.99.0000 – Outras obras e Instalações – 7618

CÓDIGO PRODUTO	QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO
RESERVATÓRIO INSTALADO NO LOCAL			
20859	01	Und.	RESERVATORIO EM FIBRA DE VIDRO, com capacidade de 20.000,00 lts, com entrada superior de 11/2", 2 saídas para distribuição de 11/2" e duas saídas de 11/4"
24048	02	Und.	Registro de Esfera VS 11/2"
24049	02	Und.	Registro de Esfera VS 11/4"
14611	06	Barra	Tubo PVC 50mm (DN 40) barra de 6,0m
14612	02	Barra	Tubo PVC 40mm (DN 32) barra de 6,0m
20597	04	Und.	Luva Mista 11/2"x50
20598	01	Und.	Luva Mista 11/4"x40
20596	01	Und.	Torre Metálica de 6 metros
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA INSTADA NO LOCAL			
30950	01	Und.	Conjunto bomba 7cv, 21 estágios, trifásica, 4"
26287	01	Und.	Quadro de Comando padrão bomba
30951	84	Metro	Tubo PVC roscavel 1.1/2 branco barra 6 mt. (14 barras)
23323	12	Und.	Luva galvanizada 1.1/2 rosca
10945	90	Metro	Corda 16mm
30029	90	Metro	Cabo trifásico 3x4 mm
20603	01	Und.	Boia
20604	320	Metro	Cabo de Boia
20605	01	Und.	Válvula 1.1/4 retenção de água

DESTINO: Rede de abastecimento de água – Parte do Assentamento Mauá e Vila Mauá (Poço Endel)
CREDOR:

Ijuí-RS, 06 de fevereiro de 2014.

Rodrigo Reni Rodrigues
Emitente

Controlé Interno Setorial

Julio César Gabbi
Secretário Requisitante

OBSERVAÇÕES

PROC. 113/2014
P.P. 04/2014

PREFEITO

☒ Deferido () Indeferido

Fioravante Batista Ballin
Prefeito

COPAM

Modalidade:

Data:

Assinatura/Carimbo

11/02/2014
Município de Ijuí - Poder Executivo
Goberdan Zucolotto
Matrícula 1902768
Ass. Administrativo - SME

ORÇAMENTO

Rede de Abastecimento de água: PARTE ASSENTAMENTO E VILA MAUA.(POÇO ENDEL)

Recursos: PREFEITURA DE IJUI

Extensão: 17.050,00m

Adução: 50,00m

BENEFICIÁRIOS: 38 famílias

ITEM Nº	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	PR.UNIT.	PR. TOTAL
1			RESERVATÓRIO		
1.1	1,00	un	RESERVATORIO EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE DE 20.000,00 LT, COM entrada superior de 1 1/2", 2 saídas para distribuição de 1 1/2" e duas saídas de 1 1/4"	3.800,00	3.800,00
1.2	2,00	un	Registro de Esfera VS 1 1/2"	33,00	66,00
1.3	2,00	un	Registro de Esfera VS 1 1/4"	28,00	56,00
1.4	6,00	barra	Tubo PVC 50mm (DN 40) barra de 6,0m	31,80	190,80
1.5	2,00	barra	Tubo PVC 40mm (DN 32) barra de 6,0m	22,00	44,00
1.6	4,00	un	Luva Mista 1 1/2"x50	8,50	34,00
1.7	1,00	un	Luva Mista 1 1/4"x40	6,50	6,50
2.1	1,00		TORRE METALICA DE 6 METROS	9.500,00	9.500,00
2			ESTAÇÃO ELEVATORIA		0,00
2.1	1,00	um	conjunto bomba 7cv, 21 estagios, trifasica, 4"	4.500,00	4.500,00
2.2	1,00	um	quadro de comando padrão bomba	1.000,00	1.000,00
2.3	84,00	m	tubo PVC roscavel 1.1/2 branco barra 6 mt	9,50	798,00
2.4	12,00	um	luva galvanizada 1.1/2 rosca	10,00	120,00
2.5	90,00	m	corda 16 mm	3,00	270,00
2.6	90,00	m	cabo trifasico 3x4 mm	8,50	765,00
2.7	1,00	um	boia	80,00	80,00
2.8	320,00	m	cabo de boia	3,00	960,00
2.9	1,00	um	valvula 1.1/4 retenção de agua	80,00	80,00
SOMA (3+4)					
SOMA TOTAL					
					22.270,30
TOTAL GERAL					22.270,30

Ijui-RS, 06 de fevereiro de 2014

Tomaz Galvão de Bem
TOMAZ GALVÃO DE BEM

ENGº AGRONOMO

CREA= RS088490