

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ENVIADO PELA EMPRESA AKA BRASIL CONSTRUÇÕES

1) Para a realização da visita técnica é necessário um prévio agendamento com um responsável/representante da Prefeitura Municipal de Ijuí/RS?

O referido edital dita no item 7.1.4, letra "C", que deverá apresentar atestado de visita técnica ou renúncia.

Em caso de visita, sim, esta pode ser agendada com a Secretaria requisitante - Secretária da Cultura, com o Secretário Sergio Corrêa.

2) Para dirimir algumas dúvidas técnicas gostaríamos de verificar se possuem e se podem disponibilizar o projeto executivo deste novo ramal.

Neste ponto, pedimos para entrar em contato direto com a Secretaria requisitante – Sec. Cultura, telefone (55) 3331-8200 e pedir para falar com o Secretário Sergio.

3) No anexo VII "Formulário para preenchimento da proposta" constam 2 ítems os quais estão com suas respectivas quantidades zeradas, ítems 3.4 - Tala de Junção TJ-37 e 3.7 - Trilho TR37. Tais itens serão fornecidos pelo município?

No próprio anexo VII, esta dito que o Município irá fornecer os materiais.

"OBSERVAÇÕES SOBRE A PLANILHA:

- Os itens 3.4 e 3.7 serão disponibilizados pelo Município de Ijuí."

4) Foi solicitado a instalação e fornecimento de jogo de dormentes especiais para amv, este amv seria 1:10? O AMV em si não consta na planilha, o mesmo será reaproveitado de algum local? Se sim, o estado geral do mesmo apresenta condições de reutilização (jacaré, agulha, trilho de encosto, pino de centro, aparelho de manobra, etc..)?

O AMV é de abertura 1:10 está em uso na Linha Geral e será reaproveitado. Seu estado de conservação é bom, visto que se encontra em operação, podendo ser reavaliado por ocasião da visita técnica.

5) Os ítems 1.3 - Enleivamento e 1.7 execução canaleta meia cana diâmetro 40cm, são apenas serviço ou deverá ser contemplado o fornecimento de material também?

Deve ser contemplado além dos serviços de preparação do local para o assentamento das calhas, o fornecimento dos materiais.

6) O item 2.1 - Demolição, carga, transp. e descarga de linha existente (438m) possui um quantitativo de 24m, gostaríamos de confirmar se devemos orçar a demolição de 438m de grade ferroviária e transportar os materiais provenientes desta demolição a

uma distância de 24m e armazená-lo em local apropriado ou se devemos considerar a reconstrução desta grade a uma distância de 24m?

O que consta no quadro de Quantidades ficou de difícil interpretação. O correto é demolição de 24 metros de linha, onde será reassentado o AMV a ser reaproveitado e recomposição da mesma extensão no local de retirada do AMV existente.

7) Enviamos alguns questionamento para o email [contram tos@ijui.rs.gov.br](mailto:tos@ijui.rs.gov.br) porém gostaria de confirmar se o Certificado de Registro Cadastral deverá estar concluído até a data de abertura das propostas (27/03 - 09:00 a.m.) ou se haverá algum prazo adicional visto que tal cadastro dependerá ainda de análise? A não apresentação do CRC em tempo hábil, ou seja até a data de entrega das propostas técnica e comercial conforme mencionado anteriormente, estará sujeito à desclassificação da proponente?

O CRC não é obrigatório, desde que a empresa interessada cumpra os itens do edital.

8) Devido ao momento de cautela em função da pandemia COVID-19, este processo seguirá com as datas estabelecidas em edital ou podemos aguardar novas instruções de prazos?

Através do Decreto Municipal nº 6978, todas as licitações foram adiadas *sine die*. Posterior, através da alteração do Decreto, as licitações estão sendo republicadas conforme as necessidades mais imediatas. Favor, verificar as republicações nos meios de eletronicos (site) e jornal oficiais.