



MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO  
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

PLANILHA ORÇAMENTARIA

EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E PASSEIOS PÚBLICOS  
PROponente: MUNICÍPIO DE IJUÍ - Poder Executivo  
RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOANIR JOSÉ FOLGIARINI

CREA/RS: 126603

Localização: Rua Cassiano Ricardo

Área Total: A=20.926,25m²

Localização: Rua Cassiano Ricardo									
Área Total: A=20.926,25m²									
Item	Descrição	Un.	Quant	VALOR UNITÁRIO			VALOR TOTAL		VALOR TOTAL
				Material	M. Obra	TOTAL	Material	M. Obra	
1.	Pavimentação Asfáltica e Passeio Público								
1.1	Terraplenagem e Nivelamento dos Passeios (Corte/Aterro)	m²	10.594,86	R\$ 3,61	R\$ 3,70	R\$ 7,31	R\$ 38.247,44	R\$ 39.200,98	R\$ 77.448,42
1.2	Demolição e Remoção de Calçada Existente - Concreto	m²	960,00	R\$ 3,44	R\$ 5,76	R\$ 9,20	R\$ 3.302,40	R\$ 5.529,60	R\$ 8.831,99
1.3	Carga e Transporte de Mat. - Bota Fora - 1km	m³	96,60	R\$ 4,12	R\$ 0,55	R\$ 4,67	R\$ 397,99	R\$ 53,13	R\$ 451,12
1.4	Compactação Base, C/Compactador Placa	m²	10.594,86	R\$ 0,22	R\$ 0,13	R\$ 0,35	R\$ 2.330,87	R\$ 1.377,33	R\$ 3.708,20
1.5	Meio Fio (cordão) 0,10x0,30x1,00m Pré-moldado	m	3.531,62	R\$ 18,03	R\$ 6,56	R\$ 24,59	R\$ 63.675,11	R\$ 23.167,43	R\$ 86.842,54
1.6	Colchão de Pó de Pedra 5cm, Nivelado e Compactado	m³	424,35	R\$ 64,57	R\$ 3,72	R\$ 68,29	R\$ 27.400,47	R\$ 1.578,59	R\$ 28.979,07
1.7	Calçada em Bloco de Concreto Intertravado	m²	7.667,14	R\$ 38,57	R\$ 13,41	R\$ 51,98	R\$ 295.721,59	R\$ 102.816,35	R\$ 398.537,94
1.8	Piso Tátil Direcional	m²	706,32	R\$ 40,27	R\$ 14,43	R\$ 54,70	R\$ 28.443,51	R\$ 10.192,20	R\$ 38.635,70
1.9	Piso Tátil Alerta	m²	113,60	R\$ 40,27	R\$ 14,43	R\$ 54,70	R\$ 4.574,67	R\$ 1.639,25	R\$ 6.213,92
1.10	Areia Rejuntamento - 0,5cm Sobre o Passeio	m³	42,44	R\$ 79,35	R\$ 4,72	R\$ 84,07	R\$ 3.367,24	R\$ 200,29	R\$ 3.567,54
1.11	Compactação Mecânica Calçada, C/Compactador Placa	m²	8.487,06	R\$ 0,22	R\$ 0,13	R\$ 0,35	R\$ 1.867,15	R\$ 1.103,32	R\$ 2.970,47
1.12	Limpeza das ruas, capina e varrição	m²	20.926,25	R\$ 0,30	R\$ 0,40	R\$ 0,70	R\$ 6.277,88	R\$ 8.370,50	R\$ 14.648,38
1.13	Pintura de ligação com RR-1C Reperfilamento	m²	20.926,25	R\$ 1,09	R\$ 0,16	R\$ 1,25	R\$ 22.809,61	R\$ 3.348,20	R\$ 26.157,81
1.14	Reperfilagem CBUQ 3,00cm compactados c/Transporte	Ton	1.569,47	R\$ 210,00	R\$ 18,50	R\$ 228,50	R\$ 329.588,70	R\$ 29.035,20	R\$ 358.623,90
1.15	Pintura de ligação com RR-1C Revestimento	m²	20.926,25	R\$ 1,09	R\$ 0,16	R\$ 1,25	R\$ 22.809,61	R\$ 3.348,20	R\$ 26.157,81
1.16	Revestimento CBUQ 3,00cm compactados e Faixa Elevada	Ton	1.598,92	R\$ 210,00	R\$ 18,50	R\$ 228,50	R\$ 335.773,20	R\$ 29.580,02	R\$ 365.353,22
1.17	Sinalização horizontal	m	5.644,80	R\$ 1,32	R\$ 2,53	R\$ 3,85	R\$ 7.451,14	R\$ 14.281,34	R\$ 21.732,48
1.18	Sinalização Vertical (Placas Visuais em Chapa Ferro)	Un.	54,00	R\$ 240,00	R\$ 85,00	R\$ 325,00	R\$ 12.960,00	R\$ 4.590,00	R\$ 17.550,00
1.19	Placa Metálica Conforme Modelo - Convênio	Un.	1,00	R\$ 624,40	R\$ 200,00	R\$ 824,40	R\$ 624,40	R\$ 200,00	R\$ 824,40
							R\$ 1.207.622,99	R\$ 279.611,93	R\$ 1.487.234,89
VALOR TOTAL									
					</				

IJUÍ/RS, 25 de Março de 2014



JOANIR JOSÉ FOLGIARINI  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/RS: 126603





MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO  
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

PLANILHA ORÇAMENTARIA

EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E PASSEIOS PÚBLICOS  
PROPONENTE: MUNICÍPIO DE IJUÍ - Poder Executivo  
RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOANIR JOSÉ FOLGIARINI  
CREA/RS: 126603

Localização: Rua Benjamin Barriquelo

Área Total: A=11.568,40m²

Item	Descrição	Un.	Quant	VALOR UNITÁRIO			VALOR TOTAL		VALOR TOTAL
				Material	M. Obra	TOTAL	Material	M. Obra	
1.	Pavimentação Asfáltica								
1.1	Terraplenagem e Nivelamento dos Passeios (Corte/Aterro)	m²	5.650,65	R\$ 3,61	R\$ 3,70	R\$ 7,31	R\$ 20.398,85	R\$ 20.907,41	R\$ 41.306,25
1.2	Demolição e Remoção de Calçada Existente - Concreto	m²	867,00	R\$ 3,44	R\$ 5,76	R\$ 9,20	R\$ 2.982,48	R\$ 4.993,92	R\$ 7.976,40
1.3	Carga e Transporte de Mat. - Bota Fora - 1km	m³	86,70	R\$ 4,12	R\$ 0,55	R\$ 4,67	R\$ 357,20	R\$ 47,69	R\$ 404,89
1.4	Compactação Base, C/Compactador Placa	m²	5.650,65	R\$ 0,22	R\$ 0,13	R\$ 0,35	R\$ 1.243,14	R\$ 734,58	R\$ 1.977,73
1.5	Meio Fio (cordão) 0,10x0,30x1,00m Pré-moldado	m	1.884,00	R\$ 18,03	R\$ 6,56	R\$ 24,59	R\$ 33.968,52	R\$ 12.359,04	R\$ 46.327,56
1.6	Colchão de Pó de Pedra 5cm, Nivelado e Compactado	m³	226,25	R\$ 64,57	R\$ 3,72	R\$ 68,29	R\$ 14.608,87	R\$ 841,64	R\$ 15.450,51
1.7	Calçada em Bloco de Concreto Intertravado	m²	4.103,46	R\$ 38,57	R\$ 13,41	R\$ 51,98	R\$ 158.270,45	R\$ 55.027,40	R\$ 213.297,85
1.8	Piso Tátil Direcional	m²	376,71	R\$ 40,27	R\$ 14,43	R\$ 54,70	R\$ 15.170,11	R\$ 5.435,93	R\$ 20.606,04
1.9	Piso Tátil Alerta	m²	44,80	R\$ 40,27	R\$ 14,43	R\$ 54,70	R\$ 1.804,10	R\$ 646,46	R\$ 2.450,56
1.10	Areia Rejuntamento - 0,5cm Sobre o Passeio	m³	22,62	R\$ 79,35	R\$ 4,72	R\$ 84,07	R\$ 1.795,28	R\$ 106,79	R\$ 1.902,07
1.11	Compactação Mecânica Calçada, C/Compactador Placa	m²	4.524,97	R\$ 0,22	R\$ 0,13	R\$ 0,35	R\$ 995,49	R\$ 588,25	R\$ 1.583,74
1.12	Limpeza das ruas, capina e varrição	m²	11.568,40	R\$ 0,30	R\$ 0,40	R\$ 0,70	R\$ 3.470,52	R\$ 4.627,36	R\$ 8.097,88
1.13	Pintura de ligação com RR-1C Reperfilamento	m²	11.568,40	R\$ 1,09	R\$ 0,16	R\$ 1,25	R\$ 12.609,56	R\$ 1.850,94	R\$ 14.460,50
1.14	Reperfilagem CBUQ 3,00cm compactados c/Transporte	Ton	867,63	R\$ 210,00	R\$ 18,50	R\$ 228,50	R\$ 182.202,30	R\$ 16.051,16	R\$ 198.253,46
1.15	Pintura de ligação com RR-1C Revestimento	m²	11.568,40	R\$ 1,09	R\$ 0,16	R\$ 1,25	R\$ 12.609,56	R\$ 1.850,94	R\$ 14.460,50
1.16	Revestimento CBUQ 3,00cm compactados	Ton	867,63	R\$ 210,00	R\$ 18,50	R\$ 228,50	R\$ 182.202,30	R\$ 16.051,16	R\$ 198.253,46
1.17	Sinalização horizontal	m	3.010,20	R\$ 1,32	R\$ 2,53	R\$ 3,85	R\$ 3.973,46	R\$ 7.615,81	R\$ 11.589,27
1.18	Sinalização Vertical (Placas Visuais em Chapa Ferro)	Un.	15,00	R\$ 240,00	R\$ 85,00	R\$ 325,00	R\$ 3.600,00	R\$ 1.275,00	R\$ 4.875,00
VALOR TOTAL							R\$ 652.262,19	R\$ 151.011,47	R\$ 803.273,66

IJUÍ/RS, 25 de Março de 2014

JOANIR JOSÉ FOLGIARINI  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/RS: 126603