

Planilha de Orçamento GLOBAL

08/08/2013

Página 1 de 1

Obra: 64 - COBERTURA PARA HALL DE ENTRADA - PRÉDIO B
 Cliente: INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO ASSIS BRASIL - IMEAB

Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 977
 Cidade: IJUÍ

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
			Material	Mão-de-Obra	
1. ESTRUTURA					
.1 DEMOLIÇÃO CONCRETO ARMADO	5,95	M3	62,97	43,83	635,19
			374,51	260,68	
.2 ESTEIOS GARROTE 20 X 20 X 3,00	2,00	PÇ	381,03	121,61	1.005,28
			762,06	243,22	
.3 GARROTE 4 X 6	10,30	MT	9,53	3,04	129,47
			98,16	31,31	
.4 LINHA GARROTE 10 X 30 X 10,30	1,00	PÇ	1.109,48	354,09	1.463,57
			1.109,48	354,09	
.5 LINHA GARROTE 10 X 20 X 2,00	2,00	PÇ	128,88	41,13	340,02
			257,76	82,26	
.6 CAIBROS GARROTE 5 X 15 X 3,50	20,00	PÇ	86,29	27,54	2.276,60
			1.725,80	550,80	
.7 LIXAMENTO / ENCAIXES	33,88	M2	9,92	3,16	443,15
			336,09	107,06	
.8 TRATAMENTO COM POLISTAIN	33,88	M2	11,58	3,69	517,35
			392,33	125,02	
.9 PARAFUSOS/LIXAS/POLISTAIN/SUORTES	20,00	UN	16,81	5,36	443,40
			336,20	107,20	
.10 TRANSPORTE E INSTALAÇÃO LINHA / GUINCHO	1,00	VB	252,15	80,48	332,63
			252,15	80,48	
			5.644,54	1.942,12	7.586,66
2. COBERTURA					
.1 POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM CRISTAL 2,06 X 3,50	5,00	PÇ	294,07	169,31	2.316,90
			1.470,35	846,55	
.2 PERFIL ALUMINIO CHATO	14,00	MT	7,52	4,33	165,90
			105,28	60,62	
.3 PERFIL ALUMINIO "U"	20,00	MT	5,21	3,00	164,20
			104,20	60,00	
.4 GUARNIÇÃO BORRACHA LARGA	14,00	MT	2,72	1,56	59,92
			38,08	21,84	
.5 GUARNIÇÃO BORRACHA ESTREITA	28,00	MT	0,96	0,55	42,28
			26,88	15,40	
.6 FITA ALUMINIO	10,00	MT	0,67	0,38	10,50
			6,70	3,80	
.7 FITA POROSA	10,00	M2	0,56	0,32	8,80
			5,60	3,20	
.8 PARAFUSO AUTO BROCANTE	160,00	PÇ	0,49	0,28	123,20
			78,40	44,80	
.9 SILICONE NEUTRO	1,00	PÇ	13,45	7,74	21,19
			13,45	7,74	
			1.848,94	1.063,95	2.912,89
			7.493,48	3.006,07	10.499,55
TOTAL DO ORCAMENTO			7.493,48	3.006,07	10.499,55