

Planilha de Orçamento GLOBAL

17/09/2013
Página 1 de 6

Obra: 59 - REFORMA PRÉDIO G
Cliente: IMEAB

Endereço: AV. GETÚLIO VARGAS 977
Cidade: IJUÍ

Item/Descrição	Qtd. Un	Preço Unitário/Preço Total	Material	Mão-de-Obra	Total
1. REFORMA INTERNA					
1.1. DEPÓSITO DE MATERIAIS					
.1 RETIRADA FORNO A GÁS	1,00 UN	0,00	345,00		
		0,00	345,00		345,00
.2 DEMOLICAO DE FORRO	21,15 M2	0,00	18,47		
		0,00	390,64		390,64
.3 RETIRADA DE ESQUADRIAS	7,15 M2	0,00	11,44		
		0,00	81,80		81,80
.4 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS (e=15cm)	1,30 M2	0,00	8,04		
		0,00	10,45		10,45
.5 ATERRO MANUAL COM EMPRÉSTIMO	0,40 M3	30,19	17,97		
		12,08	7,19		19,27
.6 LASTRO MANUAL COM BRITA	0,10 M3	80,67	17,97		
		8,07	1,80		9,87
.7 CONTRAPISO CONCRETO- 5cm-200Kg ci/m3 (magro)	5,02 M2	10,17	12,12		
		51,05	60,84		111,89
.8 PISO CERAMICO 30x30-arg.ca-ar(1:5)10%ci-3cm	28,23 M2	18,32	23,21		
		517,17	655,22		1.172,39
.9 ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 15cm-J15mm ci-ca-ar 1:2:8	12,14 M2	40,35	26,89		
		489,85	326,44		816,29
.10 REV.COMPL.ALV.-CHAP.1:3/EMB.1:5+7%ci/REB.1:3+10%ci	12,14 M2	4,65	27,81		
		56,45	337,61		394,06
.11 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS 1 DEMAC	12,14 M2	1,10	5,51		
		13,35	66,89		80,24
.12 PREPARACAO DE PAREDES INT/EXT 1 DEMA0	63,70 M2	3,63	5,51		
		231,23	350,99		582,22
.13 LIXAMENTO DE PAREDE	63,70 M²	0,14	4,51		
		8,92	287,29		296,21
.14 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMA0S	68,39 M2	4,08	9,76		
		279,03	667,49		946,52
.15 FORRO PVC 200mm C/PERFIL SUSTENTACAO EM PVC	21,15 M2	42,25	29,89		
		893,59	632,17		1.525,76
.16 CEMALHA EM PVC	19,72 M	3,44	10,29		
		67,84	202,92		270,76
.17 PORTA EXT.ALMOFADADA-ANGELIM-S/FERR.0,80x2,10	1,00 CJ	553,90	98,83		
		553,90	98,83		652,73
.18 FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	1,00 CJ	191,05	86,51		
		191,05	86,51		277,56
.19 CAIXILHO BASCULANTE-FERRO	1,20 M2	277,72	21,50		
		333,26	25,80		359,06
.20 VIDRO TRANSPARENTE 4mm COLOCADO COM MASSA	1,20 M2	67,85	45,06		
		81,42	54,07		135,49
.21 MÃO DE OBRA MASSA DE VIDRACEIRO	2,40 M²	0,76	6,15		
		1,82	14,76		16,58
.22 PINTURA ESMALTE BRILH.S/ESQ.FERRO 2DEM-INCL.ZARCAO	2,40 M2	8,03	19,50		
		19,27	46,80		66,07
.23 PINTURA ESMALTE BRILH. S/ESQUADRIAS FERRO-2 DEMA0S	4,80 M2	6,35	10,99		
		30,48	52,75		83,23
.24 SELADOR S/MADEIRA 1 DEMA0	3,36 M2	4,23	7,64		
		14,21	25,67		39,88
.25 PINTURA ESMALTE BRILH. S/MADEIRA - 2 DEMA0S	3,36 M2	4,83	9,76		
		16,23	32,79		49,02
		3.870,27	4.862,72		8.732,99
1.2. VESTIÁRIO					
.1 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS	15,00 M3	0,00	35,57		
		0,00	533,55		533,55
.2 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS (e=15cm)	1,20 M2	0,00	8,04		
		0,00	9,65		9,65
.3 MASSA UNICA 20mm-ARGAMASSA REGULAR ca-ar 1:5+20%ci	8,58 M2	4,57	17,04		
		39,21	146,20		185,41
.4 PISO CERAMICO 30x30-arg.ca-ar(1:5)10%ci-3cm	8,58 M2	18,32	23,21		
		157,19	199,14		356,33
.5 RODAPE CERAMICO 7,5x16-arg.ci-ar 1:4-1cm	11,32 M	11,47	15,25		
		129,84	172,63		302,47
.6 REV.COMPL.ALV.-CHAP.1:3/EMB.1:5+7%ci/REB.1:3+10%ci	36,46 M2	4,65	27,81		
		169,54	1.013,95		1.183,49
.7 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS 1 DEMAC	36,46 M2	1,10	5,51		
		40,11	200,89		241,00
.8 LIXAMENTO DE PAREDE	36,46 M²	0,14	4,51		

Planilha de Orçamento GLOBAL

17/09/2013
Página 2 de 6

Obra: 59 - REFORMA PRÉDIO G
Cliente: IMEAB

Endereço: AV. GETÚLIO VARGAS 977
Cidade: IJUÍ

Item/Descrição	Qtd. Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
		Material	Mão-de-Obra	
		5,10	164,43	169,53
.9 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS	36,46 M2	4,08	9,76	
		148,76	355,85	504,61
.10 FORRO PVC 200mm C/PERFIL SUSTENTACAO EM PVC	8,58 M2	42,25	29,89	
		362,50	256,46	618,96
.11 CEMALHA EM PVC	12,22 M	3,44	10,29	
		42,04	125,74	167,78
.12 CAIXILHO BASCULANTE-FERRO	1,20 M2	277,72	21,50	
		333,26	25,80	359,06
.13 VIDRO TRANSPARENTE 4mm COLOCADO COM MASSA	1,20 M2	67,85	45,06	
		81,42	54,07	135,49
.14 PINTURA ESMALTE BRILH.S/ESQ.FERRO 2DEM-INCL.ZARCAO	2,40 M2	8,03	19,50	
		19,27	46,80	66,07
.15 PINTURA ESMALTE BRILH. S/ESQUADRIAS FERRO-2 DEMAOS	3,78 M2	6,35	10,99	
		24,00	41,54	65,54
		1.552,24	3.346,70	4.898,94
1.3. COZINHA/REFEITÓRIO				
.1 DEMOLICAO DE FORRO	18,99 M2	0,00	18,47	
		0,00	350,75	350,75
.2 RETIRADA DE ESQUADRIAS	7,50 M2	0,00	11,44	
		0,00	85,80	85,80
.3 PREPARACAO DE PAREDES INT/EXT 1 DEMAQ	5,92 M2	3,63	5,51	
		21,49	32,62	54,11
.4 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS (e=15cm)	0,74 M2	0,00	8,04	
		0,00	5,95	5,95
.5 REV.COMPL.ALV.-CHAP.1:3/EMB.1:5+7%ci/REB.1:3+10%ci	5,57 M2	4,65	27,81	
		25,90	154,90	180,80
.6 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS 1 DEMAC	5,57 M2	1,10	5,51	
		6,13	30,69	36,82
.7 LIXAMENTO DE PAREDE	38,57 M²	0,14	4,51	
		5,40	173,95	179,35
.8 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS	38,57 M2	4,08	9,76	
		157,37	376,44	533,81
.9 AZULEJO BRANCO A PRUMO COM ARGAMASSA COLANTE - SEM EMB	11,22 M2	21,06	7,64	
		236,29	85,72	322,01
.10 FORRO PVC 200mm C/PERFIL SUSTENTACAO EM PVC	18,99 M2	42,25	29,89	
		802,33	567,61	1.369,94
.11 CEMALHA EM PVC	17,10 M	3,44	10,29	
		58,82	175,96	234,78
.12 PORTA EXT.ALMOFADADA-ANGELIM-S/FERR.0,80x2,10	1,00 CJ	553,90	98,83	
		553,90	98,83	652,73
.13 FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	1,00 CJ	191,05	86,51	
		191,05	86,51	277,56
.14 MÃO DE OBRA MASSA DE VIDRACEIRO	4,80 M²	0,76	6,15	
		3,65	29,52	33,17
.15 PINTURA ESMALTE BRILH. S/ESQUADRIAS FERRO-2 DEMAOS	4,80 M2	6,35	10,99	
		30,48	52,75	83,23
.16 SELADOR S/MADEIRA 1 DEMAQ	3,36 M2	4,23	7,64	
		14,21	25,67	39,88
.17 PINTURA ESMALTE BRILH. S/MADEIRA - 2 DEMAOS	3,36 M2	4,83	9,76	
		16,23	32,79	49,02
.18 LIMPEZA DE PISO CERAMICO	18,99 M2	2,91	3,60	
		55,26	68,36	123,62
		2.178,51	2.434,82	4.613,33
1.4. BANHEIRO				
.1 GRAMPEAMENTO DE FISSURAS	8,15 M	10,73	88,14	
		87,45	718,34	805,79
.2 DEMOLICAO DE FORRO	4,51 M2	0,00	18,47	
		0,00	83,30	83,30
.3 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1a. ATE 1,50m	3,00 M3	0,00	35,04	
		0,00	105,12	105,12
.4 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 40mm ESGOTO SECUNDARIO	0,50 M	3,99	7,19	
		2,00	3,60	5,60
.5 CURVA 90 CURTA PVC RIGIDO SOLDAVEL 40mm ESG.SEC	1,00 UN	3,48	7,19	
		3,48	7,19	10,67
.6 TUBO PVC RIGIDO 50mm ESGOTO PRIMARIO	1,00 M	16,85	6,15	
		16,85	6,15	23,00
.7 CURVA 45 PVC JE PB 50mm	2,00 UN	18,76	6,15	
		37,52	12,30	49,82

Planilha de Orçamento GLOBAL

17/09/2013
Página 3 de 6

Obra: 59 - REFORMA PRÉDIO G
Cliente: IMEAB

Endereço: AV. GETÚLIO VARGAS 977
Cidade: IJUÍ

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
			Material	Mão-de-Obra	
.8 TUBO PVC RIGIDO 100mm ESGOTO PRIMARIO	10,00	M	24,17	10,24	
			241,70	102,40	344,10
.9 CURVA 90 PVC RIGIDO 100mm ESG.PRIM.	3,00	UN	55,33	10,24	
			165,99	30,72	196,71
.10 JUNÇÃO PVC Ø100MM	1,00	UN	14,97	7,19	
			14,97	7,19	22,16
.11 RALO SIFONADO SAIDA LISA C/GRELHA 100x40 saida40mm	1,00	UN	6,12	6,15	
			6,12	6,15	12,27
.12 TUBO PVC RIGIDO 150mm ESGOTO PRIMARIO	1,00	M	45,98	14,36	
			45,98	14,36	60,34
.13 CAIXA D'AGUA FIBRA 500L	1,00	UN	235,76	82,01	
			235,76	82,01	317,77
.14 CAIXA INSPECAO 60x60x60cm ALV.15 C/TAMPA CONCRET	2,00	UN	117,82	170,42	
			235,64	340,84	576,48
.15 REGISTRO GAVETA BRUTO 1" 25mm	2,00	UN	35,57	13,32	
			71,14	26,64	97,78
.16 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25mm	18,00	M	3,50	3,08	
			63,00	55,44	118,44
.17 RASGO EM ALVENARIA P/CANALIZACOES C/ENCHIMENTC	4,00	M	1,41	7,59	
			5,64	30,36	36,00
.18 JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25mm	7,00	UN	1,40	4,11	
			9,80	28,77	38,57
.19 TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25mm	1,00	UN	2,22	4,11	
			2,22	4,11	6,33
.20 REGISTRO GAVETA CANOPLA CROMADA 25mm(1"	2,00	UN	71,79	14,36	
			143,58	28,72	172,30
.21 BACIA SANITARIA COM CX DESCARGA ACOPLADA E ASSENT	1,00	UN	360,69	82,01	
			360,69	82,01	442,70
.22 LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUN/	1,00	UN	296,21	61,50	
			296,21	61,50	357,71
.23 TORNEIRA P/LAVATORIO (FABRIMAR DIGITAL LINE	1,00	UN	97,76	14,36	
			97,76	14,36	112,12
.24 ATERRO MOLHADO E APOLOADO MANUALMENTE	0,60	M3	0,00	17,97	
			0,00	10,78	10,78
.25 CONTRAPISO CONCRETO- 5cm-200Kg ci/m3 (magro)	4,51	M2	10,17	12,12	
			45,87	54,66	100,53
.26 PISO CERAMICO 30x30-arg.ca-ar(1:5)10%ci-3cm	4,51	M2	18,32	23,21	
			82,62	104,68	187,30
.27 PORTA TOALHA METALICO COM BASTAC	1,00	UN	47,74	5,38	
			47,74	5,38	53,12
.28 ESPELHO CRISTAL 6mm (SOBRE LAVATORIO	0,40	M2	136,76	25,55	
			54,70	10,22	64,92
.29 AZULEJO BRANCO 20X20CM	28,53	M²	22,01	39,78	
			627,95	1.134,92	1.762,87
.30 LIXAMENTO DE PAREDE	9,15	M²	0,14	4,51	
			1,28	41,27	42,55
.31 PREPARACAO DE PAREDES INT/EXT 1 DEMA0	9,15	M2	3,63	5,51	
			33,21	50,42	83,63
.32 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMA0S	9,15	M2	4,08	9,76	
			37,33	89,30	126,63
.33 FORRO PVC 200mm C/PERFIL SUSTENTACAO EM PVC	4,51	M2	42,25	29,89	
			190,55	134,80	325,35
.34 CEMALHA EM PVC	10,14	M	3,44	10,29	
			34,88	104,34	139,22
.35 PORTA INT.SEMI-OCA 0,80x2,10 COM FERRAGEM COMPL	1,00	CJ	509,42	185,33	
			509,42	185,33	694,75
.36 MÃO DE OBRA MASSA DE VIDRACEIRO	0,84	M²	0,76	6,15	
			0,64	5,17	5,81
.37 PINTURA ESMALTE BRILH. S/ESQUADRIAS FERRO-2 DEMA0S	0,84	M2	6,35	10,99	
			5,33	9,23	14,56
.38 SELADOR S/MADEIRA 1 DEMA0	3,36	M2	4,23	7,64	
			14,21	25,67	39,88
.39 PINTURA ESMALTE BRILH. S/MADEIRA - 2 DEMA0S	3,36	M2	4,83	9,76	
			16,23	32,79	49,02
			3.845,46	3.850,54	7.696,00
1.5. SALA DA BANDA					
.1 DEMOLICAO DE FORRO	13,76	M2	0,00	18,47	
			0,00	254,15	254,15
.2 GRAMPEAMENTO DE FISSURAS	6,00	M	10,73	88,14	
			64,38	528,84	593,22

Planilha de Orçamento GLOBAL

17/09/2013
Página 4 de 6

Obra: 59 - REFORMA PRÉDIO G
Cliente: IMEAB

Endereço: AV. GETÚLIO VARGAS 977
Cidade: IJUÍ

Item/Descrição	Qtd. Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
		Material	Mão-de-Obra	
.3 RETIRADA DE ESQUADRIAS	1,89 M2	0,00	11,44	
		0,00	21,62	21,62
.4 PISO CERAMICO 30x30-arg.ca-ar(1:5)10%ci-3cm	13,76 M2	18,32	23,21	
		252,08	319,37	571,45
.5 FORRO PVC 200mm C/PERFIL SUSTENTACAO EM PVC	13,76 M2	42,25	29,89	
		581,36	411,29	992,65
.6 CEMALHA EM PVC	14,96 M	3,44	10,29	
		51,46	153,94	205,40
.7 VIDRO TRANSPARENTE 4mm COLOCADO COM MASSA	0,10 M2	67,85	45,06	
		6,78	4,51	11,29
.8 PORTA EXT.ALMOFADADA-ANGELIM-S/FERR.0,90x2,1(1,00 CJ	595,84	98,83	
		595,84	98,83	694,67
.9 FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA EXTERN/	1,00 CJ	191,05	86,51	
		191,05	86,51	277,56
.10 SELADOR S/MADEIRA 1 DEMA0	3,78 M2	4,23	7,64	
		15,99	28,88	44,87
.11 PINTURA ESMALTE BRILH. S/MADEIRA - 2 DEMA0S	3,78 M2	4,83	9,76	
		18,26	36,89	55,15
.12 PINTURA ESMALTE BRILH. S/ESQUADRIAS FERRO-2 DEMA0S	5,98 M2	6,35	10,99	
		37,97	65,72	103,69
.13 MÃO DE OBRA MASSA DE VIDRACEIRO	1,10 M²	0,76	6,15	
		0,84	6,76	7,60
.14 LIXAMENTO DE PAREDE	41,49 M²	0,14	4,51	
		5,81	187,12	192,93
.15 PREPARACAO DE PAREDES INT/EXT 1 DEMA0	41,49 M2	3,63	5,51	
		150,61	228,61	379,22
.16 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMA0S	41,49 M2	4,08	9,76	
		169,28	404,94	574,22
		2.141,71	2.837,98	4.979,69

1.6. AREA DE SERVIÇO

.1 RETIRADA DE ESQUADRIAS	3,26 M2	0,00	11,44	
		0,00	37,29	37,29
.2 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS (e=25cm)	2,03 M2	0,00	13,40	
		0,00	27,20	27,20
.3 DEMOLICAO DE DIVISORIAS DE MADEIRA	24,90 M2	0,00	12,27	
		0,00	305,52	305,52
.4 ALVENARIA TIJ.MAC.DE 25cm,C/ARG.DE CIM.E AREIA 1:4	20,22 M2	113,09	47,93	
		2.286,68	969,14	3.255,82
.5 CINTA DE CONCRETO (0,20 X 0,15M)	7,20 M	39,87	18,57	
		287,06	133,70	420,76
.6 VERGA 11x11cm-VAO ATE 2,4m c/DESFORMA arg ci-ar1:	4,90 M	49,15	14,51	
		240,84	71,10	311,94
.7 REV.COMPL.ALV.-CHAP.1:3/EMB.1:5+7%ci/REB.1:3+10%ci	40,44 M2	4,65	27,81	
		188,05	1.124,64	1.312,69
.8 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAC	40,44 M2	1,32	5,51	
		53,38	222,82	276,20
.9 CAIXILHO BASCULANTE-FERRO	7,57 M2	277,72	21,50	
		2.102,34	162,76	2.265,10
.10 VIDRO TRANSPARENTE 4mm COLOCADO COM MASSA	7,57 M2	67,85	45,06	
		513,62	341,10	854,72
.11 PORTA EXT.ALMOFADADA-ANGELIM-S/FERR.0,80x2,1(1,00 CJ	553,90	98,83	
		553,90	98,83	652,73
.12 FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA EXTERN/	1,00 CJ	191,05	86,51	
		191,05	86,51	277,56
.13 RASGO EM CONCRETO P/CANALIZACOES C/ENCHIMENTO	1,00 M	2,08	18,95	
		2,08	18,95	21,03
.14 TUBO PVC RIGIDO 75mm ESGOTO PRIMARIO	8,00 M	20,32	8,21	
		162,56	65,68	228,24
.15 CURVA 90 PVC JE PB 75mm	1,00 UN	47,18	8,21	
		47,18	8,21	55,39
.16 RALO SIFONADO SAIDA LISA C/GRELHA 100x40 saida40mm	1,00 UN	6,12	6,15	
		6,12	6,15	12,27
.17 REGISTRO GAVETA BRUTO 1" 25mmr	1,00 UN	35,57	13,32	
		35,57	13,32	48,89
.18 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25mm	13,00 M	3,50	3,08	
		45,50	40,04	85,54
.19 RASGO EM ALVENARIA P/CANALIZACOES C/ENCHIMENTC	3,00 M	1,41	7,59	
		4,23	22,77	27,00
.20 JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25mm	3,00 UN	1,40	4,11	
		4,20	12,33	16,53

Planilha de Orçamento GLOBAL

17/09/2013
Página 5 de 6

Obra: 59 - REFORMA PRÉDIO G
Cliente: IMEAB

Endereço: AV. GETÚLIO VARGAS 977
Cidade: IJUÍ

Item/Descrição	Qtd. Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
		Material	Mão-de-Obra	
.21 FORRO PVC 200mm C/PERFIL SUSTENTACAO EM PVC	17,28 M2	42,25	29,89	
		730,08	516,50	1.246,58
.22 CEMALHA EM PVC	19,20 M	3,44	10,29	
		66,05	197,57	263,62
.23 LIXAMENTO DE PAREDE	48,45 M²	0,14	4,51	
		6,78	218,51	225,29
.24 PREPARACAO DE PAREDES INT/EXT 1 DEMA0	48,45 M2	3,63	5,51	
		175,87	266,96	442,83
.25 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMA0S	48,45 M2	4,08	9,76	
		197,68	472,87	670,55
.26 AZULEJO BRANCO A PRUMO COM ARGAMASSA COLANTE - SEM EMB	9,26 M2	21,06	7,64	
		195,02	70,75	265,77
.27 SELADOR S/MADEIRA 1 DEMA0	3,36 M2	4,23	7,64	
		14,21	25,67	39,88
.28 PINTURA ESMALTE BRILH. S/MADEIRA - 2 DEMA0S	3,36 M2	4,83	9,76	
		16,23	32,79	49,02
.29 PINTURA ESMALTE BRILH.S/ESQ.FERRO 2DEM-INCL.ZARCAO	14,16 M2	8,03	19,50	
		113,70	276,12	389,82
		8.239,98	5.845,80	14.085,78
1.7. PORÃO				
.1 VIDRO TRANSPARENTE 4mm COLOCADO COM MASSA	0,30 M2	67,85	45,06	
		20,36	13,52	33,88
.2 PINTURA ESMALTE BRILH. S/ESQUADRIAS FERRO-2 DEMA0S	0,60 M2	6,35	10,99	
		3,81	6,59	10,40
.3 PORTA DE ABRIR-FERRO COM CHAPAS	2,38 M2	484,72	35,42	
		1.153,63	84,30	1.237,93
.4 FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA EXTERN/	2,00 CJ	191,05	86,51	
		382,10	173,02	555,12
.5 PINTURA ESMALTE BRILH.S/ESQ.FERRO 2DEM-INCL.ZARCAO	4,76 M2	8,03	19,50	
		38,22	92,82	131,04
		1.598,12	370,25	1.968,37
1.8. REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
.1 DISJUNTOR MONOPOLAR 35A	1,00 UN	13,11	6,23	
		13,11	6,23	19,34
.2 DISJUNTOR MONOPOLAR 15A	3,00 UN	9,26	6,23	
		27,78	18,69	46,47
.3 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	1,00 UN	8,40	6,23	
		8,40	6,23	14,63
.4 HASTE COOPERWELD 19x2400mm C/CONECTOR	1,00 UN	39,87	20,78	
		39,87	20,78	60,65
.5 FIO ISOLADO 6,0mm2 (8AWG)	20,00 M	3,71	2,08	
		74,20	41,60	115,80
.6 FIO ISOLADO 1,5mm2 (14AWG)	200,00 M	0,97	1,02	
		194,00	204,00	398,00
.7 FIO ISOLADO 2,5mm2 (12AWG)	200,00 M	1,32	1,02	
		264,00	204,00	468,00
.8 LUMINARIA FLUORESCENTE 2x40w COMPLETA	13,00 UN	79,86	24,93	
		1.038,18	324,09	1.362,27
.9 CAIXA CONDULETE 25mm C/INTER.SIMPLES+TOM.UNIVERSAL	6,00 UN	27,36	13,51	
		164,16	81,06	245,22
.10 TOMADA EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2x4'	15,00 UN	14,24	8,31	
		213,60	124,65	338,25
.11 INTERRUPTOR EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2x4"	2,00 UN	9,06	8,31	
		18,12	16,62	34,74
.12 RASGO EM ALVENARIA P/CANALIZACOES C/ENCHIMENTC	70,00 M	1,41	7,59	
		98,70	531,30	630,00
.13 ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO MÉDIO 3/4" (19mm)	70,00 M	6,92	3,75	
		484,40	262,50	746,90
		2.638,52	1.841,75	4.480,27
Total de REFORMA INTERNA		26.064,81	25.390,56	51.455,37
2. REFORMA EXTERNA				
.1 GRAMPEAMENTO DE FISSURAS	10,00 M	10,73	88,14	
		107,30	881,40	988,70
.2 LIXAMENTO DE PAREDE	181,43 M²	0,14	4,51	
		25,40	818,25	843,65
.3 PREPARACAO DE PAREDES INT/EXT 1 DEMA0	181,43 M2	3,63	5,51	
		658,59	999,68	1.658,27

Planilha de Orçamento GLOBAL

17/09/2013
Página 6 de 6

Obra: 59 - REFORMA PRÉDIO G
Cliente: IMEAB

Endereço: AV. GETÚLIO VARGAS 977
Cidade: IJUÍ

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
			Material	Mão-de-Obra	
.4 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS	181,43	M2	4,08	9,76	
			740,23	1.770,76	2.510,99
.5 DEMOLICAO DE COBERTURA COM TELHAS CERAMICAS	142,55	M2	0,00	6,06	
			0,00	863,85	863,85
.6 RIPAMENTO	60,00	M²	16,69	7,04	
			1.001,40	422,40	1.423,80
.7 COBERTURA COM TELHA ROMANA	142,55	M2	16,19	11,53	
			2.307,88	1.643,60	3.951,48
.8 DEMOLICAO DE FORRO	18,76	M2	0,00	18,47	
			0,00	346,50	346,50
.9 FORRO DE LAMBRI DE MADEIRA	18,76	M2	102,87	29,89	
			1.929,84	560,74	2.490,58
.10 ESPELHO EM CEDRINHO	48,50	M	8,56	10,29	
			415,16	499,06	914,22
.11 RODAFORRO CEDRINHO	45,30	M	2,64	10,29	
			119,59	466,14	585,73
.12 VERNIZ POLIURETANO SOBRE MADEIRA-2 DEMAOS	25,00	M2	4,47	9,76	
			111,75	244,00	355,75
.13 PINTURA ESMALTE BRILH. RODAFORRO - 2 DEMAOS	45,30	M	1,90	10,09	
			86,07	457,08	543,15
.14 REMOCAO E AMONTOAMENTO DE ENTULHO DENTRO DA OBRA	8,00	M3	0,00	35,95	
			0,00	287,60	287,60
.15 TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1a CATEGORIA (M3xKM)	40,00	MK	3,22	0,40	
			128,80	16,00	144,80
Total de REFORMA EXTERNA			7.632,01	10.277,06	17.909,07
Total do Orçamento			33.696,82	35.667,62	69.364,44