

PRIMEIRO SUBSOSLO - AUDITÓRIO
(ESC. - 1:50)



TERCEIRO SUBSOLO - GARAGENS
(ESC. - 1:50)



SEGUNDO SUBSOLO - DEPÓSITO
(ESC. - 1:50)

NOTAS COMPLEMENTARES	
01	ELETRODUTOS E CONDUTORES NÃO ESPECIFICADOS SÃO DE Ø20mm E #1.5mm², RESPECTIVAMENTE.
02	CONSIDEROU-SE O DIÂMETRO NOMINAL (DN) DOS ELETRODUTOS E OS ELEMENTOS METÁLICOS DOS CONDUTORES .
03	ELETRODUTOS INSTALADOS NA HORIZONTAL E APARENTES SÃO DO TIPO PLÁSTICOS FLEXÍVEIS CONFORME ESPECIFICAÇÃO EM TABELAS.
04	CONDUTORES DE COMANDO NÃO ESPECIFICADOS SÃO DE SEÇÃO 1.5mm².
05	CIRCUITOS ALIMENTADORES INSTALADOS NO PISO DEVERÃO SER ISOLADOS PARA 1,0 KV E OS DEMAIS SÃO PARA 750 V.
06	TODOS OS QUADROS TERMINAIS (QT) DEVERÃO POSSUIR BARRAMENTOS DE NEUTRO (N) E PROTEÇÃO (PE) INDEPENDENTES.

LEGENDA COMPLEMENTAR	
1x40A	DISPOSITIVO DR DE PROTEÇÃO CONTRA CORRENTE DE FUGA, TIPO AC - 380/220V - 30mA-1x40A
	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO POR PRESENÇA - 220V/500W - INSTALADO NA PAREDE COM ÂNGULO DE COBERTURA DE 150° - 10 METROS.
	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO POR PRESENÇA - 220V/500W - INSTALADO NO TETO COM COBERTURA DE 360° E 155° ANGULAR - 8 METROS.
9W 220V	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM LÂMPADA TIPO LED MASTER - 9W/220V-240V
9W 220V	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM LÂMPADA TIPO LED MASTER - 9W/220V-240V
12W 220V	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM LÂMPADA TIPO MASTER LED PAR30s - 12W/220V-240V
2x20W 2x	LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA PARA LÂMPADAS FLUORESCENTES 2x32W/220V - INDICANDO O CIRCUITO E O COMANDO.
20W 220V	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA - 20W/220V
2x20W 2x 220V	LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA PARA LÂMPADAS FLUORESCENTES 2x32W/220V - INDICANDO O CIRCUITO E O COMANDO.
100W	PONTO DE LUZ NA PAREDE PARA LÂMPADA INCANDESCENTE OU FLOURESCENTE TUBULAR.
	CONJUNTO DE TOMADA MÉDIA (2P+T/240V/10A) COM INTERRUPTOR SIMPLES DE 01 TECLA (240V/10A).
	TOMADA BAIXA (0,25 m) E TOMADA MÉDIA (1,20 m DO PISO), RESPECTIVAMENTE
	TOMADA BAIXA HEXAGONAL 2P+T, 10A- 240V - DE EMBUTIR, PARA CIRCUITO COM ENERGIA ESTABILIZADA.
	CONDUTORES - DE PROTEÇÃO, COMANDO, FASE E NEUTRO - SENDO INDICADOS O NÚMERO DO CIRCUITO, A SEÇÃO DOS CONDUTORES E A LETRA INDICATIVA DO COMANDO. O CONDUTOR DE PROTEÇÃO DEVERÁ TER A MESMA SEÇÃO DOS CONDUTORES FASE DO CIRCUITO.
	INTERRUPTORES SIMPLES, DE 2 TECLAS E DE 3 TECLAS - 10A
P	INTERRUPTORES PARALEO (THREE WAY) E INTERMEDIÁRIO (FOUR WAY) - 10A
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO DE NEUTRO E PROTEÇÃO, DE EMBUTIR
	TORNEIRA ELÉTRICA COM AQUECIMENTO RESISTIVO - 5.400W-240V.
	CAIXA METÁLICA RETANGULAR DE (5x10x3)cm E CAIXA METÁLICA QUADRADA DE (10x10x3) cm, INSTALADA NO TETO.
	TUBULAÇÃO QUE - SOBE, PASSA OU DESCE - UMA VIGA OU PAREDE.

FORMATO: A1	
SULFITE P/B	
ESCALA: 1/50	
cor	pena
01	0,20
02	0,20
03	0,20
04	0,20
05	0,60
06	0,50
07	0,20
08	0,90
09	0,20
10	0,20

MUNICÍPIO DE IJUI
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
BENJAMIM CONSTANT, 116 - CENTRO DE IJUÍ

RUA 7 DE SETEMBRO, 345 - SALA 64 - EDIFÍCIO HASS COMERCIAL CENTER
98700-000 IJUÍ, RS - FONE: (0xx55)3332-7787/3331-1240
e-mail: magert_55@hotmail.com - m.agert@gmail.com e-voice: magert (MSN)

EL02

ESTABELECIMENTO DA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MEIO RURAL

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IJUÍ	CARIMBO		
	DATA		
PROJETO: ENG. ELETR. MARCO NORONHA AGERT - CREA/RS-43.340	DESENHO	MARIO	
	APROV.		
DESIGNAÇÃO: **PAVIMENTOS TÉRREOS (2º, 3º E 4º) E DETALHES**	ESCALAS	INDICADAS	
	EDIÇÃO	AGOSTO DE 2013	
LOCAL DA OBRA: RUA SÃO PAULO - CENTRO - IJUÍ, RS	REVISÃO		
	ARQUIVO	est_ijui_el02.dwg	