



MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - BDI 19,62%

Data: DATABASE SINAPI JUNHO 2020 - NÃO DESONERADO

Pavimentação em CBUQ Rua Julio Lopes e Maria I. Dobler

Item	Fonte	Código	Descrição	Un.	Quant.	Material	Mão de Obra	Valor total
						Unitário	Unitário	
PAVIMENTAÇÃO								
1			RUA JULIO LOPES			R\$ 238.346,28	R\$ 19.092,45	R\$ 257.438,73
1.1			SINALIZAÇÃO			R\$ 1.033,52	R\$ 0,00	R\$ 1.033,52
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.22*, ADESIVADA, DE *2,5 X 1,125 * M	M2	2,88	R\$ 358,86	R\$ 0,00	
						R\$ 1.033,52	R\$ 0,00	R\$ 1.033,52
1.2			PAVIMENTAÇÃO			R\$ 229.682,71	R\$ 18.585,77	R\$ 248.268,48
1.2.1	SINAPI	99814	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	4590	R\$ 0,41	R\$ 1,35	
						R\$ 1.881,90	R\$ 6.196,50	R\$ 8.078,40
1.2.2	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	4590	R\$ 1,82	R\$ 0,33	
						R\$ 8.353,80	R\$ 1.514,70	R\$ 9.868,50
1.2.3	COMPOSIÇÃO	CP01	REPERFILAMENTO ASFÁLTICO CBUQ 3,00 CM	M3	137,7	R\$ 844,42	R\$ 32,36	
						R\$ 116.276,64	R\$ 4.455,97	R\$ 120.732,61
1.2.4	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	3240	R\$ 1,82	R\$ 0,33	
						R\$ 5.896,80	R\$ 1.069,20	R\$ 6.966,00
1.2.5	COMPOSIÇÃO	CP02	CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ 3 CM	M3	97,2	R\$ 867,36	R\$ 40,58	
						R\$ 84.307,39	R\$ 3.944,38	R\$ 88.251,77
1.2.6	SINAPI	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	13539,05	R\$ 0,49	R\$ 0,04	
						R\$ 6.634,14	R\$ 541,56	R\$ 7.175,70
1.2.7	SINAPI	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM).AF_04/2016	TXKM	14391	R\$ 0,44	R\$ 0,06	
						R\$ 6.332,04	R\$ 863,46	R\$ 7.195,50
1.3			LOMBADA TRANSVERSAL			R\$ 2.720,05	R\$ 124,12	R\$ 2.844,17
1.3.1	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	33,3	R\$ 1,82	R\$ 0,33	
						R\$ 60,61	R\$ 10,99	R\$ 71,60
1.3.2	COMPOSIÇÃO	CP01	REPERFILAMENTO ASFÁLTICO CBUQ 3,00 CM	M3	2,96	R\$ 844,42	R\$ 32,36	
						R\$ 2.499,48	R\$ 95,79	R\$ 2.595,27

1.3.3	SINAPI	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	166,99	R\$ 0,49	R\$ 0,04	
						R\$ 81,82	R\$ 6,68	R\$ 88,50
1.3.4	SINAPI	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM).AF_04/2016	TXKM	177,6	R\$ 0,44	R\$ 0,06	
						R\$ 78,14	R\$ 10,66	R\$ 88,80
2	RUA MARIA I. DOBLER					R\$ 4.910,00	R\$ 382,56	R\$ 5.292,56
2.1.1	SINAPI	99814	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	82,5	R\$ 0,41	R\$ 1,35	
						R\$ 33,82	R\$ 111,38	R\$ 145,20
2.1.2	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.AF_11/2019	M2	82,5	R\$ 1,82	R\$ 0,33	
						R\$ 150,15	R\$ 27,23	R\$ 177,38
2.1.3	COMPOSIÇÃO	CP01	REPERFILAMENTO ASFÁLTICO CBUQ 3 CM	M3	2,48	R\$ 844,42	R\$ 32,36	
						R\$ 2.094,16	R\$ 80,25	R\$ 2.174,41
2.1.4	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	82,5	R\$ 1,82	R\$ 0,33	
						R\$ 150,15	R\$ 27,23	R\$ 177,38
2.1.5	COMPOSIÇÃO	CP02	CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ 3 CM	M3	2,48	R\$ 867,36	R\$ 40,58	
						R\$ 2.151,05	R\$ 100,64	R\$ 2.251,69
2.1.6	SINAPI	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	345,28	R\$ 0,49	R\$ 0,04	
						R\$ 169,19	R\$ 13,81	R\$ 183,00
2.1.7	SINAPI	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM).AF_04/2016	TXKM	367	R\$ 0,44	R\$ 0,06	
						R\$ 161,48	R\$ 22,02	R\$ 183,50
TOTAL						R\$ 238.346,28	R\$ 19.092,45	R\$ 257.438,73

Responsável Técnico


 Nome: MARIANA SALA BORKENHAGEN
 CREA/CAU: RS 146-23
 ART/RRT: