



SUPORTE BANNER INFORMATIVO
ESCALA 1/15



3D ESQUEMÁTICO SUPORTE
SEM ESCALA


- Quantitativo Suporte Banner:
- Tubo de Aço Carbono 2" E= 3,91mm, schedule 40, 5,43kg/m.: 1un x 2,58m = 2,58m
- Chapa de aço galvanizada GSG 16 - e:1,55mm - 12,4kg/m²: A 0,06m² x 2un x 12,4kg/m² = 0,149m²
- Solda: 0,15m




INSTALAÇÃO DO SUPORTE BANNER INFORMATIVO
ESCALA 1/50

OBSERVAÇÃO


Os postes onde serão instalados os suportes dos Banners Informativos serão feitos de acordo com a equipe de Fiscalização da Obra na fase de execução;
A altura de fixação dos Suportes dos Banners Informativos deverá obedecer o Manual Brasileiro de Sinalização Indicativa Volume III, que possui caráter Informativo e/ou Educativo, não podendo os suportes ficar a menos de 2,10m da superfície do piso das calçadas;
A altura de fixação será em acordo com a Administração Pública;
Os postes onde serão fixados os Suportes dos Banners Informativos, são de responsabilidade do Demei (Departamento Municipal de Energia Elétrica de Ijuí), concessão que administra a rede de energia do município;
Se necessário, o Demei será o Departamento responsável a fornecer Laudo de Estabilidade dos postes onde serão instalados os Suportes dos Banners Informativos.



VISTA FRONTAL
ESCALA 1/15




FUNDAÇÃO TOTTEN
SEM ESCALA



3D ESQUEMÁTICO TOTTEN
ESCALA 1/15

- Quantitativo Totten:
- Tubo de Aço Carbono 2" E= 3,91mm, schedule 40, 5,43kg/m.: 5,80m
- Chapa de aço galvanizada GSG 16 - e:1,55mm - 12,4kg/m²: A 1,41m² x 2un x 12,4kg/m² = 34,96kg
- Solda: 0,30m
- Rebite de alumínio vazado de repuxo 3,2mm x 8mm: 34un x 2 = 68un



PREFEITURA MUNICIPAL DE IJUÍ/RS
RUA BENJAMIN CONSTANT, 429, CENTRO, FONE: (55) 3331.8262, CEP. 98.700-000
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO



KATCZINSKIengenharia

**PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA RUA DO COMÉRCIO
(AVENIDA DAS NAÇÕES)**

PROJETO: **JOÃO LUIZ KATCZINSKI - Eng.º Civil CREA - RS213510**

PROPRIETÁRIO: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IJUÍ
CNPJ - 90.738.196/0001-09**

ESCALA
Indicadas

ASSUNTO
Totten e Banner Informativo

Revisão
00

PROJETISTA
Daniel Schwanz

DATA
Setembro/2020

PRANCHA
Única