



CORTE AA
ESC.: 1/100




DETALHE GENÉRICO DA JANELA DA EP
ESC.: 1/50



DETALHE DA ANTECÂMARA - CORTE D, D
ESC.: 1/50

NBR-9077 item 4.7.10.2 - AS
JANELAS DAS ESCADAS
PROTEGIDAS DEVEM:

- a) estar situadas junto ao teto, estando o peitoril, no mínimo, a 1,10m acima do piso do patamar ou degrau adjacente e tendo largura mínima de 0,80m
- b) ter área de ventilação efetiva mínima de 0,80 m2.
- c) ser dotadas de vidros de segurança aramados ou temperados, com áreas máxima de 0,50 m2 cada um, ...
- d) ser construídas em perfis reforçados de aço, com espessura mínima de 3mm, sendo vedado o uso de perfis ocios, chapa dobrada, alumínio, madeira, plástico e outros.
- e) ter, nos caixilhos móveis, movimento que não prejudique o tráfego da escada e não ofereça dificuldade de abertura ou fechamento, em especial da parte obrigatoriamente móvel junto ao teto, sendo que de preferência do tipo basculante, sendo vedados os tipos de abrir com eixo vertical e "maximar"



CORTE BB
ESC.: 1/100

PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO

CORTES E DETALHAMENTOS

DATA
JUL/2016

PROJETO

REGISTRO
INMETRO
Nº 9966

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IJUÍ

RUA 19 DE OUTUBRO, S/Nº, CENTRO, IJUÍ/RS

RESPON. TÉCNICO:

REGISTRO
CREA - RS
085527

APAG
COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA.
AV. 21 DE ABRIL, 1288 - B. SÃO GERALDO
FONE: (51) 3332-8840 FAX: (51) 3332-1375
E-mail: apag@terra.com.br
CEP: 98.700 - 000 - IJUÍ/RS

FRANCHA:
06

PROPRIETÁRIO

ESCALA: 1/100 DESENHO: Ulian Gutierrez