


MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE



REQUISIÇÃO INTERNA Nº 780/2020– SMS

ÓRGÃO.....: 12 – Secretaria Municipal da Saúde –

UNIDADE.....: 02 – Coord. Fundo Municipal de Saúde – UNIÃO –

AÇÃO.....: 1.165 - Construção ESF Herval (SMS) –

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - 17105 –

FONTE DE RECURSOS: () LIVRE VINCULADO (X): 4505 BANCO: 11347


| CÓDIGO PRODUTO | QTDE | UND | DESCRIÇÃO | VALOR |
|-------------------|------|-----|---|-------|
| | | | Contratação de Empresa especializada para execução global da obra de construção dos muros, grades, pavimentação externa e painéis no ESF do Herval , localizado na Rua Henrique Ulisses de Carvalho, esquina com Av. São Luís, nº 1708, Ijuí/RS, conforme Memorando Interno 038/2020/S.M.S./EGC, Projeto, Memorial Descritivo e Planilha Orçamentaria Global em anexo. | |


DESTINO.....: Para o ESF do Herval da Secretaria Municipal de Saúde



CREDOR.....:

Declaro que a ação de despesa requisitada está prevista no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentária, com saldo de dotação na natureza de despesa no Orçamento do Órgão, bem como devidamente classificada, conforme codificação específica no SIAPC.

IJUÍ-RS, 09 de junho de 2020.


João Carlos Rodrigues
Matrícula 19599-51
Requisitante


Marco A. Atkinson
(CPF: 364.065.460-91)
Secretário Municipal de Saúde

| | | |
|--------------|--|--|
| Observações: | <input checked="" type="checkbox"/> Deferido | COPAM Modalidade: <u>Tomada de Preço</u> Data: <u>30/06/2020</u> |
| | <input type="checkbox"/> Indeferido | |
| |  Valdir Heck Prefeito |  Município de Ijuí - Poder Executivo Priscila Maurer Leviski Diretora de Compras - Patrimônio e Almoxarifado |

Processo 7-91
TP 51/20



MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

COORDENAÇÃO DE GESTÃO EM SAÚDE



Secretaria Municipal
da Saúde

Ijuí, 09 de Junho de 2020.

MEMORANDO INTERNO 038/2020/S.M.S./EGC

De: Eng. Civil Pamela Sossmeier

Para: Secretário Municipal de Saúde


Assunto: Contratação de empresa para execução global de Muros, grades e pavimentação externa da ESF Herval

Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio de este solicitar contratação de empresa especializada para execução global de muros, grades, pavimentação externa, painéis divilux e detalhes da Estratégia Saúde da Família do Bairro Herval, localizada na Rua Henrique Ulisss de Carvalho, nº 1708, conforme croqui, memorial descritivo e orçamento (PLEO) anexo.

O prazo para a execução é de 90 dias.

Sendo o que tinha para o momento, agradeço.

Atenciosamente,


Pamela A. Sossmeier
Eng. Civil RS201201

MEMORIAL DESCRITIVO – MUROS, GRADES E PAVIMENTAÇÃO EXTERNA DA ESF HERVAL

1. **Apresentação:** O presente Memorial tem por finalidade especificar os detalhes e acabamentos, tipos de materiais e serviços a serem empregados nesta obra.
2. **Projeto/obra:** O conjunto de projetos complementares envolve a construção de muro de divisa nas confrontações Norte e Oeste, muro e grades nas confrontações Sul e Leste, pavimentação com bloco intertravado de passeio público, área de estacionamento e divisórias internas.
3. **Localização:** Rua Henrique Ulisses de Carvalho, nº1708, Bairro Herval, Ijuí/RS
4. **Especificações técnicas:**
 - 4.1 A obra obedecerá à boa técnica, atendendo as recomendações da ABNT, das Concessionárias locais, do Projeto, do Responsável Técnico pela Execução e deste memorial.
 - 4.2 O construtor deverá ter ciência das exigências em Projeto, Memorial Descritivo, Orçamento que detalha as tarefas e seus quantitativos, e que deverá manter na obra além destes documentos também o Diário de Obras.
 - 4.3 Deverão ser apresentados os seguintes documentos durante a execução da obra:
 - a) ART do Engenheiro Civil com as atividades pelas quais se responsabiliza – Cálculo Estrutural.
 - b) ART do Engenheiro Eletricista com as atividades pelas quais se responsabiliza.
 - c) ART ou RRT da Empresa fornecedora do concreto (se for o caso) com as características do mesmo (água, areia, pedra e cimento).
 - d) ART ou RRT da Empresa fornecedora da Laje pré-moldada.
 - e) ART do Engenheiro com as atividades pelas quais se responsabiliza - Projeto.
 - f) ART ou RRT do Responsável Técnico pela Empresa Construtora, uma via desta deverá ser apresentada no momento da Ordem de serviço.
 - g) A relação com o nome dos funcionários que trabalharão na obra e o nº da CTPS documento assinado também pelo responsável técnico da Empresa e Contador em três vias, duas deverão ser entregues na COPAM, a outra deverá ficar na obra.
 - 4.4 Para a liberação dos Laudos de serviços prontos nas diferentes etapas da

obra deverão ser apresentadas, duas (2) vias do relatório de empregados GFIP completa do mês anterior com o comprovante dos pagamentos devidos aos funcionários pela Empresa.

4.5 O Diário de Obras estará sempre junto ao canteiro de obras, para a fiscalização, e terá a assinatura dos Resp. Técnicos do Contratante e do Executor para ciência de todos os atos ali registrados. Vale lembrar que tudo sobre a obra deverá estar registrado no diário e será de responsabilidade dos profissionais que assinarem. O prazo de entrega dos trabalhos será de 90 dias a contar da data da ordem de serviço. Prazo de garantia dos serviços é de cinco (5) anos.

4.6 A contratada deverá fornecer todo e qualquer equipamento de proteção individual e coletiva que se faça necessário e manter a obra limpa e livre de entulhos que prejudiquem os fluxos de serviço.

5. A Obra:

5.1 MURO NORTE-OESTE: Técnicas e dimensões deverão obedecer a projeto específico: 2,50m de altura em alvenaria de bloco de concreto: sapatas de 40x40cm e profundidade de 60cm; lastro de concreto magro de 10cm (fundo de vala); viga de baldrame 20x35cm; impermeabilização da fundação; viga intermediária 20x20cm; viga de respaldo 20x15; pilares 20x20cm a cada 3,00m lineares de muro, incluindo junta de dilatação na altura de 19,00m na divisa Oeste; alvenaria de bloco de concreto 19cm, selador e pintura

5.2 MURO SUL-LESTE: Técnicas e dimensões deverão obedecer a projeto específico: 50cm de altura em alvenaria de 25 em tijolo maciço: lastro de concreto magro de 10cm (fundo de vala); viga de baldrame 25x30cm; impermeabilização da fundação; alvenaria de 25cm em tijolo maciço; revestimento argamassado; selador e pintura para instalação de grades de 2,00m de altura, portão de correr (4,00x2,00m) para acesso de veículos e portão de abrir para pedestres (1,00x2,00m), incluindo fundo anticorrosivo e pintura.

5.3 PAVIMENTAÇÃO DE BLOCO INTERTRAVADO: Em projeto estão indicadas as áreas que serão pavimentadas com blocos de concreto intertravados. As peças de concreto pré-moldado devem ser fabricadas por processos que assegurem a obtenção de concreto suficientemente homogêneo, compacto, e de textura lisa, devendo atender as exigências das Normas Brasileiras NBR 9781 – Peças de Concreto para pavimentação – especificação; e NBR 9787 – Peças de concreto para Pavimentação – Método de ensaio; que apresenta as condições para a resistência a compressão. As peças terão dimensões regulares, com cores vivas, e serão assentadas sobre uma camada de pó de pedra de 10 cm, colocada sobre o solo amplamente compactado. Inicialmente o local será nivelado, sua base compactada. Serão assentados os blocos, verificada a planicidade e inclinação das peças, rejuntando-as com pó de pedra,

compactando novamente com placa vibratória. Próximo a divisa Sul será instalada calha coletora para de água pluvial com caimento na direção Oeste, tubo PVC 150mm subterrâneo para escoamento junto a Rua Salustiano Esteves.

5.4 DIVISÓRIAS INTERNAS DETALHES: instalação de painel de divisória, tipo divilux, conforme croqui anexo; instalação de corrimãos nas rampas de acesso a unidade e de barras de apoio conforme NBR 9050.



6.0 PRAZO DE EXECUÇÃO: TRÊS MESES

| Cronograma Físico-Financeiro - Preço | | | | | |
|---|-------|-----------|------------|------------|------------|
| Obra: MUROS, GRADES E PAVIMENTAÇÃO ESF HERVAL | | | | | |
| Cliente: MUNICÍPIO DE IJUÍ RUA HENRIQUE ULISSES CARVALHO, Nº1708, BAIRRO HERVAL | | | | | |
| ETAPAS | | | | | |
| ITEM | Dados | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | TOTAL |
| 1. MURO ALTO | Valor | 24.311,26 | 24.311,26 | 12.155,63 | 60.778,15 |
| | Perc. | 40,00% | 40,00% | 20,00% | 100,0% |
| 2. MURO COM GRADE | Valor | 34.797,84 | 17.398,92 | 34.797,84 | 86.994,60 |
| | Perc. | 40,00% | 20,00% | 40,00% | 100,00% |
| 3. PAVIMENTO | Valor | 0.000,00 | 14.497,95 | 14.497,95 | 28.995,90 |
| | Perc. | | 50,00% | 50,00% | |
| 4. DIVISÓRIAS INTERNA E DETALHES | Valor | 0.000,00 | 5.449,18 | 0.000,00 | 5.449,18 |
| | Perc. | | 100,00% | | 100,00% |
| Total da Etapa | Valor | 59.109,10 | 61.657,31 | 61.451,42 | 182.217,83 |
| | Perc. | 32,44% | 33,84% | 33,72% | 100,00% |
| Total Acumulado | Valor | 59.109,10 | 120.766,41 | 182.217,83 | |
| | Perc. | 32,44% | 66,28% | 100,00% | |




Pamela Aline Sossmeier
 Engenheira Civil
 CREA-RS 201.201
 SMS - IJUÍ/RS



MURO DIVISA NORTE-OESTE



MURO/GRADE DIVISA SUL-LESTE



MUNICÍPIO DE IJUÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

RUA 19 DE OUTUBRO, 685, CENTRO DE IJUÍ / FONE 3331 8500


ESF HERVAL


PROJETO ARQUITETÔNICO -MUROS DE DIVISA

Pamela A. Sossmeier
Pamela A. Sossmeier
Engenheiro Civil-RS201201

Data
JUNHO/2020

Prancha
01 / 02



 PAVIMENTO
 INTERTRAVADO
 A EXECUTAR





MUNICÍPIO DE IJUÍ SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

RUA 13 DE OUTUBRO, 685, CENTRO DE IJUÍ / FONE 3331 8600

ESF HERVAL
 PROJETO ARQUITETÔNICO-MUROS DE DIVISA


 Pamela A. Sossmeier
 RS201201



MUNICÍPIO DE IJUÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

RUA 18 DE OUTUBRO, 355, CENTRO DE IJUÍ / FONE 3331 8900

ESF HERVAL
PROJETO ARQUITETÔNICO-DETALHES

Pamela A. Sossmeier
Pamela A. Sossmeier
RS201201

Planilha de Orçamento GLOBAL

Obra: 009 - MUROS, GRADE E PAVIMENTAÇÃO ESI Endereço:
 Cliente: MUNICÍPIO DE IJUÍ Cidade:

| Item/Descrição | Qtd. Un | Preço Unitário/Preço Total | | |
|---|-----------|----------------------------|-------------|-----------|
| | | Material | Mão-de-Obra | Total |
| 1. MURO ALTO | | | | |
| 531122 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM MAT.1A CAT.,A | 17,34 M3 | 0,00 | 42,53 | |
| 31323 COMPACTACAO MANUAL DE FUNDO DE VALA | 29,00 M2 | - | 737,47 | 737,47 |
| 44201 VIGA BALDRAME CONCR.ARMADO FCK15MPA-COMPI | 4,06 M3 | 0,00 | 5,67 | |
| 43001 SAPATA CONCRETO ARMADO FCK15MPA-COMPLETA | 2,12 M3 | - | 164,43 | 164,43 |
| 81101 IMPERMEABILIZACAO-PINTURA BASE BETUMINOSA 2 | 34,80 M2 | 1.244,44 | 785,07 | |
| 63130 ALVENARIA BLOCO CONCRETO 19CM J.15MM ARG CI | 145,00 M2 | 5.052,43 | 3.187,38 | 8.239,81 |
| 51735 VIGA CONCRETO ARMADO FCK15MPA-ESCOR,FORMA | 4,06 M3 | 1.107,02 | 640,29 | |
| 51736 PILAR CONCRETO ARMADO FCK15MPA-ESCOR,FORMA | 2,60 M3 | 2.346,88 | 1.357,41 | 3.704,30 |
| 141250 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 L | 301,60 M2 | 8,43 | 14,18 | |
| 141256 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS | 301,60 M2 | 293,36 | 493,46 | 786,83 |
| 51735 VIGA CONCRETO ARMADO FCK15MPA-ESCOR,FORMA | 4,06 M3 | 84,89 | 20,52 | |
| 51736 PILAR CONCRETO ARMADO FCK15MPA-ESCOR,FORMA | 2,60 M3 | 12.309,05 | 2.975,40 | 15.284,45 |
| 141250 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 L | 301,60 M2 | 1.809,45 | 1.159,96 | |
| 141256 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS | 301,60 M2 | 7.346,37 | 4.709,44 | 12.055,80 |
| 531122 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM MAT.1A CAT.,A | 10,18 M3 | 2.411,79 | 1.452,94 | |
| 31323 COMPACTACAO MANUAL DE FUNDO DE VALA | 29,00 M2 | 6.270,65 | 3.777,64 | 10.048,30 |
| 542012 LASTRO DE CONCRETO MAGRO-CONSUMO 180KG (| 1,45 M3 | 1,60 | 8,09 | |
| 81101 IMPERMEABILIZACAO-PINTURA BASE BETUMINOSA 2 | 26,10 M2 | 482,56 | 2.439,94 | 2.922,50 |
| 62213 ALVENARIA TIJ.MACICO-DE 25CM-J15MM CI-CA-AR 1:2 | 29,00 M2 | 8,23 | 14,43 | |
| 101098 REV.COMPL.ALV.-CHAP.1:3/EMB.1:5+7%CI/REB.1:3+1 | 72,50 M2 | 2.482,17 | 4.352,09 | 6.834,26 |
| Total de MURO ALTO | | 36.583,47 | 24.194,68 | 60.778,15 |
| 2. MURO COM GRADE | | | | |
| 531122 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM MAT.1A CAT.,A | 10,18 M3 | 0,00 | 42,53 | |
| 31323 COMPACTACAO MANUAL DE FUNDO DE VALA | 29,00 M2 | - | 432,96 | 432,96 |
| 542012 LASTRO DE CONCRETO MAGRO-CONSUMO 180KG (| 1,45 M3 | 0,00 | 5,67 | |
| 81101 IMPERMEABILIZACAO-PINTURA BASE BETUMINOSA 2 | 26,10 M2 | - | 164,43 | 164,43 |
| 62213 ALVENARIA TIJ.MACICO-DE 25CM-J15MM CI-CA-AR 1:2 | 29,00 M2 | 275,15 | 269,13 | |
| 101098 REV.COMPL.ALV.-CHAP.1:3/EMB.1:5+7%CI/REB.1:3+1 | 72,50 M2 | 398,97 | 390,24 | 789,21 |
| 141250 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 L | 72,50 M2 | 8,43 | 14,18 | |
| 141256 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS | 72,50 M2 | 220,02 | 370,10 | 590,12 |
| 73932/1 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" | 106,00 M2 | 129,44 | 49,50 | |
| 95468 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE S | 126,00 M2 | 3.753,76 | 1.435,50 | 5.189,26 |
| 74100/1 PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADI | 2,00 M2 | 6,62 | 41,75 | |
| 112011 CAIXILHO CORRER-FERRO TUBO METALON | 8,00 M2 | 479,95 | 3.026,88 | 3.506,83 |
| 73932/1 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" | 106,00 M2 | 1,60 | 8,09 | |
| 95468 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE S | 126,00 M2 | 116,00 | 586,53 | 702,53 |
| 74100/1 PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADI | 2,00 M2 | 8,23 | 14,43 | |
| 112011 CAIXILHO CORRER-FERRO TUBO METALON | 8,00 M2 | 596,68 | 1.046,18 | 1.642,85 |
| Total de MURO COM GRADE | | 533,86 | 58,74 | |
| 3. PAVIMENTO | | 56.589,16 | 6.226,44 | 62.815,60 |
| | | 19,27 | 30,14 | |
| | | 2.428,02 | 3.797,64 | 6.225,66 |
| | | 443,27 | 56,63 | |
| | | 886,54 | 113,26 | 999,80 |
| | | 449,48 | 42,44 | |
| | | 3.595,84 | 339,52 | 3.935,36 |
| | | 69.064,94 | 17.929,66 | 86.994,60 |


Pamela Aline Sossmeier
 Engenheira Civil
 CREA-RS 201.201
 SMS IJUÍ/RS

| | | | | |
|---|-----------|-------------------|------------------|-------------------|
| 531410 CARGA E DESCARGA DE SOLO ESCAVADO (TERRA) | 33,30 M3 | 19,82 | 2,27 | |
| | | 660,01 | 75,59 | 735,60 |
| 31321 NIVELAMENTO E COMPACTACAO MANUAL DE ATERF | 213,71 M2 | 0,00 | 5,67 | |
| | | - | 1.211,74 | 1.211,74 |
| 92031 PAVIMENTACAO BLOCOS CONCRETO INTERTRAVAD | 213,71 M2 | 62,79 | 19,12 | |
| | | 13.418,85 | 4.086,14 | 17.504,99 |
| 92292 MEIO-FIO RETO-CONCRETO PRE-MOLDADO | 78,00 M | 25,43 | 18,41 | |
| | | 1.983,54 | 1.435,98 | 3.419,52 |
| 92293 MEIO-FIO CURVO-CONCRETO PRE-MOLDADO | 2,00 M | 50,85 | 18,41 | |
| | | 101,70 | 36,82 | 138,52 |
| 52505 CORRIMAO TUBO FERRO GALVANIZADO-1X75 E 3X25 | 18,80 M | 318,38 | 0,00 | |
| | | 5.985,54 | - | 5.985,54 |
| Total de PAVIMENTO | | 22.149,64 | 6.846,26 | 28.995,90 |
| 4. DIVISÓRIAS INTERNAS | | | | |
| 64405 PORTA DIVISORIA DIVILUX COMPLETA C/FERRAGEM | 4,00 CJ | 379,82 | 0,00 | |
| | | 1.519,28 | - | 1.519,28 |
| 64300 DIVISORIA DIVILUX 35MM-COLOCADA | 21,05 M2 | 104,29 | 0,00 | |
| | | 2.195,30 | - | 2.195,30 |
| S00036223 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIM | 6,00 UN | 158,29 | 0,00 | |
| | | 949,74 | - | 949,74 |
| S00036220 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIM | 3,00 UN | 139,75 | 0,00 | |
| | | 419,25 | - | 419,25 |
| S00036218 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIM | 3,00 UN | 121,87 | 0,00 | |
| | | 365,61 | - | 365,61 |
| Total de DIVISÓRIAS INTERNAS | | 5.449,18 | 0.000,00 | 5.449,18 |
| TOTAL DO ORÇAMENTO | | 133.247,23 | 48.970,60 | 182.217,83 |


Pamela Aline Sossmeier
 Engenheira Civil
 CREA-RS 201.201
 SMS - IJU/RS



MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DETALHAMENTO DE BDI

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO E MUROS ESF HERVAL

OBRA: EXECUÇÃO GLOBAL ÁREA EXTERNA

LOCALIZAÇÃO: Rua Henrique Ulisses Carvalho, nº1708, Herval

Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):

- Construção de Edifícios (também para Reformas)

REGIME: DESONERADO

| ITENS | | SIGLAS | VALORES |
|---|----------------------------|--------|---------|
| TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | AC | 5,50% |
| TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO | | S+G | 0,80% |
| TAXA DE RISCO | | R | 0,97% |
| TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS | | DF | 0,59% |
| TAXA DE LUCRO | | L | 7,50% |
| TAXA DE TRIBUTOS | PIS (geralmente 0,65%) | I | 0,65% |
| | COFINS (geralmente 3,00%) | | 3,00% |
| | ISS (legislação municipal) | | 0,54% |
| | CPRB (INSS) | | 4,50% |
| BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU | | | 21,07% |
| BDI RESULTANTE | | | 27,03% |

FÓRMULA UTILIZADA: $BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$

Declaro que a **base de cálculo** do ISS (correspondente a mão-de-obra definido para a obra) é de
e, sobre esta base, incide ISS com **alíquota** de

27,13%

2,00%

GESTOR MUNICIPAL

Data:



MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DETALHAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO E MUROS ESF HERVAL

OBRA: EXECUÇÃO GLOBAL ÁREA EXTERNA

LOCALIZAÇÃO: Rua Henrique Ulisses Carvalho, nº1708, Herval

| ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O SALÁRIO HORA - DESONERADO | | | | | |
|--|---|---------|---------|---------|---------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C | GRUPO D |
| A | GRUPO A | | | | |
| A1 | INSS | 0,00% | | | |
| A2 | SESI | 1,50% | | | |
| A3 | SENAI | 1,00% | | | |
| A4 | INCRA | 0,20% | | | |
| A5 | SEBRAE | 0,60% | | | |
| A6 | Salário Educação | 2,50% | | | |
| A7 | Seguro Contra Acidentes Trabalho | 3,00% | | | |
| A8 | FGTS | 8,00% | | | |
| A9 | SECONCI | 0,00% | | | |
| B | GRUPO B | | | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | | 17,90% | | |
| B2 | Feriados | | 4,24% | | |
| B3 | Auxílio-Enfermidade | | 0,91% | | |
| B4 | 13º Salário | | 10,82% | | |
| B5 | Licença Paternidade | | 0,06% | | |
| B6 | Faltas Justificadas | | 0,72% | | |
| B7 | Dias de Chuvas | | 1,35% | | |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | | 0,11% | | |
| B9 | Férias Gozadas | | 8,63% | | |
| B10 | Salário Maternidade | | 0,03% | | |
| C | GRUPO C | | | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | | | 5,02% | |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | | | 0,12% | |
| C3 | Férias Indenizadas+1/3 | | | 4,51% | |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | | | 4,58% | |
| C5 | Indenização Adicional | | | 0,42% | |
| D | GRUPO D | | | | |
| D1 | Reincidência de A sobre B | | | | 7,52% |
| D2 | Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | | | | 0,42% |
| SUB-TOTAIS (GERAL) | | 16,80% | 44,77% | 14,65% | 7,94% |
| TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O SALÁRIO HORA | | | | 84,16% | |

GESTOR MUNICIPAL



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul



ART Número
10716879

Tipo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Convênio: NÃO É CONVÊNIO
Participação Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Motivo: NORMAL

Contratado

Carteira: RSI24154 Profissional: MATIAS SAUSEN FEIL
RNP: 2207261487 Título: Engenheiro Civil E-mail: suitara2006@gmail.com
Empresa: NENHUMA EMPRESA

Contratante

Nome: MUNICÍPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO
Endereço: RUA BENJAMIN CONSTANT 429
Cidade: IJUI
Telefone: CEP/CNPJ: 90.738.196/0001-09
Bairro: CENTRO CEP: 98700000 UF: RS

Identificação da Obra/Serviço

Proprietário: ESF MEIO RURAL
Endereço da Obra/Serviço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS 2150
Cidade: IJUI
Finalidade: PÚBLICO
Data Início: 13/04/2020 Prev.Fim: 26/06/2020
Bairro: SOL NASCENTE
Vlr Contrato(R\$): 1.000,00
CPF/CNPJ: 90738196000109
CEP: 98700000 UF: RS
Honorários(R\$):
Ent. Classe:

| Atividade Técnica | Descrição da Obra/Serviço | Quantidade | Unid. |
|-------------------|---------------------------------|------------|-------|
| Projeto | Fundações Superficiais | 4,88 | M³ |
| Projeto | Escoramentos - Concreto Armado | 5,07 | M³ |
| Projeto | MURO DE CONTENÇÃO EM ALVENARIAS | 47,75 | M² |
| Projeto | DRENAGEM | 30,00 | M |

ART registrada (paga) no CREA-RS em 30/04/2020

| | | |
|----------------------------------|---|--|
| Ijuí, 13/04/2020 Local e Data | Declaro estar responsável pelas informações acima | De acordo |
| | MATIAS SAUSEN FEIL Profissional | MUNICÍPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO Contratante |

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODERÁ SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS. LINK CIDADÃO - ART CONSULTA