

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO
0	090.738.196/0001-09	Município de Ijuí	Calçamento em diversas ruas de Ijuí
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
PORTO ALEGRE	01-22 (N.DES.)	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA BASALTO IRREGULAR	Ijuí / RS
			BDI 1 20,28%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA BASALTO IRREGULAR									
2.2.1.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_ 11/2019	M2	284,90	0,11	BDI 1	0,13	37,04
2.2.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_ 06/2016	M	199,00	50,09	BDI 1	60,25	11.989,75
2.2.3.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_ 07/2019	M3	8,55	99,46	BDI 1	119,63	1.022,84
2.2.4.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	M3XKM	213,75	0,65	BDI 1	0,78	166,73
2.2.5.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_ 07/2016	M3	14,25	627,12	BDI 1	754,30	10.748,78
2.2.6.	SINAPI-I	36178	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	UN	515,00	11,10	BDI 1	13,35	6.875,25
3.			RUA NILSON BRUM						49.302,79
3.1.			PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR						25.491,48
3.1.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_ 10/2018	M	588,00	0,54	BDI 1	0,65	382,20
3.1.2.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_ 11/2019	M2	672,00	0,11	BDI 1	0,13	87,36
3.1.3.	SINAPI	CP01	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA BASALTO IRREGULAR, REJUNTE PEDRISCO E COLCHÃO PÓ DE PEDRA 10cm	M2	672,00	26,58	BDI 1	31,97	21.483,84
3.1.4.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	M3XKM	4.536,00	0,65	BDI 1	0,78	3.538,08
3.2.			PAVIMENTAÇÃO PASSEIOS						23.811,31
3.2.1.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_ 11/2019	M2	228,00	0,11	BDI 1	0,13	29,64
3.2.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_ 06/2016	M	152,00	50,09	BDI 1	60,25	9.158,00
3.2.3.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_ 07/2019	M3	6,84	99,46	BDI 1	119,63	818,27
3.2.4.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	M3XKM	171,00	0,65	BDI 1	0,78	133,38



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO	BDI 1	BDI 2	BDI 3
0		0190.738.196/0001-09 - Município de Juiz	Calçamento em diversas ruas de Juiz	20,28%	0,00%	0,00%
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF			
PORTO ALEGRE	01-22 (IN DES.)	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA BASALTO IRREGULAR	Juiz / RS			

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA BASALTO IRREGULAR									
3.2.5.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	11,40	627,12	BDI 1	754,30	8.599,02
3.2.6.	SINAPI-I	36178	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	UN	380,00	11,10	BDI 1	13,35	5.073,00
4.			RUA ALEXANDRE BASTIANI						323.545,16
4.1.			PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR						38.735,60
4.1.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	440,00	0,54	BDI 1	0,65	19.152,69
4.1.2.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	506,00	0,11	BDI 1	0,13	286,00
4.1.3.	SINAPI	CP01	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA BASALTO IRREGULAR, REJUNTE PEDRISCO E COLCHÃO PÓ DE PEDRA 10cm	M2	506,00	26,58	BDI 1	31,97	65,78
4.1.4.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.415,50	0,65	BDI 1	0,78	16.176,82
4.2.			PAVIMENTAÇÃO PASSEIOS						2.664,09
4.2.1.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	220,00	0,11	BDI 1	0,13	19.542,91
4.2.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	110,00	50,09	BDI 1	60,25	6.627,50
4.2.3.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N 1 E PEDRA BRITADA N 2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	6,60	99,46	BDI 1	119,63	789,56
4.2.4.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	165,00	0,65	BDI 1	0,78	128,70
4.2.5.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	11,00	627,12	BDI 1	754,30	8.297,30
4.2.6.	SINAPI-I	36178	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	UN	275,00	11,10	BDI 1	13,35	3.671,25
5.			RUA RODOLPHO VOGT						75.737,85
5.1.			PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR						32.808,40
5.1.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	578,80	0,54	BDI 1	0,65	376,22
5.1.2.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	867,98	0,11	BDI 1	0,13	112,84
5.1.3.	SINAPI	CP01	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA BASALTO IRREGULAR, REJUNTE PEDRISCO E COLCHÃO PÓ DE PEDRA 10cm	M2	867,98	26,58	BDI 1	31,97	27.749,32

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	BDI 1	BDI 2	BDI 3
0		090.738.196/0001-09 - Município de Ijuí	Calçamento em diversas ruas de Ijuí	20,28%	0,00%	0,00%
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF			
PORTO ALEGRE	01-22 (N.DES.)	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA BASALTO IRREGULAR	Ijuí / RS			

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA BASALTO IRREGULAR									
5.1.4.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	M3XKM	5.859,00	0,65	BDI 1	0,78	4.570,02
5.2.			PAVIMENTAÇÃO PASSEIOS						42.929,45
5.2.1.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_ 11/2019	M2	375,87	0,11	BDI 1	0,13	48,86
5.2.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_ 06/2016	M	290,00	50,09	BDI 1	60,25	17.472,50
5.2.3.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_ 07/2019	M3	11,28	99,46	BDI 1	119,63	1.349,43
5.2.4.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	M3XKM	282,00	0,65	BDI 1	0,78	219,96
5.2.5.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_ 07/2016	M3	18,79	627,12	BDI 1	754,30	14.173,30
5.2.6.	SINAPI-I	36178	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	UN	724,00	11,10	BDI 1	13,35	9.665,40
6.			RUA ALBERTO SCHMIDT						20.111,79
6.1.			PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR						8.985,34
6.1.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_ 10/2018	M	119,20	0,54	BDI 1	0,65	77,48
6.1.2.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_ 11/2019	M2	238,40	0,11	BDI 1	0,13	30,99
6.1.3.	SINAPI	CP01	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA BASALTO IRREGULAR, REJUNTE PEDRISCO E COLCHÃO PÓ DE PEDRA 10cm	M2	238,40	26,58	BDI 1	31,97	7.621,65
6.1.4.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	M3XKM	1.609,25	0,65	BDI 1	0,78	1.255,22
6.2.			PAVIMENTAÇÃO PASSEIOS						11.126,45
6.2.1.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_ 11/2019	M2	111,23	0,11	BDI 1	0,13	14,46
6.2.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_ 06/2016	M	69,00	50,09	BDI 1	60,25	4.157,25
6.2.3.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_ 07/2019	M3	3,34	99,46	BDI 1	119,63	399,56



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR 0190.738.196/0001-09 - Município de Ijuí	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Calçamento em diversas ruas de Ijuí	BDI 1 20,28%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 01-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA BASALTO IRREGULAR	MUNICÍPIO / UF Ijuí / RS			

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA BASALTO IRREGULAR									
6.2.4.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	83,42	0,65	BDI 1	0,78	65,07
6.2.5.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 07/2016	M3	5,56	627,12	BDI 1	754,30	4.193,91
6.2.6.	SINAPI-I	36178	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	UN	172,00	11,10	BDI 1	13,35	2.296,20
7.			RUA PROFESSORA MARIA I. DOBLER						27.351,55
7.1.			PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR						11.219,53
7.1.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF. 10/2018	M	222,30	0,54	BDI 1	0,65	144,50
7.1.2.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF. 11/2019	M2	296,40	0,11	BDI 1	0,13	38,53
7.1.3.	SINAPI	CP01	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA BASALTO IRREGULAR, REJUNTE PEDRISCO E COLCHÃO PÓ DE PEDRA 10cm	M2	296,40	26,58	BDI 1	31,97	9.475,91
7.1.4.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	2.000,75	0,65	BDI 1	0,78	1.560,59
7.2.			PAVIMENTAÇÃO PASSEIOS						16.132,02
7.2.1.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF. 11/2019	M2	111,15	0,11	BDI 1	0,13	14,45
7.2.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	M	149,00	50,09	BDI 1	60,25	8.977,25
7.2.3.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *10 CM*. AF. 07/2019	M3	3,33	99,46	BDI 1	119,63	398,37
7.2.4.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	83,25	0,65	BDI 1	0,78	64,94
7.2.5.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 07/2016	M3	5,56	627,12	BDI 1	754,30	4.193,91
7.2.6.	SINAPI-I	36178	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	UN	186,00	11,10	BDI 1	13,35	2.483,10
8.			RECURSO PRÓPRIO						21.216,06
8.1.			PAVIMENTAÇÃO - RUA GONÇALVES DIAS						2.493,90
8.1.1.	SINAPI	CP02	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M2	421,98	4,91	BDI 1	5,91	2.493,90
8.2.			PAVIMENTAÇÃO - RUA RUBENS DE ALMEIDA						3.469,76
8.2.1.	SINAPI	CP02	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M2	587,10	4,91	BDI 1	5,91	3.469,76
8.3.			PAVIMENTAÇÃO - RUA NILSON BRUM						3.971,52



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR 090.738.196/0001-09 - Município de Ijuí	APelido DO EMPReendimento Calçamento em diversas ruas de Ijuí			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 01-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA BASALTO IRREGULAR	MUNICÍPIO / UF Ijuí / RS	BDI 1 20,28%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO
↑

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA BASALTO IRREGULAR									
8.3.1.	SINAPI	CP02	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M2	672,00	4,91	BDI 1	5,91	3.971,52
8.4.			PAVIMENTAÇÃO - RUA ALEXANDRE BASTIANI					-	2.990,46
8.4.1.	SINAPI	CP02	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M2	506,00	4,91	BDI 1	5,91	2.990,46
8.5.			PAVIMENTAÇÃO - RUA RODOLPHO VOGT					-	5.129,76
8.5.1.	SINAPI	CP02	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M2	867,98	4,91	BDI 1	5,91	5.129,76
8.6.			PAVIMENTAÇÃO - RUA ALBERTO SCHMIDT					-	1.408,94
8.6.1.	SINAPI	CP02	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M2	238,40	4,91	BDI 1	5,91	1.408,94
8.7.			PAVIMENTAÇÃO - RUA PROFESSORA MARIA L DOBLER					-	1.751,72
8.7.1.	SINAPI	CP02	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M2	296,40	4,91	BDI 1	5,91	1.751,72
									323.545,16

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Síglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Ijuí / RS
Local

quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: Mariana Sala Borkenhagen

CREA/CAU: CRE-1RS A 146423

ART/RT: 0