



COPAM-RECEBIDO

02/03/2017

ASS.: Yúria

## MUNICIPIO DE IJUÍ-PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO  
REQUISIÇÃO INTERNA N.º 37/2017

Órgão: 14 Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo

Unidade: 14.01 Coordenadoria Geral

Ação: 1.084 – Reformar o Ginásio Municipal de Esportes de Ijuí (SMCET)

N. da Despesa 4.4.90.51.99.0000 – Outras Obras Instalações – 7666

Fonte de Recursos: ( x ) Livre

Vinculado( ): \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_

C PRODUTO	QTD	UNIDADE	DESCRIÇÃO
36630			Execução global referente à obra conforme Memorial Descritivo que segue no Ginásio Municipal Wilson Manica situado na Av. Getúlio Vargas: - Remoção das atuais portas de saída, reconfiguração da estrutura e preparação para instalação de novas portas, tipo folha dupla, metálicas, em perfil de 30x50mm com parede de 2mm para suportar a fechadura anti-pânico, folha em chapa lisa de 2mm, tubo de suporte entre meios de 40x80mm e dobradiças de aço de 5/8" soldadas. Deverão ser instaladas barras anti-pânico em todas as novas portas. As que são utilizadas para acesso de funcionários e ingresso de público, serão adaptadas com fechadura anti-pânico, permitindo que seja possível abertura pelo lado externo da edificação. Todo conjunto de saídas deverá, ainda respeitar o descrito na NBR 9077 de 1993 e contar com a apresentação da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) pela obra e seu correto desempenho.


Destino: Ginásio Municipal de Wilson Manica

Credor:

Declaro que a ação de despesa requisitada está prevista no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentária, com saldo de dotação na natureza de despesa no Orçamento do Órgão, bem como devidamente classificada, conforme codificação específica no SIAPC.

  
Rogério Bardini Durks  
Sec de Cultura Esporte  
e Turismo Adjunto  
Matricula 238626-7

Ijuí, 24 de fevereiro de 2017.

  
COPAM

OBSERVAÇÕES:

PREFEITO


(X) Deferido ( ) Indeferido

  
Valdir Domingos Zardin  
Prefeito em Exercício  
Valdir Heck  
Prefeito

Modalidade: Tomada de  
Data: Pucc

08/03/2017

Assinatura/Carimbo

  
Município de Ijuí - Poder Executivo  
Priscila Mauzer Leviski  
Diretora de Compras - Patrimônio  
e Almoxarifado

PROC. 293117

T.P. 03117

Requisição  
238117  
RDM

## **ADEQUAÇÕES DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES – IJUÍ/RS**

### **MEMORIAL DESCRITIVO**

**1. Apresentação:** O presente Memorial tem por finalidade indicar as alterações necessárias para adequar as saídas de emergência do Ginásio Municipal de Esportes.

**2. Obra:** Remoção das atuais portas de saída, reconfiguração da estrutura e preparação para instalação de novas portas, tipo folha dupla, metálicas, em perfil de 30x50mm com parede de 2mm para suportar a fechadura anti-pânico, folha em chapa lisa de 2mm, tubo de suporte entre meios de 40x80mm e dobradiças de aço de 5/8" soldadas. Deverão ser instaladas barras anti-pânico em todas as novas portas. As que são utilizadas para acesso de funcionários e ingresso de público, serão adaptadas com fechadura anti-pânico, permitindo que seja possível a abertura pelo lado externo da edificação. Todo conjunto de saídas deverá, ainda, respeitar o descrito na NBR 9077 de 1993 e contar com a apresentação da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) pela obra e seu correto desempenho.

**3. Localização:** Av. Getúlio Vargas s/n, esquina com a Rua Goiás, Bairro Assis Brasil, Ijuí/RS.

#### **4. Especificações técnicas:**

**4.1** A obra obedecerá à boa técnica, atendendo as recomendações da ABNT e legislação pertinente, com material de qualidade certificado por órgão fiscalizador.

**4.2** O construtor deverá ter ciência das exigências em Projeto, Memorial Descritivo, Orçamento que detalha as tarefas e seus quantitativos, e que deverá manter na obra além destes documentos também o Diário de Obras.


**4.3** Equipamentos de proteção individual e/ou coletiva são de responsabilidade da contratada, bem como demais materiais que se façam necessários.

**4.4** As portas removidas deverão ser entregues ao município para que este defina o destino das mesmas.

**4.5** Todo e qualquer dano causado ao patrimônio municipal deverá ser custeado pela contratada.

**4.6** A obra deverá ser entregue livre de entulhos e restos de construção/instalação.






**5.0 PRAZO DE EXECUÇÃO:** 45 dias.

  
Pamela Alinne Sossineier  
Engenheira Civil  
CREA-RS 201.201  
SMS - IJUÍ/RS

Planilha de Orçamento GLOBAL				
Obra: ADEQUAÇÃO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA DO GINÁSIO WILSON MÂNICA				
Cliente: MUNICÍPIO DE IJUÍ				
Fonte do orçamen Pesquisa de preço local				
Item/Descrição	Qnt.	Un	Mat./MdO	Total
1. SUBSTITUIÇÃO DE PORTA ATUAL POR PORTA METÁLIC	10	UN	1448,33	14483,3333
TIPO FOLHA DUPLA C/REMOÇÃO E INSTALAÇÃO			14483,333	
2. BARRA ANTI-PÂNICO	10	UN	1.133,33	11.333,33
			11.333,33	
3. INSTALAÇÃO BARRA ANTI-PÂNICO	10	UN	286,67	2.866,67
			2.866,67	
4. FECHADURA ANTI-PÂNICO	3	UN	280,00	840,00
			840,00	
TOTAL DO ORÇAMENTO				29.523,33

Cronograma Físico-Financeiro - Preço					
Obra:		ADEQUAÇÃO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA DO GINÁSIO WILSON MÂNICA			
Cliente:		MUNICÍPIO DE IJUÍ		Cidade:	IJUÍ
		ETAPAS			
ITEM	Dados	QUINZ 01	QUINZ 02	QUINZ 03	TOTAL
1. SUBSTITUIÇÃO DE PORTA ATUAL P/PORTA metálica tp folha dupla c/remoç. e instal.	Valor	7.241,67	7.241,67	0.000,00	14.483,33
	Perc.	50,00%	50,00%		100,00%
2. BARRA ANTI-PÂNICO	Valor	0.000,00	11.333,33	0.000,00	11.333,33
	Perc.	0,00%	100,00%		100,00%
3. INSTALAÇÃO BARRA ANTI-PÂNICO	Valor	0.000,00	1.433,34	1.433,34	2.866,67
	Perc.	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
4. FECHADURA ANTI-PÂNICO	Valor	0.000,00	0.000,00	0.840,00	0.840,00
	Perc.	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Total da Etapa	Valor	7.241,67	20.008,33	2.273,34	29.523,33
	Perc.	24,53%	67,75%	7,70%	100,00%
Total Acumulado	Valor	7.241,67	27.250,00	29523,33	
	Perc.	24,53%	92,28%	100,00%	
MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO - SMS - CNPJ: 90.738.196/0001-09					
Rua Benjamin Constant, 429 - Ijuí - RS - FONE: (55)3331-8800					


  
 Amélia Aline Sossmeier  
 Engenheira Civil  
 CREA-RS 201.201  
 SMS - IJUÍ/RS



1	姓名	王 强	性别	男	出生年月	1990.01.01	身份证号	310101199001010001	联系电话	13801234567	电子邮箱	123456789@163.com
2	学历	本科	专业	计算机科学与技术	毕业院校	浙江大学	毕业时间	2012.06	学位	学士	论文题目	基于Web的在线考试系统研究
3	工作经历	2012.07-2014.06 杭州某科技有限公司 软件开发工程师 2014.07-2016.06 上海某信息技术有限公司 项目经理 2016.07-2018.06 北京某网络科技有限公司 产品经理										
4	项目经验	参与开发某大型电商平台，负责用户中心模块设计，提升用户体验。 主导某企业级管理系统升级项目，成功上线，提高运营效率。										
5	技能特长	熟练掌握Java、Python、JavaScript等编程语言； 熟悉Spring、Django、Vue等框架； 具备良好的沟通能力和团队协作精神。										
6	自我评价	本人性格开朗，工作认真负责，具有较强的学习能力和适应能力。在过往工作中，多次获得领导和同事的认可。希望能在贵公司发挥所学，为公司的发展贡献力量。										
7	求职意向	职位：高级产品经理 行业：互联网/电子商务 地点：上海市										
8	其他信息	健康状况：良好 婚姻状况：未婚 是否接受出差：是										
9	附件	个人简历.docx 学历证书.pdf 学位证书.pdf 身份证扫描件.jpg										
10	备注	如有任何疑问，请随时联系。										



**MUNICIPIO DE ELI**

  
**Pamela Attíe Sossins**  
Engenhreira Civil  
CREA-RS 201.201  
SMS - IU/IRS



Registro de Contrato de Acervo Técnico sob forma de  
Anotação de Responsabilidade Técnica - Lei Federal 6496/77  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RS

ART Nr: 7897954

Agência/Código do Cedente

065-48/015117596

Nosso Número: 07897954.95

ERVIÇO

Participação Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL


VÊNIO

Motivo: NORMAL

Profissional: TIAGO STUM MARDER

Título: Engenheiro Civil

CIÊNCIA ENERGÉTICA EIRELI - ME



UJUI

E-mail:

CONSTANT 429

Telefone:

CPF/CNPJ: 90738196/0001-09

Bairro.: CENTRO

CEP: 98700000

UF: RS

Serviço

PIO DE UJUI

Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS 429 esq. Rua Goias

CPF/CNPJ: 90738196/0001-09

Bairro: ASSIS BRASIL

CEP: 98700000

UF: RS

VO

Dimensão(m²): 6.284,59

Valor Contrato(R\$): 1.000,00

Honorários(R\$):

15

Prev.Fim: 24/07/2015

Ent.Classe:

Descrição da Obra/Serviço

Quantidade

Unid.

PPCI - Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio

1,00

Un

Instalações - Hidráulicas (Hidrantes/Sprinklers)

1,00

Un

*Sérgio Augusto Assis Corrêa*  
Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo UJUI

Assinatura e Data

Declaro serem verdadeiras as informações acima

TIAGO STUM MARDER

Profissional

De acordo

MUNICÍPIO DE UJUI

Contratante

041-8 04192.10067 50151.175077 897954.40968 8 63870000006768

AVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

Regional de Engenharia e Agronomia do RS

92.695.790/0001-95

Nr. Documento: 7897954  
Espécie DOC: DM  
Aceite: NÃO  
Data Processamento: 24/03/2015

Quantidade: 01  
Valor: R\$

RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

Documento só terá validade após seu pagamento.

Valor só terá validade após sua compensação bancária.

CIÊNCIA ENERGÉTICA EIRELI - ME

CNPJ: 10486208000116

Autenticação mecânica/Ficha de compensação






MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
DETALHAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS

PROJETO: PORTAS DE EMERGÊNCIA GINÁSIO MUNICIPAL WILSON MÂNICA  
OBRA: INSTALAÇÃO DE PORTAS DE EMERGÊNCIA  
LOCALIZAÇÃO: AV. GETÚLIO VARGAS, ESQ. RAU GOIÁS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O SALÁRIO HORA - DESONERADO					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	GRUPO A	GRUPO B	GRUPO C	GRUPO D
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>				
A1	INSS	0,00%			
A2	SESI	1,50%			
A3	SENAI	1,00%			
A4	INCRA	0,20%			
A5	SEBRAE	0,60%			
A6	Salário Educação	2,50%			
A7	Seguro Contra Acidentes Trabalho	3,00%			
A8	FGTS	8,00%			
A9	SECONCI	0,00%			
<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>				
B1	Repouso Semanal Remunerado		17,91%		
B2	Feriados		4,24%		
B3	Auxílio-Enfermidade		0,91%		
B4	13º Salário		10,89%		
B5	Licença Paternidade		0,08%		
B6	Faltas Justificadas		0,73%		
B7	Dias de Chuvas		1,36%		
B8	Auxílio Acidente de Trabalho		0,12%		
B9	Férias Gozadas		9,54%		
B10	Salário Maternidade		0,03%		
<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>				
C1	Aviso Prévio Indenizado			5,46%	
C2	Aviso Prévio Trabalhado			0,13%	
C3	Férias Indenizadas+1/3			3,68%	
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa			4,53%	
C5	Indenização Adicional			0,46%	
<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>				
D1	Reincidência de A sobre B				7,70%
D2	Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado				0,46%
SUB-TOTAIS ( GERAL )		16,80%	45,81%	14,26%	8,16%
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O SALÁRIO HORA				85,03%	

  
PAMELA ALINÉ SOSSMEIER  
ENG. CIVIL  
CREA-RS 201201

Proponente / Tomador	Município/UF
----------------------	--------------

Nº do CT	Empreendimento / Apelido	Gestor / Programa / Modalidade / Ação
----------	--------------------------	---------------------------------------

Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):

- Construção de Edifícios (também para Reformas)

Regime:

### PLANILHA DE DETALHAMENTO DE BDI - PADRÃO

ITENS	SIGLAS	VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	4,00%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO	S+G	0,90%
TAXA DE RISCO	R	1,05%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS	DF	1,00%
TAXA DE LUCRO	L	7,50%
TAXA DE TRIBUTOS	I	
PIS (geralmente 0,65%)		0,65%
COFINS (geralmente 3,00%)		3,00%
ISS (legislação municipal)		0,80%
CPRB (INSS)		4,50%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU		20,39%
<b>BDI RESULTANTE</b>		<b>26,34%</b>

FÓRMULA UTILIZADA: 
$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Declaro que a **base de cálculo** do ISS (correspondente a mão-de-obra definido para a obra) é de 40,00%  
e, sobre esta base, incide ISS com **alíquota** de 2,00%

Observações:

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:

Nome: Pamela Aline Sossmeier

Data: 06/02/2017

ENGENHEIRO CIVIL - CREA RS201201

ART/RRT:

Porcentagem correspondente valor do material: 60%

Porcentagem correspondente valor da mão-de-obra: 40%