

Planilha de Orçamento GLOBAL

5/3/2015
Página 1 de 2

Obra: E0028 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE BAIRRO SÃO PAULO
Cliente: MUNICIPIO DE IJUI

Endereço: RUA BENJAMIM CONSTANT,429
Cidade: IJUI

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total Material	Mão-de-Obra	Total
1. SERVIÇOS INICIAIS/LEVANTE PAREDES					
.1 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA	3,00	M2	551,08	24,61	
			1.653,24	73,83	1.727,07
.2 RETIRADA DE TELHAS FBC ou FRANCESAS	195,00	M2	0,00	2,63	
			0,00	512,85	512,85
.3 DEMOLICAO ESTRUTURA DE MADEIRA DE TELHADO	195,00	M2	0,00	9,13	
			0,00	1.780,35	1.780,35
.4 ALVENARIA TIJ.MACICO-DE 15cm-J15mm ci-ar1:10AGLUT.	56,00	M2	55,34	27,83	
			3.099,04	1.558,48	4.657,52
.5 VIGA CONCRETO ARMADO-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES	2,50	M3	528,66	897,02	
			1.321,65	2.242,55	3.564,20
			6.073,93	6.168,06	12.241,99
1.1. REVESTIMENTOS/PAREDES NOVAS					
.1 SALPIQUE RUGOSO APLICADO A MAQUINA	115,00	M2	4,76	9,57	
			547,40	1.100,55	1.647,95
.2 EMBOCO ARGAMASSA REGULAR ca-ar 1:5+10%ci-15mm(ext)	115,00	M2	3,16	15,67	
			363,40	1.802,05	2.165,45
.3 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMA0	115,00	M2	1,45	6,26	
			166,75	719,90	886,65
.4 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS	115,00	M2	6,57	11,11	
			755,55	1.277,65	2.033,20
			1.833,10	4.900,15	6.733,25
1.1.1. PAREDE EXTERNA LADO LESTE					
.1 REBOCO ARGAMASSA FINA ca-ar 1:3+10%ci-5mm(interno)	38,00	M2	1,07	11,87	
			40,66	451,06	491,72
.2 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMA0	38,00	M2	1,45	6,26	
			55,10	237,88	292,98
.3 PINTURA A OLEO SOBRE ALVENARIA-2 DEMAOS	38,00	M2	5,04	11,11	
			191,52	422,18	613,70
			287,28	1.111,12	1.398,40
Total de SERVIÇOS INICIAIS/LEVANTE PAREDES			8.194,31	12.179,33	20.373,64
2. COBERTURA/CX. VENTO/VARANDAS/FORRO SALÃO					
.1 COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 6mm	293,00	M2	26,50	6,61	
			7.764,50	1.936,73	9.701,23
.2 ESTRUTURA MADEIRA-TELHA FIBROCIM,ALUMINIO OU PLAST	293,00	M2	27,98	24,61	
			8.198,14	7.210,73	15.408,87
.3 FORRO DE LAMBRI DE MADEIRA	190,00	M2	102,87	34,10	
			19.545,30	6.479,00	26.024,30
.4 PINTURA ESMALTE BRILH. S/MADEIRA - 2 DEMAOS	190,00	M2	5,36	11,11	
			1.018,40	2.110,90	3.129,30
.5 CALHA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA CORTE 28	30,00	M	59,80	18,87	
			1.794,00	566,10	2.360,10
.6 TUBO PVC CLASSE 20 JUNTA ELASTICA-PTA/BOLSA 100mm	42,00	M	44,13	2,83	
			1.853,46	118,86	1.972,32
.7 ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA CORTE 40-FIXO ALVENARIA	30,00	M	46,84	4,88	
			1.405,20	146,40	1.551,60
			41.579,00	18.568,72	60.147,72
Total de COBERTURA/CX. VENTO/VARANDAS/FORRO SALÃO			41.579,00	18.568,72	60.147,72
3. BANHEIROS/FORRO					
.1 PISO CERAMICO 30x30-arg.ca-ar(1:5)10%ci-3cm	5,00	M2	77,00	26,44	
			385,00	132,20	517,20
.2 MASSA UNICA 20mm-ARGAMASSA REGULAR ca-ar 1:5+20%ci	1,00	M2	5,21	19,50	
			5,21	19,50	24,71
.3 FORRO DE LAMBRI DE MADEIRA	5,00	M2	102,87	34,10	
			514,35	170,50	684,85
.4 PINTURA ESMALTE BRILH. S/MADEIRA - 2 DEMAOS	20,00	M2	5,36	11,11	
			107,20	222,20	329,40
.5 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS	42,00	M2	6,57	11,11	
			275,94	466,62	742,56
.6 PINTURA ESMALTE BRILH.S/MADEIRA-2 DEM-INCL.FDO BCO	7,80	M2	8,27	14,94	
			64,51	116,53	181,04
			1.352,21	1.127,55	2.479,76
3.1. REFORMA DA COPA					
.1 DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO	18,00	M2	0,00	9,17	
			0,00	165,06	165,06
.2 ATERRO MOLHADO E APILOADO MANUALMENTE	4,00	M3	0,00	21,02	
			0,00	84,08	84,08
.3 PISO CERAMICO 40x40-arg.ca-ar(1:5)10%ci-3cm	18,00	M2	25,09	27,83	

Planilha de Orçamento GLOBAL

Obra: E0028 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE BAIRRO SÃO PAULO
Cliente: MUNICIPIO DE IJUI

Endereço: RUA BENJAMIM CONSTANT,429
Cidade: IJUI

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
			Material	Mão-de-Obra	
			451,62	500,94	952,56
.4 CONTRAPISO CONCRETO- 6cm-200kg ci/m3 (magro)	18,00	M2	13,35	16,74	
			240,30	301,32	541,62
.5 ALVENARIA TIJ.MAC.DE 15cm,C/ARG.DE CIM.E AREIA 1:4	15,00	M2	58,88	36,85	
			883,20	552,75	1.435,95
.6 MASSA UNICA 15mm-ARGAMASSA REGULAR ca-ar 1:5+20%ci	35,00	M2	3,86	19,50	
			135,10	682,50	817,60
.7 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1a. ATE 1,50m	4,30	M3	0,00	41,00	
			0,00	176,30	176,30
			1.710,22	2.462,95	4.173,17
Total de BANHEIROS/FORRO			3.062,43	3.590,50	6.652,93
4. PISO DO SALÃO/ELÉTRICA					
.1 REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DA REDE ELÉTRIICA	1,00	SV	287,50	920,00	
			287,50	920,00	1.207,50
.2 PISO CERAMICO 40x40-arg.ca-ar(1:5)10%ci-3cm	270,00	M2	25,09	27,83	
			6.774,30	7.514,10	14.288,40
.3 REMOÇÃO DE PORTA E RECOLOCAÇÃO - FRONTAL	1,00	UN	115,00	172,50	
			115,00	172,50	287,50
.4 FECHADURA EXTERNA ESTILO 357+E248LO	1,00	CJ	89,18	0,00	
			89,18	0,00	89,18
.5 PORTA DE ABRIR-FERRO COM CHAPAS	4,00	M2	484,90	40,35	
			1.939,60	161,40	2.101,00
			9.205,58	8.768,00	17.973,58
Total de PISO DO SALÃO/ELÉTRICA			9.205,58	8.768,00	17.973,58
5. VARANDA 3,0 x 15 m / CHURR. / REDE ELETRICA					
.1 PONTO ELETRICO INTERRUPTOR SIMPLES-INCL.CX E BAIX.	2,00	PT	17,12	99,62	
			34,24	199,24	233,48
.2 PONTO ELETRICO LUZ FLUORESCENTE 2x40w-INCL.LAMPADA	6,00	PT	83,98	99,62	
			503,88	597,72	1.101,60
.3 PONTO ELETRICO TOMADA BAIXA-INCL.CX.2x4"E BAIXADA	4,00	PT	25,32	99,62	
			101,28	398,48	499,76
.4 FIO ISOLADO 2,5mm2 (12AWG)	100,00	M	1,32	1,25	
			132,00	125,00	257,00
			771,40	1.320,44	2.091,84
5.1. VARANDA FRONTAL/LATERAL					
.1 SAPATA CONCRETO ARMADO fck25MPa-COMPLETA	2,50	M3	881,19	489,83	
			2.202,98	1.224,58	3.427,56
.2 PILAR CONCRETO ARMADO-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,D.	2,00	M3	798,81	1.124,49	
			1.597,62	2.248,98	3.846,60
.3 COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 6mm	98,00	M2	26,50	6,61	
			2.597,00	647,78	3.244,78
.4 VIGA CONCRETO ARMADO-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES	1,90	M3	528,66	897,02	
			1.004,45	1.704,34	2.708,79
			7.402,05	5.825,68	13.227,73
Total de VARANDA 3,0 x 15 m / CHURR. / REDE ELETRICA			8.173,45	7.146,12	15.319,57
6. PINTURA GERAL					
.1 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS	300,00	M2	6,57	11,11	
			1.971,00	3.333,00	5.304,00
.2 PINTURA ESMALTE BRILH. S/ESQUADRIAS FERRO-2 DEMAOS	28,00	M2	6,90	12,51	
			193,20	350,28	543,48
.3 PINTURA LATEX PVA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS	24,00	M2	3,83	11,11	
			91,92	266,64	358,56
			2.256,12	3.949,92	6.206,04
6.1. REMOÇÃO E TRANSPORTE DE ENTULHOS					
.1 CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAO 10km	30,00	M3	30,36	14,67	
			910,80	440,10	1.350,90
			910,80	440,10	1.350,90
Total de PINTURA GERAL			3.166,92	4.390,02	7.556,94
Total do Orçamento			73.381,69	54.642,69	128.024,38