



Município de Ijuí

Obra
Reforma da E.M.F. Deolinda Barufaldi

Bancos
SINAPI - 08/2023 - Rio Grande do Sul
SBC - 10/2023 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
25,5%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			REFORMA DA COBERTURA									106.516,50	21,85 %
1.1	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO SEM REAPROVEITAMENTO	m²	973	3,04	2,84	0,98	3,82	2.763,32	953,54	3.716,86	0,76 %
1.2	85414	SINAPI	REMOCAO DE ALGEROZ OU CALHA METALICA	M	106	8,56	8,05	2,69	10,74	853,30	285,14	1.138,44	0,23 %
1.3	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA	m²	291,9	6,55	6,11	2,11	8,22	1.783,50	615,90	2.399,40	0,49 %
1.4	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m²	291,9	15,50	4,17	15,28	19,45	1.217,22	4.460,23	5.677,45	1,16 %
1.5	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, INCLUSO IÇAMENTO	m²	973	52,51	6,14	59,76	65,90	5.974,22	58.146,48	64.120,70	13,15 %
1.6	94223	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF 07/2019	M	78,5	86,55	2,74	105,88	108,62	215,09	8.311,58	8.526,67	1,75 %
1.6	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM	M	47	98,05	13,64	109,41	123,05	641,08	5.142,27	5.783,35	1,19 %
1.7	100327	SINAPI	ALGEROZ EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM	M	59	65,94	8,32	74,44	82,76	490,88	4.391,96	4.882,84	1,00 %
	1 CP		REFORMA BEIRAL MADEIRA	VB	1	1.187,25	750,00	740,00	1.490,00	750,00	740,00	1.490,00	0,31 %
1.8	102218	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	m²	125	15,26	8,63	10,52	19,15	1.078,75	1.315,00	2.393,75	0,49 %
1.9	100007	SBC	SUPORTE PARA CALHA BEIRAL EM PVC	UN	100	18,56	6,35	16,94	23,29	635,00	1.694,00	2.329,00	0,48 %
1.10	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	M	84	38,49	3,45	44,86	48,31	289,80	3.768,24	4.058,04	0,83 %
2			PINTURA EXTERNA									27.308,53	5,60 %
2.1	022413	SBC	LIXAMENTO E PREPARACAO DE PAREDE	m²	881,55	5,12	4,69	1,74	6,43	4.134,46	1.533,89	5.668,35	1,16 %
2.2	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	m²	88,15	11,30	7,05	7,13	14,18	621,45	628,50	1.249,95	0,26 %
2.3	88411	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF 06/2014	m²	881,55	2,76	1,28	2,18	3,46	1.128,38	1.921,77	3.050,15	0,63 %
2.4	95622	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF 11/2016	m²	881,55	15,67	8,39	11,28	19,67	7.396,20	9.943,88	17.340,08	3,56 %
3			MUROS									21.504,00	4,41 %
3.1	022413	SBC	LIXAMENTO E PREPARACAO DE PAREDE	m²	840	5,12	4,69	1,74	6,43	3.939,60	1.461,60	5.401,20	1,11 %
3.2	88411	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF 06/2014	m²	840	2,76	1,28	2,18	3,46	1.075,20	1.831,20	2.906,40	0,60 %
3.4	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	m²	840	12,52	4,66	11,05	15,71	3.914,40	9.282,00	13.196,40	2,71 %
4			RAMPA									13.739,14	2,82 %

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
4.1	022413	SBC	LIXAMENTO E PREPARACAO DE PAREDE	m²	98	5,12	4,69	1,74	6,43	459,62	170,52	630,14	0,13 %
4.2	88411	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	m²	98	2,76	1,28	2,18	3,46	125,44	213,64	339,08	0,07 %
4.3	95622	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	98	15,67	8,39	11,28	19,67	822,22	1.105,44	1.927,66	0,40 %
4.4	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	79,08	19,83	8,29	16,60	24,89	655,57	1.312,72	1.968,29	0,40 %
4.5	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	31	8,89	6,77	4,39	11,16	209,87	136,09	345,96	0,07 %
4.5	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	67,7	3,04	2,84	0,98	3,82	192,26	66,34	258,60	0,05 %
4.6	97655	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	30	32,21	13,76	26,66	40,42	412,80	799,80	1.212,60	0,25 %
4.7	104314	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019	KG	30	13,51	1,70	15,26	16,96	51,00	457,80	508,80	0,10 %
4.9	100740	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	31	10,95	4,87	8,87	13,74	150,97	274,97	425,94	0,09 %
4.10	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	67,7	64,26	3,81	76,84	80,65	257,93	5.202,06	5.459,99	1,12 %
4.11	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	8	65,94	8,32	74,44	82,76	66,56	595,52	662,08	0,14 %
5			REFORMA INTERNA									311.239,11	63,83 %
5.1			SALA 01									7.033,93	1,44 %
5.1.1	022413	SBC	LIXAMENTO E PREPARACAO DE PAREDE	m²	73,52	5,12	4,69	1,74	6,43	344,80	127,92	472,72	0,10 %
5.1.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	73,52	12,52	4,66	11,05	15,71	342,60	812,39	1.154,99	0,24 %
5.1.3	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	46,36	14,52	6,50	11,72	18,22	301,34	543,33	844,67	0,17 %
5.1.4	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	2,1	8,20	7,64	2,65	10,29	16,04	5,56	21,60	0,00 %
5.1.5	100675	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	1.268,10	20,68	1.570,78	1.591,46	20,68	1.570,78	1.591,46	0,33 %
5.1.6	023714	SBC	LIXAMENTO DE PISO EM TACO DE MADEIRA	m²	46,36	12,46	9,92	5,72	15,64	459,89	265,17	725,06	0,15 %
5.1.7	102220	SINAPI	PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	46,36	14,96	8,63	10,15	18,78	400,08	470,55	870,63	0,18 %
5.1.7	101751	SINAPI	PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020	m²	5	215,59	17,32	253,24	270,56	86,60	1.266,20	1.352,80	0,28 %

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
5.2			SALA 02									6.913,57	1,42 %
5.2.1	022413	SBC	LIXAMENTO E PREPARACAO DE PAREDE	m²	73,46	5,12	4,69	1,74	6,43	344,52	127,82	472,34	0,10 %
5.2.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	73,46	12,52	4,66	11,05	15,71	342,32	811,73	1.154,05	0,24 %
5.2.3	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	46,78	14,52	6,50	11,72	18,22	304,07	548,26	852,33	0,17 %
5.2.4	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	2,1	8,20	7,64	2,65	10,29	16,04	5,56	21,60	0,00 %
5.2.5	90790	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	1.155,35	16,86	1.433,11	1.449,97	16,86	1.433,11	1.449,97	0,30 %
5.2.6	101751	SINAPI	PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020	m²	5	215,59	17,32	253,24	270,56	86,60	1.266,20	1.352,80	0,28 %
5.2.7	023714	SBC	LIXAMENTO DE PISO EM TACO DE MADEIRA	m²	46,79	12,46	9,92	5,72	15,64	464,15	267,63	731,78	0,15 %
5.2.8	102220	SINAPI	PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	46,79	14,96	8,63	10,15	18,78	403,79	474,91	878,70	0,18 %
5.3			SALA 03									3.853,09	0,79 %
5.3.1	022413	SBC	LIXAMENTO E PREPARACAO DE PAREDE	m²	71,72	5,12	4,69	1,74	6,43	336,36	124,79	461,15	0,09 %
5.3.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	71,72	12,52	4,66	11,05	15,71	334,21	792,50	1.126,71	0,23 %
5.3.3	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	43,56	14,52	6,50	11,72	18,22	283,14	510,52	793,66	0,16 %
5.3.4	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	2,1	8,20	7,64	2,65	10,29	16,04	5,56	21,60	0,00 %
5.3.5	90790	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	1.155,35	16,86	1.433,11	1.449,97	16,86	1.433,11	1.449,97	0,30 %
5.4			SALA 04									3.853,09	0,79 %
5.4.1	022413	SBC	LIXAMENTO E PREPARACAO DE PAREDE	m²	71,72	5,12	4,69	1,74	6,43	336,36	124,79	461,15	0,09 %
5.4.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	71,72	12,52	4,66	11,05	15,71	334,21	792,50	1.126,71	0,23 %
5.4.3	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	43,56	14,52	6,50	11,72	18,22	283,14	510,52	793,66	0,16 %
5.4.4	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	2,1	8,20	7,64	2,65	10,29	16,04	5,56	21,60	0,00 %
5.4.5	90790	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	1.155,35	16,86	1.433,11	1.449,97	16,86	1.433,11	1.449,97	0,30 %
5.5			SALA 05									3.853,09	0,79 %
5.5.1	022413	SBC	LIXAMENTO E PREPARACAO DE PAREDE	m²	71,72	5,12	4,69	1,74	6,43	336,36	124,79	461,15	0,09 %

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
5.5.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	71,72	12,52	4,66	11,05	15,71	334,21	792,50	1.126,71	0,23 %
5.5.3	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	43,56	14,52	6,50	11,72	18,22	283,14	510,52	793,66	0,16 %
5.5.4	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	2,1	8,20	7,64	2,65	10,29	16,04	5,56	21,60	0,00 %
5.5.5	90790	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	1.155,35	16,86	1.433,11	1.449,97	16,86	1.433,11	1.449,97	0,30 %
5.6			SALA 06									3.853,09	0,79 %
5.6.1	022413	SBC	LIXAMENTO E PREPARACAO DE PAREDE	m²	71,72	5,12	4,69	1,74	6,43	336,36	124,79	461,15	0,09 %
5.6.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	71,72	12,52	4,66	11,05	15,71	334,21	792,50	1.126,71	0,23 %
5.6.3	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	43,56	14,52	6,50	11,72	18,22	283,14	510,52	793,66	0,16 %
5.6.4	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	2,1	8,20	7,64	2,65	10,29	16,04	5,56	21,60	0,00 %
5.6.5	90790	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	1.155,35	16,86	1.433,11	1.449,97	16,86	1.433,11	1.449,97	0,30 %
5.7			SALA 07									3.853,09	0,79 %
5.7.1	022413	SBC	LIXAMENTO E PREPARACAO DE PAREDE	m²	71,72	5,12	4,69	1,74	6,43	336,36	124,79	461,15	0,09 %
5.7.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	71,72	12,52	4,66	11,05	15,71	334,21	792,50	1.126,71	0,23 %
5.7.3	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	43,56	14,52	6,50	11,72	18,22	283,14	510,52	793,66	0,16 %
5.7.4	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	2,1	8,20	7,64	2,65	10,29	16,04	5,56	21,60	0,00 %
5.7.5	90790	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	1.155,35	16,86	1.433,11	1.449,97	16,86	1.433,11	1.449,97	0,30 %
5.8			SALA 08									3.853,09	0,79 %
5.8.1	022413	SBC	LIXAMENTO E PREPARACAO DE PAREDE	m²	71,72	5,12	4,69	1,74	6,43	336,36	124,79	461,15	0,09 %
5.8.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	71,72	12,52	4,66	11,05	15,71	334,21	792,50	1.126,71	0,23 %
5.8.3	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	43,56	14,52	6,50	11,72	18,22	283,14	510,52	793,66	0,16 %
5.8.4	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	2,1	8,20	7,64	2,65	10,29	16,04	5,56	21,60	0,00 %
5.8.5	90790	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	1.155,35	16,86	1.433,11	1.449,97	16,86	1.433,11	1.449,97	0,30 %

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
5.9			BANHEIROS INFANTIS									45.171,36	9,26 %
5.9.1	85333	SINAPI	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	UN	6	22,12	21,34	6,42	27,76	128,04	38,52	166,56	0,03 %
5.9.2	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	12,6	8,20	7,64	2,65	10,29	96,26	33,39	129,65	0,03 %
5.9.3	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	21,5	51,08	46,90	17,21	64,11	1.008,35	370,01	1.378,36	0,28 %
5.9.4	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	88,28	20,18	18,72	6,60	25,32	1.652,60	582,64	2.235,24	0,46 %
5.9.5	90443	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	25	12,52	12,56	3,15	15,71	314,00	78,75	392,75	0,08 %
5.9.6	90446	SINAPI	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	M	21	32,95	32,05	9,30	41,35	673,05	195,30	868,35	0,18 %
5.9.7	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	25	5,73	0,88	6,31	7,19	22,00	157,75	179,75	0,04 %
5.9.8	89485	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8	6,16	3,21	4,52	7,73	25,68	36,16	61,84	0,01 %
5.9.9	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8	12,61	9,24	6,58	15,82	73,92	52,64	126,56	0,03 %
5.9.10	94490	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	61,57	3,61	73,66	77,27	7,22	147,32	154,54	0,03 %
5.9.11	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	8	39,43	20,29	29,19	49,48	162,32	233,52	395,84	0,08 %
5.9.12	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	13	28,32	14,52	21,02	35,54	188,76	273,26	462,02	0,09 %
5.9.13	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2	30,20	8,78	29,12	37,90	17,56	58,24	75,80	0,02 %
5.9.14	89690	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	4	99,12	16,61	107,79	124,40	66,44	431,16	497,60	0,10 %
5.9.15	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2	16,26	6,28	14,13	20,41	12,56	28,26	40,82	0,01 %
5.9.16	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8	15,39	6,28	13,04	19,32	50,24	104,32	154,56	0,03 %
5.9.17	89710	SINAPI	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2	18,56	7,53	15,76	23,29	15,06	31,52	46,58	0,01 %
5.9.18	87509	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	3,8	129,11	76,07	85,96	162,03	289,06	326,64	615,70	0,13 %

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
5.9.19	93204	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	1,35	51,39	18,66	45,83	64,49	25,19	61,87	87,06	0,02 %
5.9.20	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	7,8	4,45	2,73	2,86	5,59	21,29	22,30	43,59	0,01 %
5.9.21	87535	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	7,8	29,31	13,53	23,26	36,79	105,53	181,42	286,95	0,06 %
5.9.22	87622	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	18,3	33,28	12,93	28,84	41,77	236,61	527,77	764,38	0,16 %
5.9.23	87260	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	m²	18,3	120,57	13,91	137,41	151,32	254,55	2.514,60	2.769,15	0,57 %
5.9.24	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	71,45	63,16	21,45	57,82	79,27	1.532,60	4.131,23	5.663,83	1,16 %
5.9.25	79627	SINAPI	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	m²	9,88	816,56	150,62	874,16	1.024,78	1.488,12	8.636,70	10.124,82	2,08 %
5.9.26	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	4,68	1.192,42	11,33	1.485,16	1.496,49	53,02	6.950,54	7.003,56	1,44 %
5.9.27	90790	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2	1.155,35	16,86	1.433,11	1.449,97	33,72	2.866,22	2.899,94	0,59 %
5.9.28	100848	SINAPI	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	6	554,22	18,55	677,00	695,55	111,30	4.062,00	4.173,30	0,86 %
5.9.29	86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,50 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	687,67	51,54	811,48	863,02	103,08	1.622,96	1.726,04	0,35 %
5.9.30	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	146,99	23,95	160,52	184,47	95,80	642,08	737,88	0,15 %
5.9.31	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4" PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	114,53	2,91	140,82	143,73	11,64	563,28	574,92	0,12 %
5.9.32	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	18,3	14,52	6,50	11,72	18,22	118,95	214,47	333,42	0,07 %
5.10			BANHEIRO MASCULINO (PAV1)									35.368,35	7,25 %
5.10.1	85333	SINAPI	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	UN	8	22,12	21,34	6,42	27,76	170,72	51,36	222,08	0,05 %
5.10.2	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	13,52	51,08	46,90	17,21	64,11	634,08	232,67	866,75	0,18 %
5.10.3	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	66,59	20,18	18,72	6,60	25,32	1.246,56	439,49	1.686,05	0,35 %

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
5.10.4	87509	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	6	129,11	76,07	85,96	162,03	456,42	515,76	972,18	0,20 %
5.10.5	93204	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	6	51,39	18,66	45,83	64,49	111,96	274,98	386,94	0,08 %
5.10.6	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	12	4,45	2,73	2,86	5,59	32,76	34,32	67,08	0,01 %
5.10.7	87535	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	12	29,31	13,53	23,26	36,79	162,36	279,12	441,48	0,09 %
5.10.8	104480	SINAPI	PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V)	UN	1	140,02	68,37	107,36	175,73	68,37	107,36	175,73	0,04 %
5.10.9	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	2	140,87	110,97	65,82	176,79	221,94	131,64	353,58	0,07 %
5.10.10	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	78,59	63,16	21,45	57,82	79,27	1.685,75	4.544,07	6.229,82	1,28 %
5.10.11	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	6,15	97,07	17,29	104,53	121,82	106,33	642,85	749,18	0,15 %
5.10.11	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	146,99	23,95	160,52	184,47	71,85	481,56	553,41	0,11 %
5.10.12	79627	SINAPI	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	m²	9,32	816,56	150,62	874,16	1.024,78	1.403,77	8.147,17	9.550,94	1,96 %
5.10.13	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	3,24	1.192,42	11,33	1.485,16	1.496,49	36,70	4.811,91	4.848,61	0,99 %
5.10.14	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4," PARA LAVATÓRIO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	114,53	2,91	140,82	143,73	8,73	422,46	431,19	0,09 %
5.10.15	86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,20 X 0,50 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	840,47	62,99	991,80	1.054,79	62,99	991,80	1.054,79	0,22 %
5.10.16	96109	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS	m²	21,6	48,72	30,05	31,09	61,14	649,08	671,54	1.320,62	0,27 %
5.10.17	73953/006	SINAPI	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3	188,92	42,84	194,25	237,09	128,52	582,75	711,27	0,15 %
5.10.18	90790	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2	1.155,35	16,86	1.433,11	1.449,97	33,72	2.866,22	2.899,94	0,59 %
5.10.19	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	490,49	27,14	588,43	615,57	81,42	1.765,29	1.846,71	0,38 %
5.11			BANHEIRO FEMININO (PAV1)									34.527,54	7,08 %

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
5.11.1	85333	SINAPI	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	UN	8	22,12	21,34	6,42	27,76	170,72	51,36	222,08	0,05 %
5.11.2	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	13,52	51,08	46,90	17,21	64,11	634,08	232,67	866,75	0,18 %
5.11.3	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	66,59	20,18	18,72	6,60	25,32	1.246,56	439,49	1.686,05	0,35 %
5.11.4	87509	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	6	129,11	76,07	85,96	162,03	456,42	515,76	972,18	0,20 %
5.11.5	93204	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	6	51,39	18,66	45,83	64,49	111,96	274,98	386,94	0,08 %
5.11.6	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	12	4,45	2,73	2,86	5,59	32,76	34,32	67,08	0,01 %
5.11.7	87535	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	12	29,31	13,53	23,26	36,79	162,36	279,12	441,48	0,09 %
5.11.8	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	78,59	63,16	21,45	57,82	79,27	1.685,75	4.544,07	6.229,82	1,28 %
5.11.9	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	6,15	97,07	17,29	104,53	121,82	106,33	642,85	749,18	0,15 %
5.11.10	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	146,99	23,95	160,52	184,47	71,85	481,56	553,41	0,11 %
5.11.11	79627	SINAPI	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	m²	9,32	816,56	150,62	874,16	1.024,78	1.403,77	8.147,17	9.550,94	1,96 %
5.11.12	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	3,24	1.192,42	11,33	1.485,16	1.496,49	36,70	4.811,91	4.848,61	0,99 %
5.11.13	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	114,53	2,91	140,82	143,73	8,73	422,46	431,19	0,09 %
5.11.14	86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,20 X 0,50 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	840,47	62,99	991,80	1.054,79	62,99	991,80	1.054,79	0,22 %
5.11.15	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	21,6	14,52	6,50	11,72	18,22	140,40	253,15	393,55	0,08 %
5.11.16	73953/006	SINAPI	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3	188,92	42,84	194,25	237,09	128,52	582,75	711,27	0,15 %
5.11.17	90790	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2	1.155,35	16,86	1.433,11	1.449,97	33,72	2.866,22	2.899,94	0,59 %
5.11.18	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	490,49	27,14	588,43	615,57	108,56	2.353,72	2.462,28	0,50 %

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
5.12			CIRCULAÇÃO LESTE-OESTE									4.559,55	0,94 %
5.12.1	022413	SBC	LIXAMENTO E PREPARACAO DE PAREDE	m²	167,1	5,12	4,69	1,74	6,43	783,69	290,75	1.074,44	0,22 %
5.12.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	167,1	12,52	4,66	11,05	15,71	778,68	1.846,45	2.625,13	0,54 %
5.12.3	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	47,2	14,52	6,50	11,72	18,22	306,80	553,18	859,98	0,18 %
5.13			HALL ENTRADA									4.276,83	0,88 %
5.13.1	022413	SBC	LIXAMENTO E PREPARACAO DE PAREDE	m²	120,59	5,12	4,69	1,74	6,43	565,56	209,82	775,38	0,16 %
5.13.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	120,59	12,52	4,66	11,05	15,71	561,94	1.332,51	1.894,45	0,39 %
5.13.3	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	88,2	14,52	6,50	11,72	18,22	573,30	1.033,70	1.607,00	0,33 %
5.14			DIREÇÃO									8.588,09	1,76 %
5.14.1	97638	SINAPI	REMOÇÃO DE DIVISÓRIA EM MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	12,16	7,35	7,01	2,22	9,23	85,24	26,99	112,23	0,02 %
5.14.2	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	11,21	20,18	18,72	6,60	25,32	209,85	73,98	283,83	0,06 %
5.14.3	87260	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023 PE	m²	11,21	120,57	13,91	137,41	151,32	155,93	1.540,36	1.696,29	0,35 %
5.14.4	87509	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	12,16	129,11	76,07	85,96	162,03	925,01	1.045,27	1.970,28	0,40 %
5.14.5	93204	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	3,8	51,39	18,66	45,83	64,49	70,90	174,15	245,05	0,05 %
5.14.6	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	24,32	4,45	2,73	2,86	5,59	66,39	69,55	135,94	0,03 %
5.14.7	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	24,32	37,75	21,31	26,06	47,37	518,25	633,77	1.152,02	0,24 %
5.14.8	90790	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	1.155,35	16,86	1.433,11	1.449,97	16,86	1.433,11	1.449,97	0,30 %
5.14.9	022413	SBC	LIXAMENTO E PREPARACAO DE PAREDE	m²	30,4	5,12	4,69	1,74	6,43	142,57	52,89	195,46	0,04 %
5.14.10	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	42,56	12,52	4,66	11,05	15,71	198,32	470,28	668,60	0,14 %
5.14.11	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	11,21	14,52	6,50	11,72	18,22	72,86	131,38	204,24	0,04 %
5.14.12	73953/006	SINAPI	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2	188,92	42,84	194,25	237,09	85,68	388,50	474,18	0,10 %
5.15			FINANCEIRO/SECRETARIA/BANHEIRO									5.208,06	1,07 %

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
5.15.1	022413	SBC	LIXAMENTO E PREPARACAO DE PAREDE	m²	53,16	5,12	4,69	1,74	6,43	249,32	92,49	341,81	0,07 %
5.15.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	82,92	12,52	4,66	11,05	15,71	386,40	916,26	1.302,66	0,27 %
5.15.3	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	33,63	14,52	6,50	11,72	18,22	218,59	394,14	612,73	0,13 %
5.15.4	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	4,95	8,20	7,64	2,65	10,29	37,81	13,11	50,92	0,01 %
5.15.5	90790	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2	1.155,35	16,86	1.433,11	1.449,97	33,72	2.866,22	2.899,94	0,59 %
5.16			REFEITORIO									8.534,86	1,75 %
5.16.1	022413	SBC	LIXAMENTO E PREPARACAO DE PAREDE	m²	122,14	5,12	4,69	1,74	6,43	572,83	212,52	785,35	0,16 %
5.16.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	122,14	12,52	4,66	11,05	15,71	569,17	1.349,64	1.918,81	0,39 %
5.16.3	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	112,91	14,52	6,50	11,72	18,22	733,91	1.323,30	2.057,21	0,42 %
5.16.4	102183	SINAPI	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	1	1.600,95	153,40	1.855,79	2.009,19	153,40	1.855,79	2.009,19	0,41 %
5.16.5	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	15	1,59	1,51	0,48	1,99	22,65	7,20	29,85	0,01 %
5.16.6	96486	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	15	92,14	14,38	101,25	115,63	215,70	1.518,75	1.734,45	0,36 %
5.17			COZINHA									7.863,04	1,61 %
5.17.1	022413	SBC	LIXAMENTO E PREPARACAO DE PAREDE	m²	55,65	5,12	4,69	1,74	6,43	260,99	96,83	357,82	0,07 %
5.17.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	55,65	12,52	4,66	11,05	15,71	259,32	614,93	874,25	0,18 %
5.17.3	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	56,45	14,52	6,50	11,72	18,22	366,92	661,59	1.028,51	0,21 %
5.17.4	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	4,62	8,20	7,64	2,65	10,29	35,29	12,24	47,53	0,01 %
5.17.5	90790	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	1.155,35	16,86	1.433,11	1.449,97	16,86	1.433,11	1.449,97	0,30 %
5.17.6	90795	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2	947,78	65,63	1.123,83	1.189,46	131,26	2.247,66	2.378,92	0,49 %
5.17.7	86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	687,67	51,54	811,48	863,02	103,08	1.622,96	1.726,04	0,35 %
5.18			AUDITÓRIO									45.348,52	9,30 %
5.18.1	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE PVC SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	199,18	1,59	1,51	0,48	1,99	300,76	95,60	396,36	0,08 %

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
5.18.2	96486	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	199,18	92,14	14,38	101,25	115,63	2.864,20	20.166,97	23.031,17	4,72 %
5.18.3	73953/008	SINAPI	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18	348,57	57,82	379,63	437,45	1.040,76	6.833,34	7.874,10	1,61 %
5.18.4	101751	SINAPI	PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020	m²	5	215,59	17,32	253,24	270,56	86,60	1.266,20	1.352,80	0,28 %
5.18.5	023714	SBC	LIXAMENTO DE PISO EM TACO DE MADEIRA	m²	199,18	12,46	9,92	5,72	15,64	1.975,86	1.139,30	3.115,16	0,64 %
5.18.6	102220	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	199,18	14,96	8,63	10,15	18,78	1.718,92	2.021,67	3.740,59	0,77 %
5.18.7	022413	SBC	LIXAMENTO E PREPARACAO DE PAREDE	m²	171	5,12	4,69	1,74	6,43	801,99	297,54	1.099,53	0,23 %
5.18.8	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	171	12,52	4,66	11,05	15,71	796,86	1.889,55	2.686,41	0,55 %
5.18.9	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	4,2	8,20	7,64	2,65	10,29	32,08	11,13	43,21	0,01 %
5.18.10	102183	SINAPI	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	1	1.600,95	153,40	1.855,79	2.009,19	153,40	1.855,79	2.009,19	0,41 %
5.19			BANHEIRO MASCULINO 2 PAV									9.131,38	1,87 %
5.19.1	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	3,78	1.192,42	11,33	1.485,16	1.496,49	42,82	5.613,90	5.656,72	1,16 %
5.19.3	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	146,99	23,95	160,52	184,47	71,85	481,56	553,41	0,11 %
5.19.3	86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,20 X 0,50 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	840,47	62,99	991,80	1.054,79	62,99	991,80	1.054,79	0,22 %
5.19.4	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	6,09	8,20	7,64	2,65	10,29	46,52	16,13	62,65	0,01 %
5.19.5	90790	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	1.155,35	16,86	1.433,11	1.449,97	16,86	1.433,11	1.449,97	0,30 %
5.19.5	85333	SINAPI	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	UN	3	22,12	21,34	6,42	27,76	64,02	19,26	83,28	0,02 %
5.19.6	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	14,85	14,52	6,50	11,72	18,22	96,52	174,04	270,56	0,06 %
5.20			BANHEIRO FEMININO 2 PAV									11.059,85	2,27 %
5.20.1	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	7,56	8,20	7,64	2,65	10,29	57,75	20,03	77,78	0,02 %
5.20.2	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	5,04	1.192,42	11,33	1.485,16	1.496,49	57,10	7.485,20	7.542,30	1,55 %
5.20.3	86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,20 X 0,50 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	840,47	62,99	991,80	1.054,79	62,99	991,80	1.054,79	0,22 %

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
5.20.4	85333	SINAPI	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	UN	4	22,12	21,34	6,42	27,76	85,36	25,68	111,04	0,02 %
5.20.5	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	146,99	23,95	160,52	184,47	71,85	481,56	553,41	0,11 %
5.20.6	90790	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	1.155,35	16,86	1.433,11	1.449,97	16,86	1.433,11	1.449,97	0,30 %
5.20.7	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	14,85	14,52	6,50	11,72	18,22	96,52	174,04	270,56	0,06 %
5.21			SALA 09									5.120,12	1,05 %
5.21.1	022413	SBC	LIXAMENTO E PREPARACAO DE PAREDE	m²	98,7	5,12	4,69	1,74	6,43	462,90	171,73	634,63	0,13 %
5.21.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	98,7	12,52	4,66	11,05	15,71	459,94	1.090,63	1.550,57	0,32 %
5.21.3	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	3,4	8,20	7,64	2,65	10,29	25,97	9,01	34,98	0,01 %
5.21.4	90790	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2	1.155,35	16,86	1.433,11	1.449,97	33,72	2.866,22	2.899,94	0,59 %
5.22			SALA 10									3.220,92	0,66 %
5.22.1	022413	SBC	LIXAMENTO E PREPARACAO DE PAREDE	m²	79,2	5,12	4,69	1,74	6,43	371,44	137,80	509,24	0,10 %
5.22.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	79,2	12,52	4,66	11,05	15,71	369,07	875,16	1.244,23	0,26 %
5.22.3	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1,7	8,20	7,64	2,65	10,29	12,98	4,50	17,48	0,00 %
5.22.4	90790	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	1.155,35	16,86	1.433,11	1.449,97	16,86	1.433,11	1.449,97	0,30 %
5.23			SALA 11									3.220,92	0,66 %
5.23.1	022413	SBC	LIXAMENTO E PREPARACAO DE PAREDE	m²	79,2	5,12	4,69	1,74	6,43	371,44	137,80	509,24	0,10 %
5.23.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	79,2	12,52	4,66	11,05	15,71	369,07	875,16	1.244,23	0,26 %
5.23.3	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1,7	8,20	7,64	2,65	10,29	12,98	4,50	17,48	0,00 %
5.23.4	90790	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	1.155,35	16,86	1.433,11	1.449,97	16,86	1.433,11	1.449,97	0,30 %
5.24			SALA 12									2.785,86	0,57 %
5.24.1	022413	SBC	LIXAMENTO E PREPARACAO DE PAREDE	m²	59,55	5,12	4,69	1,74	6,43	279,28	103,61	382,89	0,08 %
5.24.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	59,55	12,52	4,66	11,05	15,71	277,50	658,02	935,52	0,19 %

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
5.24.3	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1,7	8,20	7,64	2,65	10,29	12,98	4,50	17,48	0,00 %
5.24.4	90790	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	1.155,35	16,86	1.433,11	1.449,97	16,86	1.433,11	1.449,97	0,30 %
5.25			SALA 13									2.785,86	0,57 %
5.25.1	022413	SBC	LIXAMENTO E PREPARACAO DE PAREDE	m²	59,55	5,12	4,69	1,74	6,43	279,28	103,61	382,89	0,08 %
5.25.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	59,55	12,52	4,66	11,05	15,71	277,50	658,02	935,52	0,19 %
5.25.3	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1,7	8,20	7,64	2,65	10,29	12,98	4,50	17,48	0,00 %
5.25.4	90790	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	1.155,35	16,86	1.433,11	1.449,97	16,86	1.433,11	1.449,97	0,30 %
5.26			ESCADA/CIRCULAÇÃO 2 PAV									4.948,28	1,01 %
5.26.1	022413	SBC	LIXAMENTO E PREPARACAO DE PAREDE	m²	223,5	5,12	4,69	1,74	6,43	1.048,21	388,89	1.437,10	0,29 %
5.26.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	223,5	12,52	4,66	11,05	15,71	1.041,51	2.469,67	3.511,18	0,72 %
5.27			COORDENAÇÃO									2.463,75	0,51 %
5.27.1	022413	SBC	LIXAMENTO E PREPARACAO DE PAREDE	m²	45	5,12	4,69	1,74	6,43	211,05	78,30	289,35	0,06 %
5.27.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	45	12,52	4,66	11,05	15,71	209,70	497,25	706,95	0,14 %
5.27.3	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1,7	8,20	7,64	2,65	10,29	12,98	4,50	17,48	0,00 %
5.27.4	90790	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	1.155,35	16,86	1.433,11	1.449,97	16,86	1.433,11	1.449,97	0,30 %
5.28			GABINETE									2.463,75	0,51 %
5.28.1	022413	SBC	LIXAMENTO E PREPARACAO DE PAREDE	m²	45	5,12	4,69	1,74	6,43	211,05	78,30	289,35	0,06 %
5.28.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	45	12,52	4,66	11,05	15,71	209,70	497,25	706,95	0,14 %
5.28.3	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1,7	8,20	7,64	2,65	10,29	12,98	4,50	17,48	0,00 %
5.28.4	90790	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	1.155,35	16,86	1.433,11	1.449,97	16,86	1.433,11	1.449,97	0,30 %
5.29			SALA MULTIFUNCIONAL									2.415,47	0,50 %
5.29.1	022413	SBC	LIXAMENTO E PREPARACAO DE PAREDE	m²	42,82	5,12	4,69	1,74	6,43	200,82	74,50	275,32	0,06 %

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
5.29.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	42,82	12,52	4,66	11,05	15,71	199,54	473,16	672,70	0,14 %
5.29.3	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1,7	8,20	7,64	2,65	10,29	12,98	4,50	17,48	0,00 %
5.29.4	90790	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	1.155,35	16,86	1.433,11	1.449,97	16,86	1.433,11	1.449,97	0,30 %
5.30			SLA DOS PROFESSORES									2.720,99	0,56 %
5.30.1	022413	SBC	LIXAMENTO E PREPARACAO DE PAREDE	m²	56,62	5,12	4,69	1,74	6,43	265,54	98,51	364,05	0,07 %
5.30.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	56,62	12,52	4,66	11,05	15,71	263,84	625,65	889,49	0,18 %
5.30.3	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1,7	8,20	7,64	2,65	10,29	12,98	4,50	17,48	0,00 %
5.30.4	90790	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	1.155,35	16,86	1.433,11	1.449,97	16,86	1.433,11	1.449,97	0,30 %
5.31			SALA 14									2.780,78	0,57 %
5.31.1	022413	SBC	LIXAMENTO E PREPARACAO DE PAREDE	m²	59,32	5,12	4,69	1,74	6,43	278,21	103,21	381,42	0,08 %
5.31.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	59,32	12,52	4,66	11,05	15,71	276,43	655,48	931,91	0,19 %
5.31.3	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1,7	8,20	7,64	2,65	10,29	12,98	4,50	17,48	0,00 %
5.31.4	90790	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	1.155,35	16,86	1.433,11	1.449,97	16,86	1.433,11	1.449,97	0,30 %
5.32			SALA DE INFORMÁTICA									2.780,78	0,57 %
5.32.1	022413	SBC	LIXAMENTO E PREPARACAO DE PAREDE	m²	59,32	5,12	4,69	1,74	6,43	278,21	103,21	381,42	0,08 %
5.32.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	59,32	12,52	4,66	11,05	15,71	276,43	655,48	931,91	0,19 %
5.32.3	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1,7	8,20	7,64	2,65	10,29	12,98	4,50	17,48	0,00 %
5.32.4	90790	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	1.155,35	16,86	1.433,11	1.449,97	16,86	1.433,11	1.449,97	0,30 %
5.33			SALA PEDAGÓGICA									6.870,97	1,41 %
5.33.1	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	27,6	1,59	1,51	0,48	1,99	41,67	13,24	54,91	0,01 %
5.33.2	96486	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	27,6	92,14	14,38	101,25	115,63	396,88	2.794,50	3.191,38	0,65 %

