

**MUNICÍPIO DE IJUÍ-PODER EXECUTIVO****SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE****REQUISIÇÃO INTERNA N.º 132/2014****ÓRGÃO:** 13 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente**UNIDADE:** 13.01 - Coordenadoria Geral**AÇÃO:** 2.166 – Manutenção do Canil Municipal (SMMA)**NATUREZA DA DESPESA:** 33.90.39.16.0000 – Manutenção e conservação de bens imóveis - 10402**COPAM-RECEBIDO**

03 / 12 / 14

ASS.: T 13:50hs

CÓDIGO PRODUTO	QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	
33208			Execução global para reforma da refe hidrossanitária e alambrados das dependências do Canil Municipal, conforme anexos.	24945,01

DESTINO: Canil Municipal**CREDOR:**

Ijuí-RS, 25 de novembro de 2014.

 Tássia Tabille Steglich Matrícula 1999317 Emitente	 Dirlei Marchesan Matrícula 173380 Controle Interno Setorial	 Valmir José de Quadros Matrícula 2057370 Secretário Requisitante
OBSERVAÇÕES	PREFEITO <input checked="" type="checkbox"/> Deferido () Indeferido Fioravante Batista Ballin Prefeito	COPAM Modalidade: Data: TP Assinatura/Carimbo Município de Ijuí - Poder Executivo Walter J. S. Arbo Secretário da Fazenda Adjunto

Reg. 3.186 - 2014
PROC. 2534/2014
T.P. 066/2014

PROJETO DE REFORMA DE INSTALAÇÕES DO CANIL E GATIL - LINHA 6 LESTE


FIORAVANTE BATISTA BALLIN
Prefeito Municipal de Ijuí.


Paulo Roberto Neubauer
Engenheiro Civil - CREA 079675D


Valmir de Quadros
Secretária Municipal de Meio Ambiente

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS



MUNICÍPIO DE IJUÍ

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDUR

EXTENSÃO	ESCALA RELATIVA	DATA 09/2014	PRANCHA 01 / 01
----------	--------------------	-----------------	--------------------



MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: EXECUÇÃO DE REFORMA DA REDE HIDROSANITÁRIA E ALAMBRADOS JUNTO AO CANIL MUNICIPAL.

- 1) GENERALIDADES:** O presente Memorial Descritivo é referente aos serviços de reformas que serão executadas nas instalações do Canil/Gatil Municipal.


- 2) ALAMBRADOS:** Deverão ser construídos 153 m de alambrado de tela eletro-soldada, com mourões de 2,0 m livres, sob a telas e na parte interna inferior uma mureta de tijolos maciços de 50 cm, sendo 15 cm enterrados e pintada a cal. (100 m²), bem como os mourões.

- 3) LIMPEZA DA OBRA:** Deverá ser limpa toda a área da obra, restabelecida toda a funcionalidade da mesma. Recolhida a ART de execução.

Prazo de Execução: 90 dias

Garantia : 5 anos

Ijuí, 22 de setembro de 2014.



Eng. Civil Paulo R. Neubauer
CREA RS 079675D
SMDUR


Planilha de Orçamento GLOBAL

22/9/2014
Página 1 de 1

Obra: PA0999 - REFORMA CANIL GATIL
Cliente: SMMA

Endereço:
Cidade: IJUI

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
			Material	Mão-de-Obra	
1. ALAMBRADOS					
.1 ALVENARIA TIJ.MACICO-DE 15cm-J15mm ci-ar1:10AGLUT.	108,00	M2	55,34	27,16	
			5.976,72	2.933,28	8.910,00
.2 ALAMBRADO DE TELA ELETROSSOLDADA,MOUROES,ALT.2m	140,00	M	59,65	44,78	
			8.351,00	6.269,20	14.620,20
.3 PINTURA A CAL P/PAREDES INT/EXT 3 DEMAOS	92,00	M2	1,51	9,13	
			138,92	839,96	978,88
.4 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1a. ATE 1,50m	11,00	M3	0,00	39,63	
			0,00	435,93	435,93
			14.466,64	10.478,37	24.945,01
Total de ALAMBRADOS			14.466,64	10.478,37	24.945,01
Total do Orçamento			14.466,64	10.478,37	24.945,01


Paulo Roberto [illegible]
Eng. Civil - CREA 7967 D
Cpf: 360.948.500-68

Insumos do Orçamento

22/9/2014
Página 1 de 1

Obra: PA0999 - REFORMA CANIL GATIL / CANIL
Cliente: SMMA

Endereço:
Cidade: IJUI

Descrição do Insumo		Qtd.	Un	Valor Unitário
3535	ADITIVO AGLUTINANTE P/ARGAMASSA	1,51	KG	3,74
7515	ARAME GALVANIZADO 14 BWG	2,80	KG	7,98
2526	AREIA MEDIA	6,31	M3	69,00
2528	BRITA 1 OU 2	4,20	M3	61,00
6501	CAL EM SACO PARA PINTURA	46,00	KG	1,59
2524	CIMENTO PORTLAND POZOLAMICO 320	1.401,24	KG	0,48
7520	MOURAO CONCRETO RETO 2,50m	70,00	UN	30,30
6502	OLEO DE LINHACA	3,68	L	12,86
9043	PEDREIRO	403,20	H	5,43
9044	PINTOR	41,40	H	5,41
9046	SERVENTE	436,90	H	4,06
7525	TELA ELETROSTATICA P/CERCA 5 x 10 x 1,55	210,00	M	20,25
3501	TIJOLO MACICO 20,0 x 10,0 x 5,0cm	8.532,00	UN	0,55


Paulo Roberto Neubauer
Eng.º Civil - CREA 79679 D
Cof.: 308.248.508-68