



MUNICÍPIO DE IJUÍ-PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, OBRAS E TRÂNSITO

REQUISIÇÃO INTERNA nº 393/2014 – SMODUTRAN

ÓRGÃO: 11 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

UNIDADE: 11.03 - Coordenadoria de Coordenadoria de Trânsito (CT)

AÇÃO: 2.111 - Controle da Mobilidade e Acessibilidade Urbana

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51.99.00.00 - Outras Obras e Instalações

CÓDIGO REDUZIDO: 7 10221

COPAM-RECEBIDO

03 / 09 / 14

ASS.: 8 14:45hs

CÓDIGO PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
13094	01		Contratação de serviços para execução global e instalação de <u>cinco (5) unidades de abrigos para passageiros de transporte coletivo</u> , em diversos pontos da cidade, conforme projeto, memorial descritivo, planilha orçamentária e de insumos em anexo.		

Destino: Abrigos para passageiros de transporte coletivo em diversos pontos da cidade.

16.758,68

Credor:

Em 02 de setembro de 2014.

Antonio Juarez Lopes

Matricula nº 173967

Emitente

Glevando V. M. Heinrich

Matricula nº 1707396

Controle Interno Setorial

Ubiratan Machado Erthal

Secretário Requisitante

OBSERVAÇÕES

PREFEITO

() Deferido

() Indeferido

Fioravante Batista Ballin

Prefeito

Modalidade

Data

Assinatura

Secretaria

COPAM-Executivo

Município de Ijuí - Poder Executivo

Assinatura J. S. Arbo

Assinatura J. S. Arbo

Assinatura J. S. Arbo

Assinatura J. S. Arbo

Reg. 2332 - 2014

Proc. 1.725/2014

T.P. 40/2014

116

Paloma

03 SET. 2014



MEMORIAL DESCRITIVO / MEMÓRIA DE CÁLCULO

Abrigo para passageiros de ônibus

Diversos Pontos

1. Apresentação: O presente Memorial tem por finalidade especificar os detalhes e acabamentos, tipos e qualidade de materiais e serviços a serem executados neste abrigo.
2. Projeto: Trata-se de um abrigo metálico formado por tubos 50x50mm, 30x50mm, chapa 20mm, e chapa de policarbonato espessura 6mm. A Placa terá a cor verde escuro. Toda a estrutura metálica e as chapas será revestida com fundo zarcão e tinta esmalte na cor verde claro H058. Deverão ser seguidas as medidas e formatos especificados em projeto anexo.
3. Localização: Diversos pontos da cidade.
4. Área: $4,10 \times 2,30 = 9,43 \text{ m}^2$.
5. Memória se cálculo:



Zarcão: 5 unidades x $31,16 \text{ m}^2 =$ 155,80 m^2
Pintura esmalte: 5 unidades x $31,16 \text{ m}^2 =$ 155,80 m^2
Estrutura metálica: 5 unidades x $9,43 \text{ m}^2 =$ 47,15 m^2
Chapa policarbonato 6mm: 5 unidades x $12,00 \text{ m}^2 =$ 60,00 m^2

6. A Obra: **Nesta etapa serão executadas 5 unidades.** O executor apresentará no momento da Ordem de Serviço, a ART de execução dos serviços, a relação com o nome e o correspondente número da série da CTPS, dos empregados designados para a obra assinados pelo responsável técnico, responsável pela empresa e contador (2 vias). Para a liberação do Laudo final dos serviços, deverão ser apresentada 2 cópias do relatório de empregados da GFIT completa, do mês anterior, com o comprovante do pagamento, assim como o Diário de Obras, que estará sempre junto aos lugares especificados, para a fiscalização da SMODUR, e terá a assinatura do Eng. Executor e pelo responsável pela empresa. O prazo da obra será de **40 dias** a contar da data da assinatura da Ordem de Serviço.


Ijuí, 27 de agosto de 2.014.

Celso Luiz de Souza Lucchese
Arquiteto e Urbanista CAU A9483-8

Ubiratan Machado Erthal
Secretário da SMODUTRAN



DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS



MUNICÍPIO DE IJUÍ
SMODUTRAN

Celso Luiz S. Lucchese
Arquiteto e Urbanista CAU A9483-8

Ubiratan Machado Erthal
SMODUTRAN

ABRIGO PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS

Área : 9,43 m²

Escala Indicada

AGOSTO/2014

Desenho: CLSL

Prancha 01 / 01

Planilha de Orçamento GLOBAL

28/8/2014
Página 1 de 1

Obra: 07.2014 - ABRIGO DE PASSAGEIROS DE ÔNIBUS
Cliente: ABRIGO DE PASSAGEIROS DE ÔNIBUS - SMODUTRAN

Endereço: DIVERSOS
Cidade: IJUÍ

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total	%
			Material	Mão-de-Obra		
1. ABRIGO PARA ÔNIBUS						
.1 ZARCAO SOBRE CAIXILHO FERRO-2 DEMAOS	155,80	M2	5,98	12,19		
			931,68	1.899,20	2.830,88	16,89%
.2 PINTURA ESMALTE BRILH. S/ESQUADRIAS FERRO-2 DEMAOS	155,80	M2	8,85	12,19		
			1.067,23	1.899,20	2.966,43	17,70%
.3 ESTRUTURA METAL/CHAPA 20mm	47,15	M2	140,22	0,00		
			6.611,37	0,00	6.611,37	39,45%
.4 CHAPA POLICARBONATO 6mm	60,00	M2	46,40	26,10		
			2.784,00	1.566,00	4.350,00	25,96%
			11.394,28	5.364,40	16.758,68	100,00%
Total de ABRIGO PARA ÔNIBUS			11.394,28	5.364,40	16.758,68	100,00%
Total do Orçamento			11.394,28	5.364,40	16.758,68	100,00%

