



MUNICIPIO DE IJUÍ-PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, OBRAS E TRÂNSITO

REQUISIÇÃO INTERNA nº 234/2014 – SMODUTRAN

COPAM-RECEBIDO

30/04/14

ASS.: Am 30/04/2014

ÓRGÃO: 11 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

UNIDADE: 11.02 - Coordenadoria de Obras Urbanas

AÇÃO: 2.106 – Manutenção de Pavimentação com Pedras Irregulares (SMODUTRAN)

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39.21.00.00 – Manut. E Conservação de Estradas e Vias

CÓDIGO REDUZIDO: 6973

CÓDIGO PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2221	1.600,00	m ²	Contratação para execução global (material e mão de obra) para remoção e reposição de pavimento com pedras irregulares em diversas ruas da Cidade. Conforme memorial descritivo, planilha orçamentária global e planilha insumos do orçamento, em anexo.		

Destino: Para remoção e reposição de pavimento de pedras de basalto irregular em diversas ruas da cidade. A= 1.600,00 m².

Credor:

Em 02 de abril de 2014.

Antonio Juarez Lopes
Matricula nº 173967
Emitente

Glevando M. M. Heinrich
Matricula nº 1707396
Controle Interno Setorial

Ubiratan Machado Erthal
Secretário Requisitante

OBSERVAÇÕES

PREFEITO

☒ Deferido☐ Indeferido

Fioravante Batista Ballin
Prefeito

COPAM
Walter S. Arbo
Secretário da Fazenda Adjunto
Município de Ijuí-Poder Executivo
Modalidade:
Data:
Assinatura/Carimbo

Req. 833 - 2014
Proc. 966/2014
T.P. 23/2014

08/04/14

RECEBIDO SMF

08 ABR. 2014

MUNICÍPIO DE IJUÍ

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDUR

PROJETO DE REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS
EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE - A = 1600 m²




Paulo Roberto Neubauer
Engenheiro Civil - CREA 079675D


Fioravante B. Ballin
Prefeito Municipal de Ijuí.


Ubiratan Machado Erthal
SMUDUR

AREA = 1600 m²

ESCALA
RELATIVA

DATA
03/2014

PRANCHA
01 / 01



MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO DE PEDRAS DE BASALTO IRREGULARES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE.

LOCAL: DIVERSAS RUAS DA CIDADE. # A= 1600 m²


1) GENERALIDADES: O presente Memorial Descritivo é referente aos serviços de recuperação do pavimento com pedras irregulares de basalto cinza, em locais a ser citados posteriormente.

2) DOS SERVIÇOS: Será removido o calçamento nos locais em que este estiver danificado, se procedera então o nivelamento do sub-leito com solo limpo, será feito o alinhamento dos cordões(locais necessários), assentados, devidamente sustentados com solo, então iniciando-se a pavimentação com pedras de basalto irregulares retiradas anteriormente destes locais danificados. Após o rejuntamento do calçamento pronto com pó de pedra ou brita 0 e este deverá ser compactado com o rolo três vezes. O contratado deverá limpar as adjacências das áreas onde o serviço foi executado, para que se faça a liberação do pagamento.(considera-se este serviço incluso no valor do calçamento).

PRAZO DE EXECUÇÃO: 40 DIAS

GARANTIA : 5 ANOS

Ijuí, 02 de abril de 2014.


Eng. Civil Paulo R. Neubauer # CREA RS 079675D

SMUDUR


Planilha de Orçamento GLOBAL

2/4/2014
Página 1 de 1

Obra: E0045 - REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO A=1600m2
Cliente: MUNICIPIO DE IJUI

Endereço: RUA BENJAMIM CONSTANT,429
Cidade: IJUI

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
			Material	Mão-de-Obra	
1. REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO/LIMPEZA					
.1 PO DE PEDRA	32,00	M3	60,00	0,00	
			1.920,00	0,00	1.920,00
.2 REMOCAO DE PAVIMENTO COM PEDRA IRREGULAR	1.600,00	M2	0,00	4,09	
			0,00	6.544,00	6.544,00
.3 REPAVIMENTACAO COM BASALTO IRREGULAR	1.600,00	M	5,46	13,71	
			8.736,00	21.936,00	30.672,00
.4 CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAO 10km	16,00	M3	26,40	11,34	
			422,40	181,44	603,84
			11.078,40	28.661,44	39.739,84
Total de REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO/LIMPEZA			11.078,40	28.661,44	39.739,84
Total do Orçamento			11.078,40	28.661,44	39.739,84


Paulo Roberto Neubauer
Eng.º CIVIL - CREA 79675 D
CNPJ 000.940.500-01

Insumos do Orçamento


2/4/2014

Página 1 de 1

Obra: E0045 - REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO A=1600m2
Cliente: MUNICIPIO DE IJUI

Endereço: RUA BENJAMIM CONSTANT,429
Cidade: IJUI

Descrição do Insumo		Qtd.	Un	Valor Unitário
9078	CALCETEIRO	1.008,00	H	5,09
1003	CAMINHAO DIESEL BASCULANTE 4m3 LOCACAO	0,48	D	880,00
9031	MOTORISTA	4,80	H	5,09
2007	PEDRA BASALTO IRREGULARES CALÇAMENTO	134,40	M3	65,00
16420	PO DE PEDRA	32,00	M3	1.920,00
9046	SERVENTE	2.176,00	H	3,68


Paulo Roberto da Silva
Engenheiro Civil
C.R.C. 123456789

Dados da ART

Agência/Código do Cedente

065-48/015117596

Nosso Número: 07363003.03

Tipo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Participação Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Convênio: NÃO É CONVÊNIO

Motivo: NORMAL

Contratado

Carteira: RS079675

Profissional: PAULO ROBERTO NEUBAUER

E-mail: pauloneubauer@hotmail.com

RNP: 2202094881

Título: Engenheiro Civil

Empresa: NENHUMA EMPRESA

Nr.Reg.:

Contratante

Nome: MUNÍCIPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

E-mail:

Endereço: RUA BENJAMIN CONSTANT 429

Telefone:

CPF/CNPJ: 90738196000109

Cidade: IJUÍ

Bairro.:

CEP:

UF: RS

Identificação da Obra/Serviço

Proprietário: MUNÍCIPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Endereço da Obra/Serviço: RUA BENJAMIN CONSTANT 429

CPF/CNPJ: 90738196000109

Cidade: IJUÍ

Bairro: CENTRO

CEP: 98700000

UF: RS

Finalidade: PÚBLICO

Dimensão(m²): 1.600,00

Vlr Contrato(R\$): 10,00

Honorários(R\$):

Data Início: 05/05/2014

Prev.Fim: 29/05/2014

Custo da obra(R\$):

Ent.Classe: SENGE/RS

Atividade Técnica

Descrição da Obra/Serviço

Quantidade Unid.


Projeto

Pistas de Rolamento - Calçamento

1.600,00

M2

ART registrada no CREA-RS em 09/05/2014

 Local e Data	Declaro serem verdadeiras as informações acima	De acordo
	PAULO ROBERTO NEUBAUER Profissional	MUNÍCIPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO Contratante