DETALHE SINALIZAÇÃO DE PISO



1- Altura mínima das placas de sinalização dos extintores de ver 1,8m do piso reto.

2- As placas de sinalizalão dos extintores devem ser fundo vermelho e os símbolos fotoluminescente.

DETALHE EXTINTORES DE INCÊNDIO



DETALHE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA



1- Potencia mínima 2W com recarga automática na fonte de emergia.

2- Autonomia mínima de 1:00 h.

3- Localização: nas rotas de fugas.

4- As luminárias devem ser construídas de materiais que resistem a 70° C por pelo menos 1:00 h seguida.

5- Não utilizar os eletrodutos e condutores da iluminação de emergência para outros fins.

DETALHE DA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA



1- Placa de saida fotoluminescente anti-chama certificada.

2- Dimensões 13x26cm placa "SAÍDA"

3- Barra anti-pânico com sistema de destravamento automático ao precionar.

MUNICÍPIO DE IJUÍ

PROPRIETÁRIO

NELSON COPETTI
SECRETÁRIO DE GOVERNO

AUTOR

TIAGO STUM MARDER
ENG. CIVIL
CREA/RS 131.598

HENRIQUE QUATRIN OLIVEIRA
ENG. ELETRICISTA
CREA/RS 182.067

PROJETO:	PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
OBRA:	BAIRRO TANCREDO NEVES
LOCAL:	RUA MOACIR BOFF
ESPECIFICAÇÕES:	PLANTA BAIXA - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO

EFISUL EFICIÊNCIA ENERGÉTICA LTDA.
CREA-RS 161160
Rua do Comércio, 1797 - Ijuí - RS
CEP 98700-000
efisul@efisul.com.br Tel: 55-3332-6913

ÁREA CONSTRUÍDA:	108,0 m²
ESCALA:	SEM ESCALA
DATA:	JULHO/2013

PRANCHA

02/02