



Município de Ijuí

Obra
Quarto lote de calçamento 2023

Bancos
SINAPI - 10/2023 - Rio Grande
do Sul

B.D.I.
19,9%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 111,10%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			AVENIDA PINDORAMA									41.151,76	11,59 %
1.1			Sinalização									1.480,88	0,42 %
1.1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	4	308,78	37,34	332,88	370,22	149,36	1.331,52	1.480,88	0,42 %
1.2			Limpeza do Trecho e locação da Cancha									1.506,75	0,42 %
1.2.1	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	m²	392	0,44	0,23	0,29	0,52	90,16	113,68	203,84	0,06 %
1.2.2	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	392	2,70	1,05	2,18	3,23	411,60	854,56	1.266,16	0,36 %
1.2.3	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	49	0,63	0,65	0,10	0,75	31,85	4,90	36,75	0,01 %
1.3			Meios-Fios 12/15 x 30 x 100 cm									7.189,89	2,02 %
1.3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	4,41	86,95	78,83	25,42	104,25	347,64	112,10	459,74	0,13 %
1.3.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	98	55,74	18,17	48,66	66,83	1.780,66	4.768,68	6.549,34	1,84 %
1.3.3	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	88,2	1,71	0,19	1,86	2,05	16,75	164,06	180,81	0,05 %
1.4			Pavimentação com Pedras									29.092,64	8,19 %
1.4.1	00004720	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	11,76	83,27	0,00	99,84	99,84	0,00	1.174,11	1.174,11	0,33 %
1.4.2	00006111	SINAPI	SERVEENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	33	16,27	19,50	0,00	19,50	643,50	0,00	643,50	0,18 %
1.4.3	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X KM	352,8	2,25	0,20	2,49	2,69	70,56	878,47	949,03	0,27 %
1.4.4	101170	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020	m²	392	40,60	13,71	34,96	48,67	5.374,32	13.704,32	19.078,64	5,37 %
1.4.5	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X KM	2352	2,54	0,29	2,75	3,04	682,08	6.468,00	7.150,08	2,01 %

Município de Ijuí - Pde Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

1.4.6	5730	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	2	40,57	0,00	48,64	48,64	0,00	97,28	97,28	0,03 %
1.5			Limpeza Final da Obra									1.881,60	0,53 %
1.5.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	392	4,01	2,78	2,02	4,80	1.089,76	791,84	1.881,60	0,53 %
2			AVENIDA PARECIS									42.552,69	11,98 %
2.1			Sinalização									1.480,88	0,42 %
2.1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	4	308,78	37,34	332,88	370,22	149,36	1.331,52	1.480,88	0,42 %
2.2			Limpeza do Trecho e locação da Cancha									1.537,50	0,43 %
2.2.1	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	m²	400	0,44	0,23	0,29	0,52	92,00	116,00	208,00	0,06 %
2.2.2	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	400	2,70	1,05	2,18	3,23	420,00	872,00	1.292,00	0,36 %
2.2.3	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	50	0,63	0,65	0,10	0,75	32,50	5,00	37,50	0,01 %
2.3			Meios-Fios 12/15 x 30 x 100 cm									7.923,55	2,23 %
2.3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	4,86	86,95	78,83	25,42	104,25	383,11	123,54	506,65	0,14 %
2.3.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	108	55,74	18,17	48,66	66,83	1.962,36	5.255,28	7.217,64	2,03 %
2.3.3	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	97,2	1,71	0,19	1,86	2,05	18,46	180,80	199,26	0,06 %
2.4			Pavimentação com Pedras									29.690,76	8,36 %
2.4.1	00004720	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	12	83,27	0,00	99,84	99,84	0,00	1.198,08	1.198,08	0,34 %
2.4.2	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	34	16,27	19,50	0,00	19,50	663,00	0,00	663,00	0,19 %
2.4.3	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X KM	360	2,25	0,20	2,49	2,69	72,00	896,40	968,40	0,27 %
2.4.4	101170	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020	m²	400	40,60	13,71	34,96	48,67	5.484,00	13.984,00	19.468,00	5,48 %
2.4.5	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X KM	2400	2,54	0,29	2,75	3,04	696,00	6.600,00	7.296,00	2,05 %
2.4.6	5730	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	2	40,57	0,00	48,64	48,64	0,00	97,28	97,28	0,03 %

2.5			Limpeza Final da Obra									1.920,00	0,54 %
2.5.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	400	4,01	2,78	2,02	4,80	1.112,00	808,00	1.920,00	0,54 %
3			RUA DOS MANAUS									95.521,88	26,89 %
3.1			Sinalização									1.480,88	0,42 %
3.1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	4	308,78	37,34	332,88	370,22	149,36	1.331,52	1.480,88	0,42 %
3.2			Limpeza do Trecho e locação da Cancha									3.628,50	1,02 %
3.2.1	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	m²	944	0,44	0,23	0,29	0,52	217,12	273,76	490,88	0,14 %
3.2.2	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	944	2,70	1,05	2,18	3,23	991,20	2.057,92	3.049,12	0,86 %
3.2.3	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	118	0,63	0,65	0,10	0,75	76,70	11,80	88,50	0,02 %
3.3			Meios-Fios 12/15 x 30 x 100 cm									17.901,36	5,04 %
3.3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	10,98	86,95	78,83	25,42	104,25	865,55	279,11	1.144,66	0,32 %
3.3.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	244	55,74	18,17	48,66	66,83	4.433,48	11.873,04	16.306,52	4,59 %
3.3.3	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	219,6	1,71	0,19	1,86	2,05	41,72	408,46	450,18	0,13 %
3.4			Pavimentação com Pedras									67.979,94	19,14 %
3.4.1	00004720	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	28,32	83,27	0,00	99,84	99,84	0,00	2.827,46	2.827,46	0,80 %
3.4.2	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	79	16,27	19,50	0,00	19,50	1.540,50	0,00	1.540,50	0,43 %
3.4.3	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X KM	849,6	2,25	0,20	2,49	2,69	169,92	2.115,50	2.285,42	0,64 %
3.4.4	101170	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020	m²	944	40,60	13,71	34,96	48,67	12.942,24	33.002,24	45.944,48	12,94 %
3.4.5	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X KM	5664	2,25	0,20	2,49	2,69	1.132,80	14.103,36	15.236,16	4,29 %
3.4.6	5730	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	3	40,57	0,00	48,64	48,64	0,00	145,92	145,92	0,04 %
3.5			Limpeza Final da Obra									4.531,20	1,28 %
3.5.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	944	4,01	2,78	2,02	4,80	2.624,32	1.906,88	4.531,20	1,28 %

4			RUA FELIPE SCHROER									83.404,05	23,48 %
4.1			Sinalização									1.480,88	0,42 %
4.1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	4	308,78	37,34	332,88	370,22	149,36	1.331,52	1.480,88	0,42 %
4.2			Limpeza do Trecho e locação da Cancha									3.136,50	0,88 %
4.2.1	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	m²	816	0,44	0,23	0,29	0,52	187,68	236,64	424,32	0,12 %
4.2.2	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	816	2,70	1,05	2,18	3,23	856,80	1.778,88	2.635,68	0,74 %
4.2.3	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	102	0,63	0,65	0,10	0,75	66,30	10,20	76,50	0,02 %
4.3			Meios-Fios 12/15 x 30 x 100 cm									14.379,78	4,05 %
4.3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	8,82	86,95	78,83	25,42	104,25	695,28	224,20	919,48	0,26 %
4.3.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	196	55,74	18,17	48,66	66,83	3.561,32	9.537,36	13.098,68	3,69 %
4.3.3	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	176,4	1,71	0,19	1,86	2,05	33,51	328,11	361,62	0,10 %
4.4			Pavimentação com Pedras									60.490,09	17,03 %
4.4.1	00004720	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	24,48	83,27	0,00	99,84	99,84	0,00	2.444,08	2.444,08	0,69 %
4.4.2	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	68	16,27	19,50	0,00	19,50	1.326,00	0,00	1.326,00	0,37 %
4.4.3	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X KM	734,4	2,25	0,20	2,49	2,69	146,88	1.828,65	1.975,53	0,56 %
4.4.4	101170	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020	m²	816	40,60	13,71	34,96	48,67	11.187,36	28.527,36	39.714,72	11,18 %
4.4.5	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X KM	4896	2,54	0,29	2,75	3,04	1.419,84	13.464,00	14.883,84	4,19 %
4.4.6	5730	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	3	40,57	0,00	48,64	48,64	0,00	145,92	145,92	0,04 %
4.5			Limpeza Final da Obra									3.916,80	1,10 %
4.5.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	816	4,01	2,78	2,02	4,80	2.268,48	1.648,32	3.916,80	1,10 %
5			RUA PROFA. ANNA SARAIVA									45.996,71	12,95 %
5.1			Sinalização									1.480,88	0,42 %

5.1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	4	308,78	37,34	332,88	370,22	149,36	1.331,52	1.480,88	0,42 %
5.2			Limpeza do Trecho e locação da Cancha									1.691,25	0,48 %
5.2.1	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	m²	440	0,44	0,23	0,29	0,52	101,20	127,60	228,80	0,06 %
5.2.2	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	440	2,70	1,05	2,18	3,23	462,00	959,20	1.421,20	0,40 %
5.2.3	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	55	0,63	0,65	0,10	0,75	35,75	5,50	41,25	0,01 %
5.3			Meios-Fios 12/15 x 30 x 100 cm									8.070,28	2,27 %
5.3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	4,95	86,95	78,83	25,42	104,25	390,20	125,83	516,03	0,15 %
5.3.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	110	55,74	18,17	48,66	66,83	1.998,70	5.352,60	7.351,30	2,07 %
5.3.3	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	99	1,71	0,19	1,86	2,05	18,81	184,14	202,95	0,06 %
5.4			Pavimentação com Pedras									32.642,30	9,19 %
5.4.1	00004720	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	13,2	83,27	0,00	99,84	99,84	0,00	1.317,88	1.317,88	0,37 %
5.4.2	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	37	16,27	19,50	0,00	19,50	721,50	0,00	721,50	0,20 %
5.4.3	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X KM	396	2,25	0,20	2,49	2,69	79,20	986,04	1.065,24	0,30 %
5.4.4	101170	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020	m²	440	40,60	13,71	34,96	48,67	6.032,40	15.382,40	21.414,80	6,03 %
5.4.5	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X KM	2640	2,54	0,29	2,75	3,04	765,60	7.260,00	8.025,60	2,26 %
5.4.6	5730	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	2	40,57	0,00	48,64	48,64	0,00	97,28	97,28	0,03 %
5.5			Limpeza Final da Obra									2.112,00	0,59 %
5.5.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	440	4,01	2,78	2,02	4,80	1.223,20	888,80	2.112,00	0,59 %
6			RUA JORGE KRUGER									46.552,43	13,11 %
6.1			Sinalização									1.480,88	0,42 %
6.1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	4	308,78	37,34	332,88	370,22	149,36	1.331,52	1.480,88	0,42 %
6.2			Limpeza do Trecho e locação da Cancha									1.627,50	0,46 %

Município de Ijuí - Póde Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

6.2.1	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	420	0,44	0,23	0,29	0,52	96,60	121,80	218,40	0,06 %
6.2.2	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	420	2,70	1,05	2,18	3,23	441,00	915,60	1.356,60	0,38 %
6.2.3	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	70	0,63	0,65	0,10	0,75	45,50	7,00	52,50	0,01 %
6.3			Meios-Fios 12/15 x 30 x 100 cm									10.271,27	2,89 %
6.3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	6,3	86,95	78,83	25,42	104,25	496,62	160,15	656,77	0,18 %
6.3.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	140	55,74	18,17	48,66	66,83	2.543,80	6.812,40	9.356,20	2,63 %
6.3.3	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	126	1,71	0,19	1,86	2,05	23,94	234,36	258,30	0,07 %
6.4			Pavimentação com Pedras									31.156,78	8,77 %
6.4.1	00004720	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	12,6	83,27	0,00	99,84	99,84	0,00	1.257,98	1.257,98	0,35 %
6.4.2	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	35	16,27	19,50	0,00	19,50	682,50	0,00	682,50	0,19 %
6.4.3	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X KM	378	2,25	0,20	2,49	2,69	75,60	941,22	1.016,82	0,29 %
6.4.4	101170	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020	m²	420	40,60	13,71	34,96	48,67	5.758,20	14.683,20	20.441,40	5,76 %
6.4.5	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X KM	2520	2,54	0,29	2,75	3,04	730,80	6.930,00	7.660,80	2,16 %
6.4.6	5730	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	2	40,57	0,00	48,64	48,64	0,00	97,28	97,28	0,03 %
6.5			Limpeza Final da Obra									2.016,00	0,57 %
6.5.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	420	4,01	2,78	2,02	4,80	1.167,60	848,40	2.016,00	0,57 %

Totais -> 93.046,19 262.133,33 355.179,52

Total sem BDI 296.451,51
Total do BDI 58.728,01
Total Geral 355.179,52

Paulo Roberto Neubauer
Setor de Engenharia