



**Obra**  
**PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR NO DISTRITO ESQUINA**  
**HEIDMANN - Z18**

**Bancos**  
**SINAPI - 12/2023 - Rio Grande**  
**do Sul**

**B.D.I.**  
**19,62%**

**Encargos Sociais**  
**Não Desonerado:**  
**Horista: 112,39%**  
**Mensalista: 69,64%**

**Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total		
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									<b>330,00</b>
1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	500	0,56	0,56	0,10	0,66	280,00	50,00	330,00
<b>2</b>			<b>ASSENTAMENTO DOS CORDÕES E CONTENÇÃO LATERAL</b>									<b>78.287,52</b>
2.1	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - TRANSPORTE MEIO FIO	TXK M	1260	1,67	0,19	1,80	1,99	239,40	2.268,00	2.507,40
2.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	37,5	88,61	78,83	27,16	105,99	2.956,12	1.018,50	3.974,62
2.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1000	56,07	18,16	48,91	67,07	18.160,00	48.910,00	67.070,00
2.4	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	50	79,18	23,77	70,94	94,71	1.188,50	3.547,00	4.735,50
<b>3</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR</b>									<b>227.517,36</b>
3.1	SMDR02-24	Próprio	LASTRO MANUAL COM PÓ DE PEDRA, APLICADO SOBRE O SOLO, ESPESSURA DE 10CM	m³	350	159,61	32,94	157,98	190,92	11.529,00	55.293,00	66.822,00
3.2	SMDR03-24	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA - COMP.	m²	3500	27,54	13,65	19,29	32,94	47.775,00	67.515,00	115.290,00
3.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - TRANSPORTE AGREGADOS	M3XK M	15288	2,49	0,28	2,69	2,97	4.280,64	41.124,72	45.405,36
<b>4</b>			<b>LIMPEZA DA OBRA</b>									<b>20.355,00</b>
4.1	SMDRC07	Próprio	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	500	3,13	2,78	0,96	3,74	1.390,00	480,00	1.870,00
4.2	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	m²	500	30,91	3,92	33,05	36,97	1.960,00	16.525,00	18.485,00

**Totais -> 89.758,66 236.731,22 326.489,88**

**Total sem BDI 273.076,69**  
**Total do BDI 53.413,19**  
**Total Geral 326.489,88**

Paulo Roberto Neubauer  
Engenheiro Civil  
CREA 79675D