

**MUNICÍPIO DE IJUÍ****CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 9/2024****PROCESSO Nº 197/2024****PROPOSTA DE PREÇOS**

NOME DE FANTASIA: COMPACTA SUL	
RAZÃO SOCIAL: COMPACTA SUL PAVIMENTAÇÃO LTDA	
CNPJ: 03.667.661/0001-63	
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 065/0162293	
OPTANTE PELO SIMPLE NACIONAL? SIM () NÃO (X)	
ENDEREÇO: RUA NILDO SCHROER, S/N, ANEXO A	
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL	CIDADE: IJUÍ/RS
CEP: 98700-000	E-MAIL: COMPACTA@COMPACTAPAV.COM.BR
TELEFONE(S): (55) 99631-6290	
BANCO DA LICITANTE: PAULISTA (611)	Nº DA AGÊNCIA: 001
CONTA BACÁRIA DA LICITANTE: 88.178-6	

Lote	Item	Código	Qtd.	Unid.	Descrição	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	1	50707	1	Unid.	Contratação de serviços para execução global para capa asfáltica e reperfilamento asfáltico do tipo CBUQ na Rua Moacir Boff, trecho entre a Projeção da Rua "G" e a Rua João Feligonio Correa no Bairro Tancredo Neves, com extensão de 90,89 metros lineares com área de 546,25m²	R\$ 67.081,94	R\$ 67.081,94 (sessenta e sete mil oitenta e um reais e noventa e quatro centavos)
1	2	50708	1	Unid.	Contratação de serviços para execução global para capa asfáltica e reperfilamento asfáltico do tipo CBUQ na Rua Profª Alice Vicentini, trecho entre a Rua Brenno Pereira Gomes e a Rua Jorge Hocevar Filho no Bairro Tancredo Neves, com extensão de 61,01 metros lineares com área de 427,68m²	R\$ 52.080,14	R\$ 52.080,14 (cinquenta e dois mil oitenta reais e quatorze centavos)
1	3	50709	1	Unid.	Contratação de serviços para execução global para capa asfáltica e reperfilamento asfáltico do tipo CBUQ na Rua Telmo Marquesin, trecho entre a Rua Brenno Pereira Gomes e Rua Jorge Hocevar no bairro Tancredo Neves, com extensão de 61,12 metros lineares com área de 428,45m²	R\$ 47.050,47	R\$ 47.050,47 (quarenta e sete mil cinquenta reais e quarenta e sete centavos)
TOTAL LOTE 01							R\$ 166.212,55 (cento e sessenta e seis mil duzentos e doze reais e cinquenta e cinco centavos)



A empresa Declara que:

1. Estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão de obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.
2. A validade da presente proposta é de 90 (noventa) dias.
3. Cumprirá todos os prazos de acordo com o estabelecido no edital e seu Termo de Referência.
4. Não incide nas vedações previstas na lei nº 14.133/2021.

Ijuí - RS, 08 de Abril de 2024

ELIZANDRA
DUNCKE:9547
9511149

Assinado de forma
digital por ELIZANDRA
DUNCKE:95479511149
Dados: 2024.04.05
09:56:05 -03'00'

Compacta Sul Pavimentação Ltda
Nome: Elizandra Duncke
Cargo: Administradora Titular

JOANIR JOSE
FOLGIARINI:9
0592565068

Assinado de forma
digital por JOANIR
JOSE
FOLGIARINI:90592565
068
Dados: 2024.04.05
09:55:37 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: Joanir José Folgiarini
Título: Engenheiro civil
CREA/CAU: RS 126603



MUNICÍPIO DE JUÍ
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 9/2024
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

												BDI:	20,20 %
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			RUA MOACIR BOFF							7.132,76	59.949,18	67.081,94	40,36 %
1.1			Serviços Preliminares							897,57	53,69	951,26	0,57 %
1.1.1	ADM	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	m²	546,25	1,36	1,55	0,08	1,63	846,68	43,70	890,38	0,54 %
1.1.2	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	90,89	0,56	0,56	0,11	0,67	50,89	9,99	60,88	0,04 %
1.2			Pavimentação Asfáltica							4.217,84	56.950,71	61.168,55	36,80 %
1.2.1	94263	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	182	34,66	16,62	25,04	41,66	3.024,84	4.557,28	7.582,12	4,56 %
1.2.2	PINT	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402	m²	546,25	1,05	0,43	0,83	1,26	234,88	453,38	688,26	0,41 %
1.2.3	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	7,37	1,46	0,12	1,63	1,75	0,88	12,01	12,89	0,01 %
1.2.3	RR-2C - 08/23	Próprio	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS)	kg	245,81	3,22	0,00	3,87	3,87	0,00	951,28	951,28	0,57 %
1.2.5	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	35,4	0,57	0,03	0,65	0,68	1,06	23,01	24,07	0,01 %
1.2.6	SICRO REAJUST -	Próprio	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS. CÓPIA DA SICRO 4011463.	t	52,44	182,74	3,07	216,58	219,65	160,99	11.357,45	11.518,44	6,93 %
1.2.7	CAP 10/2023	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS)	t	3,02	4.077,78	0,00	4.901,49	4.901,49	0,00	14.802,49	14.802,49	8,91 %
1.2.8	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1200,87	1,67	0,19	1,81	2,00	228,16	2.173,57	2.401,73	1,44 %
1.2.9	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	90,46	1,46	0,12	1,63	1,75	10,85	147,44	158,29	0,10 %
1.2.10	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1115,66	0,57	0,03	0,65	0,68	33,46	725,17	758,63	0,46 %
1.2.11	PINT	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402	m²	491,71	1,05	0,43	0,83	1,26	211,43	408,11	619,54	0,37 %
1.2.12	RR-2C - 08/23	Próprio	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS)	kg	221,27	3,22	0,00	3,87	3,87	0,00	856,31	856,31	0,52 %



MUNICÍPIO DE IJUÍ
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 9/2024
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

												BDI:	20,20 %
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1.2.13	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	6,64	1,46	0,12	1,63	1,75	0,79	10,82	11,61	0,01 %
1.2.14	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	31,86	0,57	0,03	0,65	0,68	0,95	20,70	21,65	0,01 %
1.2.15	SICRO REAJUST -	Próprio	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS. CÓPIA DA SICRO 4011463.	t	37,62	182,74	3,07	216,58	219,65	115,49	8.147,73	8.263,22	4,97 %
1.2.16	CAP 10/2023	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS)	t	2,07	4.077,78	0,00	4.901,49	4.901,49	0,00	10.146,08	10.146,08	6,10 %
1.2.17	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	861,41	1,67	0,19	1,81	2,00	163,66	1.559,15	1.722,81	1,04 %
1.2.18	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	62,07	1,46	0,12	1,63	1,75	7,44	101,17	108,61	0,07 %
1.2.19	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	765,49	0,57	0,03	0,65	0,68	22,96	497,56	520,52	0,31 %
1.3			Sinalização							487,85	1.803,12	2.290,97	1,38 %
1.3.1	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	90,89	5,70	2,53	4,32	6,85	229,95	392,64	622,59	0,37 %
1.3.2	MF	Próprio	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA.	M	181,78	2,61	1,24	1,89	3,13	225,40	343,56	568,96	0,34 %
1.3.3	CP20 - A	Próprio	CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA R-1, OCTAGONAL COM LADO DE 25 CM, EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA REFLETIVA E SUPORTE DE TUBO GALVANIZADO, FIXO EM BASE DE CONCRETO 20*20*40 CM ENTERRADA A 60 CM DE PROFUNDIDADE	unidade	2	457,34	16,25	533,46	549,71	32,50	1.066,92	1.099,42	0,66 %
1.4			Limpeza Final da Obra							1.529,50	1.141,66	2.671,16	1,61 %
1.4.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	546,25	4,07	2,80	2,09	4,89	1.529,50	1.141,66	2.671,16	1,61 %
2			RUA TELMO MARQUESIN							3.178,87	43.871,60	47.050,47	28,31 %
2.1			Serviços Preliminares							698,31	40,99	739,30	0,44 %
2.1.1	ADM	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	m²	428,45	1,36	1,55	0,08	1,63	664,09	34,27	698,36	0,42 %
2.1.2	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	61,12	0,56	0,56	0,11	0,67	34,22	6,72	40,94	0,02 %



MUNICÍPIO DE IJUÍ
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 9/2024
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

												BDI:	20,20%
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
2.2			Pavimentação Asfáltica							942,20	41.373,17	42.315,37	25,46 %
2.2.1	PINT	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402	m²	428,45	1,05	0,43	0,83	1,26	184,23	355,61	539,84	0,32 %
2.2.2	RR-2C - 08/23	Próprio	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS)	kg	192,8	3,22	0,00	3,87	3,87	0,00	746,13	746,13	0,45 %
2.2.3	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	5,78	1,46	0,12	1,63	1,75	0,69	9,42	10,11	0,01 %
2.2.4	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	27,76	0,57	0,03	0,65	0,68	0,83	18,04	18,87	0,01 %
2.2.5	SICRO REAJUST -	Próprio	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS. CÓPIA DA SICRO 4011463.	t	41,13	182,74	3,07	216,58	219,65	126,26	8.907,93	9.034,19	5,44 %
2.2.6	CAP 10/2023	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS)	t	2,37	4.077,78	0,00	4.901,49	4.901,49	0,00	11.616,53	11.616,53	6,99 %
2.2.7	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	941,91	1,67	0,19	1,81	2,00	178,96	1.704,85	1.883,81	1,13 %
2.2.8	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	70,95	1,46	0,12	1,63	1,75	8,51	115,64	124,15	0,07 %
2.2.9	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	875,07	0,57	0,03	0,65	0,68	26,25	568,79	595,04	0,36 %
2.2.10	PINT	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402	m²	391,78	1,05	0,43	0,83	1,26	168,46	325,17	493,63	0,30 %
2.2.11	RR-2C - 08/23	Próprio	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS)	kg	176,3	3,22	0,00	3,87	3,87	0,00	682,28	682,28	0,41 %
2.2.12	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	5,29	1,46	0,12	1,63	1,75	0,63	8,62	9,25	0,01 %
2.2.13	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	25,39	0,57	0,03	0,65	0,68	0,76	16,50	17,26	0,01 %
2.2.14	SICRO REAJUST -	Próprio	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS. CÓPIA DA SICRO 4011463.	t	29,97	182,74	3,07	216,58	219,65	92,00	6.490,90	6.582,90	3,96 %
2.2.15	CAP 10/2023	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS)	t	1,65	4.077,78	0,00	4.901,49	4.901,49	0,00	8.087,45	8.087,45	4,87 %



MUNICÍPIO DE IJUÍ
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 9/2024
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

												BDI:	20,20%
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
2.2.16	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	686,34	1,67	0,19	1,81	2,00	130,40	1.242,27	1.372,67	0,83 %
2.2.17	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	49,45	1,46	0,12	1,63	1,75	5,93	80,60	86,53	0,05 %
2.2.18	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	609,91	0,57	0,03	0,65	0,68	18,29	396,44	414,73	0,25 %
2.3			Sinalização							338,70	1.561,98	1.900,68	1,14 %
2.3.1	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	61,12	5,70	2,53	4,32	6,85	154,63	264,03	418,66	0,25 %
2.3.2	MF	Próprio	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA.	M	122,24	2,61	1,24	1,89	3,13	151,57	231,03	382,60	0,23 %
2.3.3	CP20 - A	Próprio	CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA R-1, OCTAGONAL COM LADO DE 25 CM, EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA REFLETIVA E SUPORTE DE TUBO GALVANIZADO, FIXO EM BASE DE CONCRETO 20*20*40 CM ENTERRADA A 60 CM DE PROFUNDIDADE	unidade	2	457,34	16,25	533,46	549,71	32,50	1.066,92	1.099,42	0,66 %
2.4			Limpeza Final da Obra							1.199,66	895,46	2.095,12	1,26 %
2.4.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	428,45	4,07	2,80	2,09	4,89	1.199,66	895,46	2.095,12	1,26 %
3			RUA PROFª ALICE VICENTINI							5.217,50	46.862,64	52.080,14	31,33 %
3.1			Serviços Preliminares							697,06	40,92	737,98	0,44 %
3.1.1	ADM	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	m²	427,68	1,36	1,55	0,08	1,63	662,90	34,21	697,11	0,42 %
3.1.2	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	61,01	0,56	0,56	0,11	0,67	34,16	6,71	40,87	0,02 %
3.2			Pavimentação Asfáltica							2.984,79	44.366,78	47.351,57	28,49 %
3.2.1	94263	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	123	34,66	16,62	25,04	41,66	2.044,26	3.079,92	5.124,18	3,08 %
3.2.2	PINT	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402	m²	427,68	1,05	0,43	0,83	1,26	183,90	354,97	538,87	0,32 %
3.2.3	RR-2C - 08/23	Próprio	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS)	kg	192,46	3,22	0,00	3,87	3,87	0,00	744,82	744,82	0,45 %



MUNICÍPIO DE IJUÍ
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 9/2024
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

												BDI:	20,20%
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
3.2.4	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	5,77	1,46	0,12	1,63	1,75	0,69	9,40	10,09	0,01 %
3.2.5	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	27,71	0,57	0,03	0,65	0,68	0,83	18,01	18,84	0,01 %
3.2.6	SICRO REAJUST -	Próprio	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS. CÓPIA DA SICRO 4011463.	t	41,06	182,74	3,07	216,58	219,65	126,05	8.892,77	9.018,82	5,43 %
3.2.7	CAP 10/2023	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS)	t	2,36	4.077,78	0,00	4.901,49	4.901,49	0,00	11.567,51	11.567,51	6,96 %
3.2.8	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	940,21	1,67	0,19	1,81	2,00	178,63	1.701,78	1.880,41	1,13 %
3.2.9	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	70,82	1,46	0,12	1,63	1,75	8,49	115,43	123,92	0,07 %
3.2.10	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	873,49	0,57	0,03	0,65	0,68	26,20	567,76	593,96	0,36 %
3.2.11	PINT	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402	m²	391,07	1,05	0,43	0,83	1,26	168,16	324,58	492,74	0,30 %
3.2.12	RR-2C - 08/23	Próprio	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS)	kg	175,98	3,22	0,00	3,87	3,87	0,00	681,04	681,04	0,41 %
3.2.13	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	5,28	1,46	0,12	1,63	1,75	0,63	8,60	9,23	0,01 %
3.2.14	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	25,34	0,57	0,03	0,65	0,68	0,76	16,47	17,23	0,01 %
3.2.15	SICRO REAJUST -	Próprio	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS. CÓPIA DA SICRO 4011463.	t	29,92	182,74	3,07	216,58	219,65	91,85	6.480,07	6.571,92	3,95 %
3.2.16	CAP 10/2023	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS)	t	1,65	4.077,78	0,00	4.901,49	4.901,49	0,00	8.087,45	8.087,45	4,87 %
3.2.17	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	685,1	1,67	0,19	1,81	2,00	130,16	1.240,03	1.370,19	0,82 %
3.2.18	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	49,36	1,46	0,12	1,63	1,75	5,92	80,45	86,37	0,05 %



MUNICÍPIO DE IJUÍ
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 9/2024
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

												BDI:	20,20%
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
3.2.19	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	608,81	0,57	0,03	0,65	0,68	18,26	395,72	413,98	0,25 %
3.3			Sinalização							338,15	1.561,09	1.899,24	1,14 %
3.3.1	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	61,01	5,70	2,53	4,32	6,85	154,35	263,56	417,91	0,25 %
3.3.2	MF	Próprio	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA.	M	122,02	2,61	1,24	1,89	3,13	151,30	230,61	381,91	0,23 %
3.3.3	CP20 - A	Próprio	CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA R-1, OCTAGONAL COM LADO DE 25 CM, EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA REFLETIVA E SUPORTE DE TUBO GALVANIZADO, FIXO EM BASE DE CONCRETO 20*20*40 CM ENTERRADA A 60 CM DE PROFUNDIDADE	unidade	2	457,34	16,25	533,46	549,71	32,50	1.066,92	1.099,42	0,66 %
3.4			Limpeza Final da Obra							1.197,50	893,85	2.091,35	1,26 %
3.4.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	427,68	4,07	2,80	2,09	4,89	1.197,50	893,85	2.091,35	1,26 %
Totais ->										15.529,13	150.683,42	166.212,55	100,00%

ELIZANDRA DUNCKE:95479511149
Assinado de forma digital por ELIZANDRA DUNCKE:95479511149
Dados: 2024.04.05 09:56:30 -03'00'

Compacta Sul Pavimentação Ltda
Nome: Elizandra Duncke
Cargo: Administradora Titular

JOANIR JOSE FOLGIARINI:90592565068
Assinado de forma digital por JOANIR JOSE FOLGIARINI:90592565068
Dados: 2024.04.05 09:54:55 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: Joanir José Folgiarini
Título: Engenheiro civil
CREA/CAU: RS 126603

Total sem BDI 138.353,77
Total do BDI 27.858,78
Total Geral 166.212,55

Ijuí/RS, 08 de Abril de 2024



MUNICÍPIO DE IJUÍ
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 9/2024

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL POR ETAPA	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	RUA MOACIR BOFF	100,00%	20,00%	40,00%	40,00%
		R\$ 67.081,94	R\$ 13.416,39	R\$ 26.832,78	R\$ 26.832,77
2	RUA TELMO MARQUESIN	100,00%	20,00%	40,00%	40,00%
		R\$ 47.050,47	R\$ 9.410,09	R\$ 18.820,19	R\$ 18.820,19
3	RUA PROF° ALICE VICENTINI	100,00%	20,00%	40,00%	40,00%
		R\$ 52.080,14	R\$ 10.416,03	R\$ 20.832,06	R\$ 20.832,05
Porcentagem			21,22%	42,44%	42,44%
Custo			R\$ 33.242,51	R\$ 66.485,03	R\$ 66.485,01
Porcentagem acumulado			21,22%	63,67%	106,11%
Custo Acumulado			R\$ 33.242,51	R\$ 99.727,54	R\$ 166.212,55

ELIZANDRA
DUNCKE:95479511149
511149
Assinado de forma digital
por ELIZANDRA
DUNCKE:95479511149
Dados: 2024.04.05
09:58:33 -03'00'
Compacta Sul Pavimentação Ltda
Nome: Elizandra Duncke
Cargo: Administradora Titular

JOANIR JOSE
FOLGIARINI:90592565068
0592565068
Assinado de forma digital
por JOANIR JOSE
FOLGIARINI:90592565068
Dados: 2024.04.05
09:53:11 -03'00'
Responsável Técnico
Nome: Joanir José Folgiarini
Título: Engenheiro civil
CREA/CAU: RS 126603

Ijuí/RS, 08 de Abril de 2024



MUNICÍPIO DE IJUÍ
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 9/2024
BDI

Nº TC/CR	TOMADOR MUNICÍPIO DE IJUÍ
----------	------------------------------

OBJETO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO	DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas	Não

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	15,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	2,00%

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,72%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,21%
Lucro	L	7,25%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0,30%
Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, conforme Lei 12.844/2013 - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,20%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI.PAD = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 15%, com a respectiva alíquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para a elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública

Observações:

Local:
Ijuí/RS

Data:
08 de Abril de 2024

JOANIR JOSE
FOLGIARINI:90592
565068

Assinado de forma digital por
JOANIR JOSE
FOLGIARINI:90592565068
Dados: 2024.04.05 09:52:35
-03'00'

Responsável Técnico

Nome: Joanir José Folgiarini
Título: Engenheiro civil
CREA/CAU: RS 126603

ELIZANDRA
DUNCKE:9547951
1149

Assinado de forma digital por
ELIZANDRA
DUNCKE:95479511149
Dados: 2024.04.05 09:58:48
-03'00'

Compacta Sul Pavimentação Ltda

Nome: Elizandra Duncke
Cargo: Administradora Titular



MUNICÍPIO DE IJUÍ
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 9/2024
PLANILHA ANALÍTICA DOS ENCARGOS SOCIAIS

GRUPO	DESCRIÇÃO	Sem Desoneração
		Mensalista
GRUPO A		
A1	INSS	20,00%
A2	SESI	1,50%
A3	SENAI	1,00%
A4	INCRA	0,20%
A5	SEBRA	0,60%
A6	Salario educação	2,50%
A7	Seguro contra acidentes do trabalho	3,00%
A8	FGTS	8,00%
A9	SECONSI	0,00%
A	TOTAL	36,80%
GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	0,00%
B2	Feritados	0,00%
B3	Auxílio-enfermidade	0,66%
B4	13º salário	8,33%
B5	Licença-paternidade	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,56%
B7	Dias de Chuva	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,08%
B9	Férias Gozadas	7,99%
B10	Salário Maternidade	0,03%
B	TOTAL	17,70%
GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	3,47%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,08%
C3	Férias Indenizadas	2,61%
C4	Depósito Recisão Sem Justa Causa	2,11%
C5	Indenização Adicional	0,29%
C	TOTAL	8,56%
GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	6,51%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidencia do FGTS sobre Aviso prévio Indenizado	0,31%
D	TOTAL	6,82%
PERCENTAGEM GERAL ADOTADA		69,88%

ELIZANDRA
DUNCKE:954795
11149

Assinado de forma digital
por ELIZANDRA
DUNCKE:95479511149
Dados: 2024.04.05 09:58:16
+03'00'

Compacta Sul Pavimentação Ltda
Nome: Elizandra Duncke
Cargo: Administradora Titular

JOANIR JOSE
FOLGIARINI:90
592565068

Assinado de forma digital
por JOANIR JOSE
FOLGIARINI:90592565068
Dados: 2024.04.05 09:54:17
+03'00'

Responsável Técnico
Nome: Joanir José Folgiarini
Título: Engenheiro civil
CREA/CAU: RS 126603

Ijuí/RS, 08 de Abril de 2024