

MUNICIPIO DE IJUÍ-PODER EXECUTIVO



COPAM-RECEBIDO

22 / 05 / 13

ASS.:

Requisição Interna nº 240/2013 - SMDU

Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

Unidade: 03 - Coordenadoria de Desenvolvimento Urbano

Projeto/Atividade: 2 098 - Reforma a Manutenção de Pavimentação com Pedras Irregulares

Elemento: 3 3 90 39 99 99 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (fundo especial)

Código reduzido: 12107

CÓDIGO PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2221	2000,00	m ²	Contratação para execução global (material e mão de obra) para remoção e reposição de pavimento com pedras irregulares em diversas ruas da cidade. Conforme memorial descritivo, planilha orçamentária global e planilha insumos do orçamento, em anexo.		

Destino: Para remoção e reposição de pavimento de pedras de basalto irregular em diversas ruas da cidade.
A= 2000,00 m².

Declaro que o elemento de despesa requisitado está previsto no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Orçamento do Órgão, com saldo no elemento, bem como está devidamente classificado conforme codificação especificada no SIAPC

Em 25 de abril de 2013.

Joana L. Perussatto
Matricula nº 1902255
Emitente

Glevando V. M. Heinrich
Matricula nº 1707396
Controle Interno Setorial

Ubiratan Machado Erthal
Secretário Requisitante

PRÉFETO

AUTORIZO A DESPESA

Ubirajara Machado Teixeira
Prefeito em Exercício

COPAM
Modalidade:
Data:
Assinatura:
Walter J. S. Arbo
Administrador de Compras
Município de Ijuí - Poder Executivo

Req. 1122 - 2013

Proc. 762/2013

T.P. 34/2013

27.05.13

MUNICÍPIO DE IJUÍ

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMUDUR

PROJETO DE REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS
EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE - A = 2000 m²




Fioravante B. Ballin
Prefeito Municipal de Ijuí.


Paulo Roberto Neubauer
Engenheiro Civil - CREA 079675D


Ubiratan Machado Erthal
SMUDUR

AREA = 2000 m²

ESCALA
RELATIVA

DATA
fevereiro/2013

PRANCHA
01 / 01



MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO DE PEDRAS DE BASALTO IRREGULARES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE.

LOCAL: DIVERSAS RUAS DA CIDADE. # A= 2000 m²

1) GENERALIDADES: O presente Memorial Descritivo é referente aos serviços de recuperação do pavimento com pedras irregulares de basalto cinza, em locais a ser citados posteriormente.

2) DOS SERVIÇOS: Será removido o calçamento nos locais em que este estiver danificado, se procedera então o nivelamento do sub-leito com solo limpo, será feito o alinhamento dos cordões(locais necessários), assentados, devidamente sustentados com solo, então iniciando-se a pavimentação com pedras de basalto irregulares retiradas anteriormente destes locais danificados. Após o rejuntamento do calçamento pronto com pó de pedra ou brita 0 e este deverá ser compactado com o rolo três vezes. O contratado deverá limpar as adjacências das áreas onde o serviço foi executado, para que se faça a liberação do pagamento.(considera-se este serviço incluso no valor do calçamento).

3) MATERIAIS EXTRAS: Os materiais que forem necessários para a complementação dos serviços serão fornecidos pelo Município. (pedra, meio fios, pó pedra).

PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 DIAS

GARANTIA : 5 ANOS

Ijuí, 19 de fevereiro de 2013.


Eng. Civil Paulo R. Neubauer # CREA RS 079675D


SMUDUR

Planilha de Orçamento GLOBAL

19/2/2013
Página 1 de 1

Obra: PA0333 - REM. REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DIV. LOCAIS A=3000 m2 Endereço: RUA BENJAMIM CONSTANT,429
Cliente: MUNICIPIO DE IJUI Cidade: IJUI

Item/Descrição	Qtd. Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
		Material	Mão-de-Obra	
1. REMOÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS				
.1 REMOCAO DE PAVIMENTO COM PEDRA IRREGULAR	1.500,00 M2	0,00	3,74	
		0,00	5.610,00	5.610,00
.2 REPAVIMENTACAO COM BASALTO IRREGULAR	2.000,00 M	4,62	12,56	
		9.240,00	25.120,00	34.360,00
		9.240,00	30.730,00	39.970,00
Total de REMOÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS		9.240,00	30.730,00	39.970,00
Total do Orçamento		9.240,00	30.730,00	39.970,00


Paulo Roberto Neubauer
Eng.º Civil - CREA 79675-D
Cpf: 808.948.500-69

Insumos do Orçamento

19/2/2013
Página 1 de 1

Obra: PA0333 - REM. REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DIV. LOCAIS A=3000 m2 Endereço: RUA BENJAMIM CONSTANT, 429
Cliente: MUNICIPIO DE IJUI Cidade: IJUI

Descrição do Insumo		Qtd.	Un	Valor Unitário
9078	CALCETEIRO	1.220,00	H	4,66
2007	PEDRA BASALTO IRREGULARES CALÇAMENTO	168,00	M3	55,00
9046	SERVENTE	2.500,00	H	3,38


Paulo Roberto Neubauer
Eng.º Civil - CREA 7967-D
Cpf.: 308.948.500-68