

MUNICÍPIO DE IJUÍ-PODER EXECUTIVO



COPAM-RECEBIDO

64/04/13

ASS.: 

Requisição Interna nº 089/2013 - SMDU

Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

Unidade: 03 - Coordenadoria Desenvolvimento Urbano

Projeto/Atividade: 2.100 - Reforma e manutenção, microrevestimento de pavimentação asfáltica

Elemento: 3.3.90.39.99.99 - Demais Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica

Código reduzido: 3386


CÓDIGO PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
27784			Execução global para pavimentação com Material Bota Fora (resíduo da BR285 nas ruas não pavimentadas do município) no prolongamento da Avenida José Gabriel em direção a Linha 1 Oeste localizada entre a BR285 e a ERS522, conforme memorial e projeto anexo.		38.897,-


Destino: Prolongamento da Avenida José Gabriel. Área Total de 5.650 m².

Credor:

Declaro que o elemento de despesa requisitado está previsto no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Orçamento do Órgão, com saldo no elemento, bem como está devidamente classificado conforme codificação especificada no SIAPC.

Em 20 de março de 2013.




Joana L. Perussatto
Matrícula nº 1902255
Emitente


Glevando V.M. Heinrich
Matrícula nº 1707396
Controle Interno Setorial


Ubiratan Machado Erthal
Secretário Requisitante

PREFEITO


AUTORIZO A DESPESA

COPAM
Modalidade: 
Data: 
Assinatura/Carimbo

Req. 718 - 2013

Proc. 524/2013

T.P. 06/2013


02-04-13



MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBRA: Pavimentação com Material Bota Fora – Resíduo da BR285 nas Ruas não Pavimentadas do Município.

1 - INTRODUÇÃO

Tem este por finalidade orientar e especificar a execução dos serviços e empregos dos materiais que farão parte das **obras de Pavimentação numa área de 5.650,00m², no município de Ijuí/RS**, que consiste em um revestimento sobre a pavimentação de estrada não pavimentada, objetivando maior durabilidade na pavimentação e melhor fluxo de veículos entre outros objetivos.

1.1 – Serviços executados pelo município:

- ✓ Preparação da via;
- ✓ Transporte, espalhamento, nivelamento e compactação do resíduo;

1.2 – Serviços a ser contratados

- ✓ Aquisição e aplicação do CM-30;
- ✓ Aquisição de Pó de Pedra, entregue na obra.

2 - LOCALIZAÇÕES DAS OBRAS

Prolongamento da Avenida José Gabriel em direção a Linha 1 Oeste, localizada entre a BR285 e a ERS522 – Ijuí/RS.

3 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS À EXECUTAR

3.1 Correções das Ruas: Inicialmente deverão ser executado a regularização do subleito, inclinação necessária e o abaulamento da rua a ser pavimentada, com equipamentos adequados, tais como: moto niveladora, rolo compactador, caminhões tipo caçamba, espargidor para aplicação do CM-30.

3.2 Material e Execuções: O material utilizado na pavimentação será o resíduo fresado da rodovia BR 285, material este doado pelo DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, para a aplicação em vias públicas do município.

Após a preparação da via a mesma será compactada com rolo vibratório compactador, espalhamento e nivelamento do material fresado, numa camada de 12cm a 15cm, juntamente com uma mistura com pó de pedra, o mesmo deverá ser molhado com caminhão pipa para dar uma compactação adequada, após a devida compactação será aplicado um banho com caminhão espargidor de CM-30, para melhor aderência do material e sua permeabilidade.

Prazo de Execução: 30 dias, garantia da obra: 5 anos

Ijuí, 28 de Janeiro de 2012

JOANIR JOSÉ FOLGIARINI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RS: 126.603



MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

PLANILHA ORÇAMENTARIA

EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
PROPONENTE: MUNICÍPIO DE IJUÍ - Poder Executivo
RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOANIR JOSÉ FOLGIARINI
CREA/RS: 126603
Localização: TRECHO DA BR 285 A ERS 522 e Bairro Getúlio Vargas

Item	Descrição	Un.	Quant	VALOR UNITÁRIO			VALOR TOTAL		VALOR TOTAL
				Material	M. Obra	TOTAL	Material	M. Obra	
1.	Pavimentação								
1.1	Pó de Pedra	m³	360,00	R\$ 55,00		R\$ 55,00	R\$ 19.800,00	R\$ 0,00	R\$ 19.800,00
1.2	Imprimação de Base com Emulsão CM-30	m²	5.650,00	R\$ 3,15	R\$ 0,23	R\$ 3,38	R\$ 17.797,50	R\$ 1.299,50	R\$ 19.097,00
	VALOR TOTAL						R\$ 37.597,50	R\$ 1.299,50	R\$ 38.897,00

IJUÍ/RS, 28 de Janeiro de 2013


JOAQUIR JOSÉ FOLGIARINI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RS: 126603



MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICO E DRENAGEM

PROPONENTE: MUNICÍPIO DE IJUÍ - Poder Executivo

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOANIR JOSÉ FOLGIARINI

CREA/RS: 126603

		CRONOGRAMA DOS SERVIÇOS A EXECUTAR					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DOS	PESO	1º Mês		2º Mês	
	DE SERVIÇOS	SERVIÇOS (R\$)	%	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %
1. Pavimentação							
1.1	Pó de Pedra	R\$ 19.800,00	50,90	100,00	100,00		100,00
1.2	Imprimação de Base com Emulsão CM-30	R\$ 19.097,00	49,10	100,00	100,00		100,00
TOTAL		R\$38.897,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00

IJUÍ/RS, 28 de Janeiro de 2013


JOANIR JOSÉ FOLGIARINI

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/RS: 126603