



Município de Ijuí

Obra
Pavimentação Asfáltica - LOTE Bairro Getúlio Vargas

Bancos
SINAPI - 01/2024 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 10/2023 - Rio Grande do Sul
SICRO2 - 11/2016 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
20,4%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,77%
Mensalista: 69,88%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			RUA "E"									198.640,13	11,31 %
1.1			Serviços Preliminares									1.898,88	0,11 %
1.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	312,06	0,56	0,56	0,11	0,67	174,75	34,33	209,08	0,01 %
1.1.2	ADM REC	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	m²	1778,74	0,79	0,89	0,06	0,95	1.583,07	106,73	1.689,80	0,10 %
1.2			Pavimentação Asfáltica									183.134,98	10,43 %
1.2.1	94263	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	600	33,84	15,48	25,26	40,74	9.288,00	15.156,00	24.444,00	1,39 %
1.2.2	96400	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	213,45	121,88	9,50	137,24	146,74	2.027,77	29.293,88	31.321,65	1,78 %
1.2.3	95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X KM	4290,32	1,91	0,15	2,14	2,29	643,54	9.181,29	9.824,83	0,56 %
1.2.4	96396	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	106,72	133,74	7,69	153,33	161,02	820,67	16.363,38	17.184,05	0,98 %
1.2.5	95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X KM	2145,16	1,91	0,15	2,14	2,29	321,77	4.590,64	4.912,41	0,28 %
1.2.6	PINT	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402	m²	1778,74	1,04	0,43	0,82	1,25	764,85	1.458,57	2.223,42	0,13 %
1.2.7	RR2C 01/24	Próprio	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS)	kg	800,43	3,37	0,00	4,05	4,05	0,00	3.241,74	3.241,74	0,18 %
1.2.8	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	24,01	1,43	0,12	1,60	1,72	2,88	38,41	41,29	0,00 %
1.2.9	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	117,66	0,56	0,03	0,64	0,67	3,52	75,31	78,83	0,00 %
1.2.10	CP SICRO (4011463)	Próprio	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t	170,76	161,97	3,08	191,93	195,01	525,94	32.773,96	33.299,90	1,90 %
1.2.11	CAP 01/24	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS)	t	9,82	3.969,23	0,00	4.778,95	4.778,95	0,00	46.929,28	46.929,28	2,67 %
1.2.12	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	3432,26	1,62	0,19	1,76	1,95	652,12	6.040,78	6.692,90	0,38 %

Município de Ijuí - Pode Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

1.2.13	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	294,56	1,43	0,12	1,60	1,72	35,34	471,30	506,64	0,03 %
1.2.14	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	3632,9	0,56	0,03	0,64	0,67	108,98	2.325,06	2.434,04	0,14 %
1.3			Sinalização / Limpeza									13.606,27	0,77 %
1.3.1	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	312,06	5,71	2,54	4,33	6,87	792,63	1.351,22	2.143,85	0,12 %
1.3.2	MF	Próprio	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA.	M	600	2,64	1,24	1,93	3,17	744,00	1.158,00	1.902,00	0,11 %
1.3.3	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	1778,74	4,04	2,80	2,06	4,86	4.980,47	3.664,20	8.644,67	0,49 %
1.3.4			Nivelamento de PV									915,75	0,05 %
1.3.4.1	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,2	525,30	96,27	536,19	632,46	115,52	643,43	758,95	0,04 %
1.3.4.2	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	8	16,28	19,60	0,00	19,60	156,80	0,00	156,80	0,01 %
2			RUA "F"									163.097,96	9,29 %
2.1			Serviços Preliminares									1.562,17	0,09 %
2.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	245,24	0,56	0,56	0,11	0,67	137,33	26,98	164,31	0,01 %
2.1.2	ADM REC	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	m²	1471,44	0,79	0,89	0,06	0,95	1.309,58	88,28	1.397,86	0,08 %
2.2			Pavimentação Asfáltica									149.877,50	8,54 %
2.2.1	94263	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	457	33,84	15,48	25,26	40,74	7.074,36	11.543,82	18.618,18	1,06 %
2.2.2	96400	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	176,57	121,88	9,50	137,24	146,74	1.677,41	24.232,47	25.909,88	1,48 %
2.2.3	95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X KM	3549,11	1,91	0,15	2,14	2,29	532,36	7.595,10	8.127,46	0,46 %
2.2.4	96396	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	88,29	133,74	7,69	153,33	161,02	678,95	13.537,50	14.216,45	0,81 %
2.2.5	95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X KM	1774,56	1,91	0,15	2,14	2,29	266,18	3.797,56	4.063,74	0,23 %
2.2.6	PINT	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402	m²	1471,44	1,04	0,43	0,82	1,25	632,71	1.206,59	1.839,30	0,10 %
2.2.7	RR2C 01/24	Próprio	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS)	kg	662,15	3,37	0,00	4,05	4,05	0,00	2.681,70	2.681,70	0,15 %

Município de Ijuí - Póde Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

2.2.8	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	19,86	1,43	0,12	1,60	1,72	2,38	31,77	34,15	0,00 %
2.2.9	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	97,34	0,56	0,03	0,64	0,67	2,92	62,29	65,21	0,00 %
2.2.10	CP SICRO (4011463)	Próprio	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t	141,26	161,97	3,08	191,93	195,01	435,08	27.112,03	27.547,11	1,57 %
2.2.11	CAP 01/24	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS)	t	8,12	3.969,23	0,00	4.778,95	4.778,95	0,00	38.805,07	38.805,07	2,21 %
2.2.12	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	2839,29	1,62	0,19	1,76	1,95	539,46	4.997,15	5.536,61	0,32 %
2.2.13	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	243,67	1,43	0,12	1,60	1,72	29,24	389,87	419,11	0,02 %
2.2.14	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	3005,27	0,56	0,03	0,64	0,67	90,15	1.923,38	2.013,53	0,11 %
2.3			Sinalização / Limpeza									10.284,67	0,59 %
2.3.1	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	245,24	5,71	2,54	4,33	6,87	622,90	1.061,89	1.684,79	0,10 %
2.3.2	MF	Próprio	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA.	M	457	2,64	1,24	1,93	3,17	566,68	882,01	1.448,69	0,08 %
2.3.3	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	1471,44	4,04	2,80	2,06	4,86	4.120,03	3.031,16	7.151,19	0,41 %
2.4			Nivelamento de PV									1.373,62	0,08 %
2.4.1	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,8	525,30	96,27	536,19	632,46	173,28	965,14	1.138,42	0,06 %
2.4.2	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	12	16,28	19,60	0,00	19,60	235,20	0,00	235,20	0,01 %
3			RUA 1º DE MARÇO									274.942,40	15,66 %
3.1			Serviços Preliminares									2.637,32	0,15 %
3.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	345,04	0,56	0,56	0,11	0,67	193,22	37,95	231,17	0,01 %
3.1.2	ADM REC	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	m²	2532,79	0,79	0,89	0,06	0,95	2.254,18	151,97	2.406,15	0,14 %
3.2			Pavimentação Asfáltica									253.014,80	14,41 %
3.2.1	94263	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	660	33,84	15,48	25,26	40,74	10.216,80	16.671,60	26.888,40	1,53 %
3.2.2	96400	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	303,93	121,88	9,50	137,24	146,74	2.887,33	41.711,35	44.598,68	2,54 %

Município de Ijuí - Pode Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

3.2.3	95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X KM	6109,09	1,91	0,15	2,14	2,29	916,36	13.073,45	13.989,81	0,80 %
3.2.4	96396	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	151,97	133,74	7,69	153,33	161,02	1.168,64	23.301,56	24.470,20	1,39 %
3.2.5	95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X KM	3054,54	1,91	0,15	2,14	2,29	458,18	6.536,71	6.994,89	0,40 %
3.2.6	PINT	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402	m²	2532,79	1,04	0,43	0,82	1,25	1.089,09	2.076,89	3.165,98	0,18 %
3.2.7	RR2C 01/24	Próprio	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS)	kg	1139,76	3,37	0,00	4,05	4,05	0,00	4.616,02	4.616,02	0,26 %
3.2.8	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	34,19	1,43	0,12	1,60	1,72	4,10	54,70	58,80	0,00 %
3.2.9	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	167,54	1,43	0,12	1,60	1,72	20,10	268,06	288,16	0,02 %
3.2.10	CP SICRO (4011463)	Próprio	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t	243,15	161,97	3,08	191,93	195,01	748,90	46.667,78	47.416,68	2,70 %
3.2.11	CAP 01/24	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS)	t	13,98	3.969,23	0,00	4.778,95	4.778,95	0,00	66.809,72	66.809,72	3,80 %
3.2.12	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	4887,27	1,62	0,19	1,76	1,95	928,58	8.601,59	9.530,17	0,54 %
3.2.13	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	419,43	1,43	0,12	1,60	1,72	50,33	671,08	721,41	0,04 %
3.2.14	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	5172,97	0,56	0,03	0,64	0,67	155,18	3.310,70	3.465,88	0,20 %
3.3			Sinalização / Limpeza									16.771,97	0,96 %
3.3.1	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	345,04	5,71	2,54	4,33	6,87	876,40	1.494,02	2.370,42	0,14 %
3.3.2	MF	Próprio	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA.	M	660	2,64	1,24	1,93	3,17	818,40	1.273,80	2.092,20	0,12 %
3.3.3	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	2532,79	4,04	2,80	2,06	4,86	7.091,81	5.217,54	12.309,35	0,70 %
3.4			Nivelamento de PV									2.518,31	0,14 %
3.4.1	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	3,3	525,30	96,27	536,19	632,46	317,69	1.769,42	2.087,11	0,12 %
3.4.2	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	22	16,28	19,60	0,00	19,60	431,20	0,00	431,20	0,02 %
4			RUA ANTÔNIO KINALSKI									53.249,06	3,03 %

Município de Ijuí - Pode Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

4.1			Serviços Preliminares									509,72	0,03 %
4.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	80,02	0,56	0,56	0,11	0,67	44,81	8,80	53,61	0,00 %
4.1.2	ADM REC	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	m²	480,12	0,79	0,89	0,06	0,95	427,30	28,81	456,11	0,03 %
4.2			Pavimentação Asfáltica									49.349,03	2,81 %
4.2.1	94263	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	160	33,84	15,48	25,26	40,74	2.476,80	4.041,60	6.518,40	0,37 %
4.2.2	96400	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	57,61	121,88	9,50	137,24	146,74	547,29	7.906,40	8.453,69	0,48 %
4.2.3	95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X KM	1158,05	1,91	0,15	2,14	2,29	173,70	2.478,23	2.651,93	0,15 %
4.2.4	96396	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	28,81	133,74	7,69	153,33	161,02	221,54	4.417,44	4.638,98	0,26 %
4.2.5	95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X KM	579,02	1,91	0,15	2,14	2,29	86,85	1.239,10	1.325,95	0,08 %
4.2.6	PINT	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402	m²	480,12	1,04	0,43	0,82	1,25	206,45	393,70	600,15	0,03 %
4.2.7	RR2C 01/24	Próprio	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS)	kg	216,05	3,37	0,00	4,05	4,05	0,00	875,00	875,00	0,05 %
4.2.8	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	6,48	1,43	0,12	1,60	1,72	0,77	10,37	11,14	0,00 %
4.2.9	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	31,76	0,56	0,03	0,64	0,67	0,95	20,32	21,27	0,00 %
4.2.10	CP SICRO (4011463)	Próprio	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t	46,09	161,97	3,08	191,93	195,01	141,95	8.846,06	8.988,01	0,51 %
4.2.11	CAP 01/24	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS)	t	2,65	3.969,23	0,00	4.778,95	4.778,95	0,00	12.664,21	12.664,21	0,72 %
4.2.12	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	926,44	1,62	0,19	1,76	1,95	176,02	1.630,53	1.806,55	0,10 %
4.2.13	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	79,51	1,43	0,12	1,60	1,72	9,54	127,21	136,75	0,01 %
4.2.14	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	980,6	0,56	0,03	0,64	0,67	29,41	627,59	657,00	0,04 %
4.3			Sinalização / Limpeza									3.390,31	0,19 %

Município de Ijuí - Póde Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

4.3.1	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	80,02	5,71	2,54	4,33	6,87	203,25	346,48	549,73	0,03 %
4.3.2	MF	Próprio	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA.	M	160	2,64	1,24	1,93	3,17	198,40	308,80	507,20	0,03 %
4.3.3	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	480,12	4,04	2,80	2,06	4,86	1.344,33	989,05	2.333,38	0,13 %
5			RUA AFONSO BRENDLER									51.340,71	2,92 %
5.1			Serviços Preliminares									491,31	0,03 %
5.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	77,13	0,56	0,56	0,11	0,67	43,19	8,48	51,67	0,00 %
5.1.2	ADM REC	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	m²	462,78	0,79	0,89	0,06	0,95	411,87	27,77	439,64	0,03 %
5.2			Pavimentação Asfáltica									47.579,06	2,71 %
5.2.1	94263	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	155	33,84	15,48	25,26	40,74	2.399,40	3.915,30	6.314,70	0,36 %
5.2.2	96400	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	55,53	121,88	9,50	137,24	146,74	527,53	7.620,94	8.148,47	0,46 %
5.2.3	95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X KM	1116,23	1,91	0,15	2,14	2,29	167,43	2.388,73	2.556,16	0,15 %
5.2.4	96396	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	27,77	133,74	7,69	153,33	161,02	213,55	4.257,97	4.471,52	0,25 %
5.2.5	95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X KM	558,11	1,91	0,15	2,14	2,29	83,71	1.194,36	1.278,07	0,07 %
5.2.6	PINT	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402	m²	462,78	1,04	0,43	0,82	1,25	198,99	379,48	578,47	0,03 %
5.2.7	RR2C 01/24	Próprio	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS)	kg	208,25	3,37	0,00	4,05	4,05	0,00	843,41	843,41	0,05 %
5.2.8	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	6,25	1,43	0,12	1,60	1,72	0,75	10,00	10,75	0,00 %
5.2.9	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	30,61	0,56	0,03	0,64	0,67	0,91	19,59	20,50	0,00 %
5.2.10	CP SICRO (4011463)	Próprio	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t	44,43	161,97	3,08	191,93	195,01	136,84	8.527,45	8.664,29	0,49 %
5.2.11	CAP 01/24	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS)	t	2,55	3.969,23	0,00	4.778,95	4.778,95	0,00	12.186,32	12.186,32	0,69 %
5.2.12	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	892,98	1,62	0,19	1,76	1,95	169,66	1.571,65	1.741,31	0,10 %

Município de Ijuí - Pode Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

5.2.13	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	76,64	1,43	0,12	1,60	1,72	9,19	122,63	131,82	0,01 %
5.2.14	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	945,18	0,56	0,03	0,64	0,67	28,35	604,92	633,27	0,04 %
5.3			Sinalização / Limpeza									3.270,34	0,19 %
5.3.1	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	77,13	5,71	2,54	4,33	6,87	195,91	333,97	529,88	0,03 %
5.3.2	MF	Próprio	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA.	M	155	2,64	1,24	1,93	3,17	192,20	299,15	491,35	0,03 %
5.3.3	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	462,78	4,04	2,80	2,06	4,86	1.295,78	953,33	2.249,11	0,13 %
6			RUA PROF. JOSÉ SIEKERSKI									215.715,80	12,29 %
6.1			Serviços Preliminares									2.351,11	0,13 %
6.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	389,42	0,56	0,56	0,11	0,67	218,07	42,84	260,91	0,01 %
6.1.2	ADM REC	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	m²	2200,22	0,79	0,89	0,06	0,95	1.958,19	132,01	2.090,20	0,12 %
6.2			Pavimentação Asfáltica									196.308,60	11,18 %
6.2.1	96400	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	264,03	121,88	9,50	137,24	146,74	2.508,28	36.235,48	38.743,76	2,21 %
6.2.2	95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X KM	5306,93	1,91	0,15	2,14	2,29	796,03	11.356,83	12.152,86	0,69 %
6.2.3	96396	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	132,01	133,74	7,69	153,33	161,02	1.015,15	20.241,10	21.256,25	1,21 %
6.2.4	95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X KM	2653,47	1,91	0,15	2,14	2,29	398,02	5.678,42	6.076,44	0,35 %
6.2.5	PINT	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402	m²	2200,22	1,04	0,43	0,82	1,25	946,09	1.804,18	2.750,27	0,16 %
6.2.6	RR2C 01/24	Próprio	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS)	kg	990,1	3,37	0,00	4,05	4,05	0,00	4.009,90	4.009,90	0,23 %
6.2.7	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	29,7	1,43	0,12	1,60	1,72	3,56	47,52	51,08	0,00 %
6.2.8	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	145,54	0,56	0,03	0,64	0,67	4,36	93,15	97,51	0,01 %
6.2.9	CP SICRO (4011463)	Próprio	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t	211,22	161,97	3,08	191,93	195,01	650,55	40.539,46	41.190,01	2,35 %
6.2.10	CAP 01/24	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS)	t	12,15	3.969,23	0,00	4.778,95	4.778,95	0,00	58.064,24	58.064,24	3,31 %

Município de Ijuí - Póde Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

6.2.11	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	4245,54	1,62	0,19	1,76	1,95	806,65	7.472,15	8.278,80	0,47 %
6.2.12	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	364,36	1,43	0,12	1,60	1,72	43,72	582,97	626,69	0,04 %
6.2.13	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	4493,73	0,56	0,03	0,64	0,67	134,81	2.875,98	3.010,79	0,17 %
6.3			Sinalização / Limpeza									15.682,47	0,89 %
6.3.1	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	389,42	5,71	2,54	4,33	6,87	989,12	1.686,19	2.675,31	0,15 %
6.3.2	MF	Próprio	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA.	M	730	2,64	1,24	1,93	3,17	905,20	1.408,90	2.314,10	0,13 %
6.3.3	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	2200,22	4,04	2,80	2,06	4,86	6.160,61	4.532,45	10.693,06	0,61 %
6.4			Nivelamento de PV									1.373,62	0,08 %
6.4.1	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,8	525,30	96,27	536,19	632,46	173,28	965,14	1.138,42	0,06 %
6.4.2	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	12	16,28	19,60	0,00	19,60	235,20	0,00	235,20	0,01 %
7			RUA CLAUDIA CORDOVA									112.980,51	6,43 %
7.1			Serviços Preliminares									1.228,39	0,07 %
7.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	198,67	0,56	0,56	0,11	0,67	111,25	21,85	133,10	0,01 %
7.1.2	ADM REC	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	m²	1152,94	0,79	0,89	0,06	0,95	1.026,11	69,18	1.095,29	0,06 %
7.2			Pavimentação Asfáltica									102.835,51	5,86 %
7.2.1	96400	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	138,35	121,88	9,50	137,24	146,74	1.314,32	18.987,15	20.301,47	1,16 %
7.2.2	95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X KM	2780,89	1,91	0,15	2,14	2,29	417,13	5.951,10	6.368,23	0,36 %
7.2.3	96396	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	69,18	133,74	7,69	153,33	161,02	531,99	10.607,37	11.139,36	0,63 %
7.2.4	95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X KM	1390,45	1,91	0,15	2,14	2,29	208,56	2.975,57	3.184,13	0,18 %
7.2.5	PINT	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402	m²	1152,94	1,04	0,43	0,82	1,25	495,76	945,41	1.441,17	0,08 %
7.2.6	RR2C 01/24	Próprio	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS)	kg	518,82	3,37	0,00	4,05	4,05	0,00	2.101,22	2.101,22	0,12 %

Município de Ijuí - Póde Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

7.2.7	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	15,56	1,43	0,12	1,60	1,72	1,86	24,90	26,76	0,00 %
7.2.8	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	76,27	0,56	0,03	0,64	0,67	2,28	48,82	51,10	0,00 %
7.2.9	CP SICRO (4011463)	Próprio	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t	110,68	161,97	3,08	191,93	195,01	340,89	21.242,81	21.583,70	1,23 %
7.2.10	CAP 01/24	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS)	t	6,36	3.969,23	0,00	4.778,95	4.778,95	0,00	30.394,12	30.394,12	1,73 %
7.2.11	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	2224,71	1,62	0,19	1,76	1,95	422,69	3.915,49	4.338,18	0,25 %
7.2.12	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	190,93	1,43	0,12	1,60	1,72	22,91	305,48	328,39	0,02 %
7.2.13	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	2354,76	0,56	0,03	0,64	0,67	70,64	1.507,04	1.577,68	0,09 %
7.3			Sinalização / Limpeza									8.229,80	0,47 %
7.3.1	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	198,67	5,71	2,54	4,33	6,87	504,62	860,24	1.364,86	0,08 %
7.3.2	MF	Próprio	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA.	M	398	2,64	1,24	1,93	3,17	493,52	768,14	1.261,66	0,07 %
7.3.3	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	1152,94	4,04	2,80	2,06	4,86	3.228,23	2.375,05	5.603,28	0,32 %
7.4			Nivelamento de PV									686,81	0,04 %
7.4.1	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,9	525,30	96,27	536,19	632,46	86,64	482,57	569,21	0,03 %
7.4.2	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	6	16,28	19,60	0,00	19,60	117,60	0,00	117,60	0,01 %
8			RUA IVO CERATTI									58.339,25	3,32 %
8.1			Serviços Preliminares									561,43	0,03 %
8.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	76,7	0,56	0,56	0,11	0,67	42,95	8,43	51,38	0,00 %
8.1.2	ADM REC	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	m²	536,9	0,79	0,89	0,06	0,95	477,84	32,21	510,05	0,03 %
8.2			Pavimentação Asfáltica									54.153,39	3,08 %
8.2.1	94263	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	154	33,84	15,48	25,26	40,74	2.383,92	3.890,04	6.273,96	0,36 %
8.2.2	96400	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	64,43	121,88	9,50	137,24	146,74	612,08	8.842,37	9.454,45	0,54 %

Município de Ijuí - Pode Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

8.2.3	95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X KM	1295	1,91	0,15	2,14	2,29	194,25	2.771,30	2.965,55	0,17 %
8.2.4	96396	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	32,21	133,74	7,69	153,33	161,02	247,69	4.938,76	5.186,45	0,30 %
8.2.5	95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X KM	647,5	1,91	0,15	2,14	2,29	97,12	1.385,65	1.482,77	0,08 %
8.2.6	PINT	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402	m²	536,9	1,04	0,43	0,82	1,25	230,86	440,26	671,12	0,04 %
8.2.7	RR2C 01/24	Próprio	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS)	kg	241,61	3,37	0,00	4,05	4,05	0,00	978,52	978,52	0,06 %
8.2.8	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	7,25	1,43	0,12	1,60	1,72	0,87	11,60	12,47	0,00 %
8.2.9	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	35,52	0,56	0,03	0,64	0,67	1,06	22,73	23,79	0,00 %
8.2.10	CP SICRO (4011463)	Próprio	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t	51,54	161,97	3,08	191,93	195,01	158,74	9.892,07	10.050,81	0,57 %
8.2.11	CAP 01/24	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS)	t	2,96	3.969,23	0,00	4.778,95	4.778,95	0,00	14.145,69	14.145,69	0,81 %
8.2.12	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	1036	1,62	0,19	1,76	1,95	196,84	1.823,36	2.020,20	0,12 %
8.2.13	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	88,91	1,43	0,12	1,60	1,72	10,66	142,26	152,92	0,01 %
8.2.14	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	1096,56	0,56	0,03	0,64	0,67	32,89	701,80	734,69	0,04 %
8.3			Sinalização / Limpeza									3.624,43	0,21 %
8.3.1	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	76,7	5,71	2,54	4,33	6,87	194,81	332,11	526,92	0,03 %
8.3.2	MF	Próprio	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA.	M	154	2,64	1,24	1,93	3,17	190,96	297,22	488,18	0,03 %
8.3.3	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	536,9	4,04	2,80	2,06	4,86	1.503,32	1.106,01	2.609,33	0,15 %
9			RUA "A"									57.136,93	3,25 %
9.1			Serviços Preliminares									553,39	0,03 %
9.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	75,6	0,56	0,56	0,11	0,67	42,33	8,32	50,65	0,00 %
9.1.2	ADM REC	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	m²	529,2	0,79	0,89	0,06	0,95	470,98	31,76	502,74	0,03 %
9.2			Pavimentação Asfáltica									52.825,87	3,01 %

Município de Ijuí - Póde Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

9.2.1	94263	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	138	33,84	15,48	25,26	40,74	2.136,24	3.485,88	5.622,12	0,32 %
9.2.2	96400	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	63,5	121,88	9,50	137,24	146,74	603,25	8.714,74	9.317,99	0,53 %
9.2.3	95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X KM	1276,43	1,91	0,15	2,14	2,29	191,46	2.731,56	2.923,02	0,17 %
9.2.4	96396	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	31,75	133,74	7,69	153,33	161,02	244,15	4.868,23	5.112,38	0,29 %
9.2.5	95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X KM	638,22	1,91	0,15	2,14	2,29	95,73	1.365,79	1.461,52	0,08 %
9.2.6	PINT	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402	m²	529,2	1,04	0,43	0,82	1,25	227,55	433,95	661,50	0,04 %
9.2.7	RR2C 01/24	Próprio	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS)	kg	238,14	3,37	0,00	4,05	4,05	0,00	964,46	964,46	0,05 %
9.2.8	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	7,14	1,43	0,12	1,60	1,72	0,85	11,43	12,28	0,00 %
9.2.9	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	35,01	0,56	0,03	0,64	0,67	1,05	22,40	23,45	0,00 %
9.2.10	CP SICRO (4011463)	Próprio	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t	50,8	161,97	3,08	191,93	195,01	156,46	9.750,04	9.906,50	0,56 %
9.2.11	CAP 01/24	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS)	t	2,92	3.969,23	0,00	4.778,95	4.778,95	0,00	13.954,53	13.954,53	0,79 %
9.2.12	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	1021,14	1,62	0,19	1,76	1,95	194,01	1.797,21	1.991,22	0,11 %
9.2.13	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	87,64	1,43	0,12	1,60	1,72	10,51	140,23	150,74	0,01 %
9.2.14	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	1080,84	0,56	0,03	0,64	0,67	32,42	691,74	724,16	0,04 %
9.3			Sinalização / Limpeza									3.528,74	0,20 %
9.3.1	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	75,6	5,71	2,54	4,33	6,87	192,02	327,35	519,37	0,03 %
9.3.2	MF	Próprio	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA.	M	138	2,64	1,24	1,93	3,17	171,12	266,34	437,46	0,02 %
9.3.3	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	529,2	4,04	2,80	2,06	4,86	1.481,76	1.090,15	2.571,91	0,15 %
9.4			Nivelamento de PV									228,93	0,01 %

Município de Ijuí - Pode Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

9.4.1	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,3	525,30	96,27	536,19	632,46	28,88	160,85	189,73	0,01 %
9.4.2	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	2	16,28	19,60	0,00	19,60	39,20	0,00	39,20	0,00 %
10			RUA "B"									45.643,50	2,60 %
10.1			Serviços Preliminares									437,10	0,02 %
10.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	68,62	0,56	0,56	0,11	0,67	38,42	7,55	45,97	0,00 %
10.1.2	ADM REC	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	m²	411,72	0,79	0,89	0,06	0,95	366,43	24,70	391,13	0,02 %
10.2			Pavimentação Asfáltica									42.299,75	2,41 %
10.2.1	94263	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	137	33,84	15,48	25,26	40,74	2.120,76	3.460,62	5.581,38	0,32 %
10.2.2	96400	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	49,41	121,88	9,50	137,24	146,74	469,39	6.781,03	7.250,42	0,41 %
10.2.3	95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X KM	993,07	1,91	0,15	2,14	2,29	148,96	2.125,17	2.274,13	0,13 %
10.2.4	96396	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	24,7	133,74	7,69	153,33	161,02	189,94	3.787,25	3.977,19	0,23 %
10.2.5	95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X KM	496,53	1,91	0,15	2,14	2,29	74,47	1.062,58	1.137,05	0,06 %
10.2.6	PINT	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402	m²	411,72	1,04	0,43	0,82	1,25	177,03	337,62	514,65	0,03 %
10.2.7	RR2C 01/24	Próprio	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS)	kg	185,27	3,37	0,00	4,05	4,05	0,00	750,34	750,34	0,04 %
10.2.8	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	5,56	1,43	0,12	1,60	1,72	0,66	8,90	9,56	0,00 %
10.2.9	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	27,24	0,56	0,03	0,64	0,67	0,81	17,44	18,25	0,00 %
10.2.10	CP SICRO (4011463)	Próprio	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t	39,53	161,97	3,08	191,93	195,01	121,75	7.586,99	7.708,74	0,44 %
10.2.11	CAP 01/24	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS)	t	2,27	3.969,23	0,00	4.778,95	4.778,95	0,00	10.848,21	10.848,21	0,62 %
10.2.12	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	794,45	1,62	0,19	1,76	1,95	150,94	1.398,23	1.549,17	0,09 %
10.2.13	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	68,18	1,43	0,12	1,60	1,72	8,18	109,08	117,26	0,01 %

Município de Ijuí - Pode Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

10.2.14	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	840,9	0,56	0,03	0,64	0,67	25,22	538,18	563,40	0,03 %
10.3			Sinalização / Limpeza									2.906,65	0,17 %
10.3.1	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	68,62	5,71	2,54	4,33	6,87	174,29	297,12	471,41	0,03 %
10.3.2	MF	Próprio	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA.	M	137	2,64	1,24	1,93	3,17	169,88	264,41	434,29	0,02 %
10.3.3	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	411,72	4,04	2,80	2,06	4,86	1.152,81	848,14	2.000,95	0,11 %
11			RUA ORESTE MEGGIOLARO									96.332,93	5,49 %
11.1			Serviços Preliminares									922,05	0,05 %
11.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	144,75	0,56	0,56	0,11	0,67	81,06	15,92	96,98	0,01 %
11.1.2	ADM REC	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	m²	868,5	0,79	0,89	0,06	0,95	772,96	52,11	825,07	0,05 %
11.2			Pavimentação Asfáltica									89.276,24	5,08 %
11.2.1	94263	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	290	33,84	15,48	25,26	40,74	4.489,20	7.325,40	11.814,60	0,67 %
11.2.2	96400	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	104,22	121,88	9,50	137,24	146,74	990,09	14.303,15	15.293,24	0,87 %
11.2.3	95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X KM	2094,82	1,91	0,15	2,14	2,29	314,22	4.482,91	4.797,13	0,27 %
11.2.4	96396	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	52,11	133,74	7,69	153,33	161,02	400,72	7.990,03	8.390,75	0,48 %
11.2.5	95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X KM	1047,41	1,91	0,15	2,14	2,29	157,11	2.241,45	2.398,56	0,14 %
11.2.6	PINT	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402	m²	868,5	1,04	0,43	0,82	1,25	373,45	712,17	1.085,62	0,06 %
11.2.7	RR2C 01/24	Próprio	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS)	kg	390,83	3,37	0,00	4,05	4,05	0,00	1.582,86	1.582,86	0,09 %
11.2.8	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	11,72	1,43	0,12	1,60	1,72	1,40	18,75	20,15	0,00 %
11.2.9	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	57,45	0,56	0,03	0,64	0,67	1,72	36,77	38,49	0,00 %
11.2.10	CP SICRO (4011463)	Próprio	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t	83,38	161,97	3,08	191,93	195,01	256,81	16.003,12	16.259,93	0,93 %
11.2.11	CAP 01/24	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS)	t	4,79	3.969,23	0,00	4.778,95	4.778,95	0,00	22.891,17	22.891,17	1,30 %

Município de Ijuí - Póde Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

11.2.12	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	1675,86	1,62	0,19	1,76	1,95	318,41	2.949,51	3.267,92	0,19 %
11.2.13	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	143,82	1,43	0,12	1,60	1,72	17,25	230,12	247,37	0,01 %
11.2.14	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	1773,82	0,56	0,03	0,64	0,67	53,21	1.135,24	1.188,45	0,07 %
11.3			Sinalização / Limpeza									6.134,64	0,35 %
11.3.1	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	144,75	5,71	2,54	4,33	6,87	367,66	626,77	994,43	0,06 %
11.3.2	MF	Próprio	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA.	M	290	2,64	1,24	1,93	3,17	359,60	559,70	919,30	0,05 %
11.3.3	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	868,5	4,04	2,80	2,06	4,86	2.431,80	1.789,11	4.220,91	0,24 %
12			RUA OTTO RISTOW									96.204,35	5,48 %
12.1			Serviços Preliminares									920,01	0,05 %
12.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	147,52	0,56	0,56	0,11	0,67	82,61	16,22	98,83	0,01 %
12.1.2	ADM REC	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	m²	864,41	0,79	0,89	0,06	0,95	769,32	51,86	821,18	0,05 %
12.2			Pavimentação Asfáltica									88.921,62	5,06 %
12.2.1	94263	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	290	33,84	15,48	25,26	40,74	4.489,20	7.325,40	11.814,60	0,67 %
12.2.2	96400	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	103,73	121,88	9,50	137,24	146,74	985,43	14.235,91	15.221,34	0,87 %
12.2.3	95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X KM	2084,96	1,91	0,15	2,14	2,29	312,74	4.461,81	4.774,55	0,27 %
12.2.4	96396	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	51,86	133,74	7,69	153,33	161,02	398,80	7.951,69	8.350,49	0,48 %
12.2.5	95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X KM	1042,48	1,91	0,15	2,14	2,29	156,37	2.230,90	2.387,27	0,14 %
12.2.6	PINT	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402	m²	864,41	1,04	0,43	0,82	1,25	371,69	708,82	1.080,51	0,06 %
12.2.7	RR2C 01/24	Próprio	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS)	kg	388,98	3,37	0,00	4,05	4,05	0,00	1.575,36	1.575,36	0,09 %
12.2.8	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	11,67	1,43	0,12	1,60	1,72	1,40	18,67	20,07	0,00 %

Município de Ijuí - Póde Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

12.2.9	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	57,18	0,56	0,03	0,64	0,67	1,71	36,60	38,31	0,00 %
12.2.10	CP SICRO (4011463)	Próprio	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t	82,98	161,97	3,08	191,93	195,01	255,57	15.926,35	16.181,92	0,92 %
12.2.11	CAP 01/24	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS)	t	4,77	3.969,23	0,00	4.778,95	4.778,95	0,00	22.795,59	22.795,59	1,30 %
12.2.12	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	1667,97	1,62	0,19	1,76	1,95	316,91	2.935,63	3.252,54	0,19 %
12.2.13	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	143,15	1,43	0,12	1,60	1,72	17,17	229,04	246,21	0,01 %
12.2.14	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	1765,47	0,56	0,03	0,64	0,67	52,96	1.129,90	1.182,86	0,07 %
12.3			Sinalização / Limpeza									6.133,79	0,35 %
12.3.1	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	147,52	5,71	2,54	4,33	6,87	374,70	638,76	1.013,46	0,06 %
12.3.2	MF	Próprio	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA.	M	290	2,64	1,24	1,93	3,17	359,60	559,70	919,30	0,05 %
12.3.3	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	864,41	4,04	2,80	2,06	4,86	2.420,34	1.780,69	4.201,03	0,24 %
12.4			Nivelamento de PV									228,93	0,01 %
12.4.1	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,3	525,30	96,27	536,19	632,46	28,88	160,85	189,73	0,01 %
12.4.2	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	2	16,28	19,60	0,00	19,60	39,20	0,00	39,20	0,00 %
13			RUA ARDINO MULLER									42.651,78	2,43 %
13.1			Serviços Preliminares									402,76	0,02 %
13.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	74,97	0,56	0,56	0,11	0,67	41,98	8,24	50,22	0,00 %
13.1.2	ADM REC	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	m²	371,1	0,79	0,89	0,06	0,95	330,27	22,27	352,54	0,02 %
13.2			Pavimentação Asfáltica									39.226,01	2,23 %
13.2.1	94263	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	150	33,84	15,48	25,26	40,74	2.322,00	3.789,00	6.111,00	0,35 %
13.2.2	96400	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	44,53	121,88	9,50	137,24	146,74	423,03	6.111,30	6.534,33	0,37 %
13.2.3	95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X KM	895,09	1,91	0,15	2,14	2,29	134,26	1.915,49	2.049,75	0,12 %

Município de Ijuí - Póde Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

13.2.4	96396	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	22,27	133,74	7,69	153,33	161,02	171,25	3.414,66	3.585,91	0,20 %
13.2.5	95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X KM	447,55	1,91	0,15	2,14	2,29	67,13	957,75	1.024,88	0,06 %
13.2.6	PINT	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402	m²	371,1	1,04	0,43	0,82	1,25	159,57	304,30	463,87	0,03 %
13.2.7	RR2C 01/24	Próprio	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS)	kg	167	3,37	0,00	4,05	4,05	0,00	676,35	676,35	0,04 %
13.2.8	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	5,01	1,43	0,12	1,60	1,72	0,60	8,01	8,61	0,00 %
13.2.9	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	24,55	0,56	0,03	0,64	0,67	0,73	15,71	16,44	0,00 %
13.2.10	CP SICRO (4011463)	Próprio	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t	35,63	161,97	3,08	191,93	195,01	109,74	6.838,46	6.948,20	0,40 %
13.2.11	CAP 01/24	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS)	t	2,05	3.969,23	0,00	4.778,95	4.778,95	0,00	9.796,84	9.796,84	0,56 %
13.2.12	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	716,07	1,62	0,19	1,76	1,95	136,05	1.260,28	1.396,33	0,08 %
13.2.13	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	61,45	1,43	0,12	1,60	1,72	7,37	98,32	105,69	0,01 %
13.2.14	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	757,93	0,56	0,03	0,64	0,67	22,73	485,08	507,81	0,03 %
13.3			Sinalização / Limpeza									2.794,08	0,16 %
13.3.1	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	74,97	5,71	2,54	4,33	6,87	190,42	324,62	515,04	0,03 %
13.3.2	MF	Próprio	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA.	M	150	2,64	1,24	1,93	3,17	186,00	289,50	475,50	0,03 %
13.3.3	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	371,1	4,04	2,80	2,06	4,86	1.039,08	764,46	1.803,54	0,10 %
13.4			Nivelamento de PV									228,93	0,01 %
13.4.1	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,3	525,30	96,27	536,19	632,46	28,88	160,85	189,73	0,01 %
13.4.2	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	2	16,28	19,60	0,00	19,60	39,20	0,00	39,20	0,00 %
14			SINALIZAÇÃO VIÁRIA									21.549,61	1,23 %

Município de Ijuí - Pde Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

14.1	CP20 - A Próprio	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA R-1, OCTAGONAL COM LADO DE 25 CM, EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA REFLETIVA E SUPORTE DE TUBO GALVANIZADO, FIXO EM BASE DE CONCRETO 20*20*40 CM ENTERRADA A 60 CM DE PROFUNDIDADE	unida de	26	457,57	16,29	534,62	550,91	423,54	13.900,12	14.323,66	0,82 %
14.2	CP21 - A Próprio	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA A-45, LADO DE 45 CM, EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA REFLETIVA E SUPORTE DE TUBO GALVANIZADO, FIXO EM BASE DE CONCRETO 20*20*40 CM ENTERRADA A 60 CM DE PROFUNDIDADE	unida de	3	400,11	16,29	465,44	481,73	48,87	1.396,32	1.445,19	0,08 %
14.3	CP18 - A Próprio	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA A-18, LADO DE 45 CM, EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA REFLETIVA E SUPORTE DE TUBO GALVANIZADO, FIXO EM BASE DE CONCRETO 20*20*40 CM ENTERRADA A 60 CM DE PROFUNDIDADE	unida de	6	400,11	16,29	465,44	481,73	97,74	2.792,64	2.890,38	0,16 %
14.4	CP19 - A Próprio	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA A-18 COM SETA DE POSIÇÃO, LADO DE 45 CM, EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA REFLETIVA E SUPORTE DE TUBO GALVANIZADO, FIXO EM BASE DE CONCRETO 20*20*40 CM ENTERRADA A 60 CM DE PROFUNDIDADE	unida de	6	400,11	16,29	465,44	481,73	97,74	2.792,64	2.890,38	0,16 %
15		EXECUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS									263.300,07	15,00 %
15.1	5502985 SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	6531,88	0,48	0,04	0,53	0,57	261,27	3.461,90	3.723,17	0,21 %
15.2	100576 SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019	m²	6531,88	2,65	1,06	2,13	3,19	6.923,79	13.912,90	20.836,69	1,19 %
15.3	103946 SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS.	m²	6531,88	30,36	3,95	32,60	36,55	25.800,92	212.939,29	238.740,21	13,60 %
16		EXECUÇÃO DE LOMBADA									4.716,09	0,27 %
16.1	CPP - 95 Próprio	Ondulação transversal do Tipo A, com 8 cm de altura, 3,70 m de comprimento e 5,4 m de largura, com marcas oblíquas pintadas na cor amarela com largura de 30 cm e espaçamento de 30 cm	Unida de	3	1.305,68	199,73	1.372,30	1.572,03	599,19	4.116,90	4.716,09	0,27 %

Totais -> 193.975,21 1.561.865,8 1.755.841,0
7 8

Total sem BDI 1.459.104,10
Total do BDI 296.736,98
Total Geral 1.755.841,08

Paulo Roberto Neubauer
Setor de Engenharia