



Obra
Lote 05 - Bairro Tancredo Neves

Bancos
SINAPI - 12/2023 - Rio Grande
do Sul
SICRO3 - 10/2023 - Rio Grande
do Sul

B.D.I.
20,46%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,77%
Mensalista: 69,88%

Município de Ijuí

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			RUA PROF. FRANCISCO DA SILVA									33.065,14	5,52 %
1.1			Serviços Preliminares									273,71	0,05 %
1.1.1	ADM REC	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	m²	255,49	0,78	0,89	0,04	0,93	227,38	10,22	237,60	0,04 %
1.1.2	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	53,9	0,56	0,56	0,11	0,67	30,18	5,93	36,11	0,01 %
1.2			Sinalização									733,99	0,12 %
1.2.1	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	53,9	5,70	2,54	4,32	6,86	136,90	232,85	369,75	0,06 %
1.2.2	MF	Próprio	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA.	M	116	2,61	1,24	1,90	3,14	143,84	220,40	364,24	0,06 %
1.3			Pavimentação Asfáltica									30.805,54	5,14 %
1.3.1	94263	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	116	34,68	16,67	25,10	41,77	1.933,72	2.911,60	4.845,32	0,81 %
1.3.2	PINT	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402	m²	255,49	1,05	0,43	0,83	1,26	109,86	212,05	321,91	0,05 %
1.3.3	RR2C 01/24	Próprio	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS)	kg	114,97	3,37	0,00	4,05	4,05	0,00	465,62	465,62	0,08 %
1.3.4	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	3,45	1,46	0,12	1,63	1,75	0,41	5,62	6,03	0,00 %
1.3.5	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	16,56	0,57	0,03	0,65	0,68	0,49	10,77	11,26	0,00 %
1.3.6	SICRO REAJUST -	Próprio	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS. CÓPIA DA SICRO 4011463.	t	24,53	182,89	3,08	217,22	220,30	75,55	5.328,40	5.403,95	0,90 %
1.3.7	CAP 01/24	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS)	t	1,41	3.969,23	0,00	4.781,33	4.781,33	0,00	6.741,67	6.741,67	1,13 %
1.3.8	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	561,66	1,67	0,19	1,82	2,01	106,71	1.022,22	1.128,93	0,19 %
1.3.9	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	42,31	1,46	0,12	1,63	1,75	5,07	68,97	74,04	0,01 %

Município de Ijuí - Póde Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

1.3.10	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	521,8	0,57	0,03	0,65	0,68	15,65	339,17	354,82	0,06 %
1.3.11	PINT	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402	m²	255,49	1,05	0,43	0,83	1,26	109,86	212,05	321,91	0,05 %
1.3.12	RR2C 01/24	Próprio	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS)	kg	114,97	3,37	0,00	4,05	4,05	0,00	465,62	465,62	0,08 %
1.3.13	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	3,45	1,46	0,12	1,63	1,75	0,41	5,62	6,03	0,00 %
1.3.14	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	16,56	0,57	0,03	0,65	0,68	0,49	10,77	11,26	0,00 %
1.3.15	SICRO REAJUST -	Próprio	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS. CÓPIA DA SICRO 4011463.	t	19,54	182,89	3,08	217,22	220,30	60,18	4.244,48	4.304,66	0,72 %
1.3.16	CAP 01/24	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS)	t	1,07	3.969,23	0,00	4.781,33	4.781,33	0,00	5.116,02	5.116,02	0,85 %
1.3.17	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	447,57	1,67	0,19	1,82	2,01	85,03	814,58	899,61	0,15 %
1.3.18	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	32,25	1,46	0,12	1,63	1,75	3,87	52,56	56,43	0,01 %
1.3.19	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	397,73	0,57	0,03	0,65	0,68	11,93	258,52	270,45	0,05 %
1.4			Limpeza Final da Obra									1.251,90	0,21 %
1.4.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	255,49	4,07	2,80	2,10	4,90	715,37	536,53	1.251,90	0,21 %
2			RUA JORGE HOCEVAR FILHO									198.677,55	33,16 %
2.1			Serviços Preliminares									1.698,21	0,28 %
2.1.1	ADM REC	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	m²	1652,47	0,78	0,89	0,04	0,93	1.470,69	66,10	1.536,79	0,26 %
2.1.2	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	240,94	0,56	0,56	0,11	0,67	134,92	26,50	161,42	0,03 %
2.2			Trecho 01									47.305,77	7,90 %
2.2.1			Pavimentação Asfáltica									46.416,00	7,75 %
2.2.1.1	94263	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	130	34,68	16,67	25,10	41,77	2.167,10	3.263,00	5.430,10	0,91 %
2.2.1.2	PINT	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402	m²	402,95	1,05	0,43	0,83	1,26	173,26	334,45	507,71	0,08 %
2.2.1.3	RR2C 01/24	Próprio	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS)	kg	181,33	3,37	0,00	4,05	4,05	0,00	734,38	734,38	0,12 %

Município de Ijuí - Póde Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

2.2.1.4	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	5,44	1,46	0,12	1,63	1,75	0,65	8,87	9,52	0,00 %
2.2.1.5	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	26,11	0,57	0,03	0,65	0,68	0,78	16,97	17,75	0,00 %
2.2.1.6	SICRO REAJUST -	Próprio	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS. CÓPIA DA SICRO 4011463.	t	38,68	182,89	3,08	217,22	220,30	119,13	8.402,07	8.521,20	1,42 %
2.2.1.7	CAP 01/24	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS)	t	2,22	3.969,23	0,00	4.781,33	4.781,33	0,00	10.614,55	10.614,55	1,77 %
2.2.1.8	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	885,84	1,67	0,19	1,82	2,01	168,30	1.612,23	1.780,53	0,30 %
2.2.1.9	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	66,73	1,46	0,12	1,63	1,75	8,00	108,77	116,77	0,02 %
2.2.1.10	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	822,98	0,57	0,03	0,65	0,68	24,68	534,94	559,62	0,09 %
2.2.1.11	PINT	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402	m²	402,95	1,05	0,43	0,83	1,26	173,26	334,45	507,71	0,08 %
2.2.1.12	RR2C 01/24	Próprio	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS)	kg	181,33	3,37	0,00	4,05	4,05	0,00	734,38	734,38	0,12 %
2.2.1.13	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	5,44	1,46	0,12	1,63	1,75	0,65	8,87	9,52	0,00 %
2.2.1.14	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	26,11	0,57	0,03	0,65	0,68	0,78	16,97	17,75	0,00 %
2.2.1.15	SICRO REAJUST -	Próprio	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS. CÓPIA DA SICRO 4011463.	t	30,83	182,89	3,08	217,22	220,30	94,95	6.696,89	6.791,84	1,13 %
2.2.1.16	CAP 01/24	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS)	t	1,7	3.969,23	0,00	4.781,33	4.781,33	0,00	8.128,26	8.128,26	1,36 %
2.2.1.17	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	705,9	1,67	0,19	1,82	2,01	134,12	1.284,73	1.418,85	0,24 %
2.2.1.18	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	50,86	1,46	0,12	1,63	1,75	6,10	82,90	89,00	0,01 %
2.2.1.19	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	627,3	0,57	0,03	0,65	0,68	18,81	407,75	426,56	0,07 %
2.2.2			Sinalização									889,77	0,15 %
2.2.2.1	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	70,2	5,70	2,54	4,32	6,86	178,30	303,27	481,57	0,08 %

Município de Ijuí - Pode Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

2.2.2.2	MF	Próprio	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA.	M	130	2,61	1,24	1,90	3,14	161,20	247,00	408,20	0,07 %
2.3			Trecho 02									58.767,63	9,81 %
2.3.1			Pavimentação Asfáltica									57.871,58	9,66 %
2.3.1.1	94263	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	132	34,68	16,67	25,10	41,77	2.200,44	3.313,20	5.513,64	0,92 %
2.3.1.2	PINT	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402	m²	514,57	1,05	0,43	0,83	1,26	221,26	427,09	648,35	0,11 %
2.3.1.3	RR2C 01/24	Próprio	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS)	kg	231,55	3,37	0,00	4,05	4,05	0,00	937,77	937,77	0,16 %
2.3.1.4	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	6,95	1,46	0,12	1,63	1,75	0,83	11,33	12,16	0,00 %
2.3.1.5	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	33,34	0,57	0,03	0,65	0,68	1,00	21,67	22,67	0,00 %
2.3.1.6	SICRO REAJUST - CAP 01/24	Próprio	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS. CÓPIA DA SICRO 4011463.	t	49,4	182,89	3,08	217,22	220,30	152,15	10.730,67	10.882,82	1,82 %
2.3.1.7		Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS)	t	2,84	3.969,23	0,00	4.781,33	4.781,33	0,00	13.578,97	13.578,97	2,27 %
2.3.1.8	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	1131,22	1,67	0,19	1,82	2,01	214,93	2.058,82	2.273,75	0,38 %
2.3.1.9	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	85,21	1,46	0,12	1,63	1,75	10,22	138,89	149,11	0,02 %
2.3.1.10	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	1050,95	0,57	0,03	0,65	0,68	31,52	683,12	714,64	0,12 %
2.3.1.11	PINT	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402	m²	514,57	1,05	0,43	0,83	1,26	221,26	427,09	648,35	0,11 %
2.3.1.12	RR2C 01/24	Próprio	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS)	kg	231,55	3,37	0,00	4,05	4,05	0,00	937,77	937,77	0,16 %
2.3.1.13	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	6,95	1,46	0,12	1,63	1,75	0,83	11,33	12,16	0,00 %
2.3.1.14	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	33,34	0,57	0,03	0,65	0,68	1,00	21,67	22,67	0,00 %
2.3.1.15	SICRO REAJUST - CAP 01/24	Próprio	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS. CÓPIA DA SICRO 4011463.	t	39,36	182,89	3,08	217,22	220,30	121,22	8.549,78	8.671,00	1,45 %
2.3.1.16		Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS)	t	2,17	3.969,23	0,00	4.781,33	4.781,33	0,00	10.375,48	10.375,48	1,73 %
2.3.1.17	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	901,44	1,67	0,19	1,82	2,01	171,27	1.640,62	1.811,89	0,30 %

Município de Ijuí - Póde Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

2.3.1.18	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	64,95	1,46	0,12	1,63	1,75	7,79	105,87	113,66	0,02 %
2.3.1.19	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	801,06	0,57	0,03	0,65	0,68	24,03	520,69	544,72	0,09 %
2.3.2			Sinalização									896,05	0,15 %
2.3.2.1	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	70,2	5,70	2,54	4,32	6,86	178,30	303,27	481,57	0,08 %
2.3.2.2	MF	Próprio	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA.	M	132	2,61	1,24	1,90	3,14	163,68	250,80	414,48	0,07 %
2.4			Trecho 03									82.808,84	13,82 %
2.4.1			Pavimentação Asfáltica									81.604,18	13,62 %
2.4.1.1	94263	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	164	34,68	16,67	25,10	41,77	2.733,88	4.116,40	6.850,28	1,14 %
2.4.1.2	PINT	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402	m²	734,95	1,05	0,43	0,83	1,26	316,02	610,01	926,03	0,15 %
2.4.1.3	RR2C 01/24	Próprio	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS)	kg	330,73	3,37	0,00	4,05	4,05	0,00	1.339,45	1.339,45	0,22 %
2.4.1.4	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	9,92	1,46	0,12	1,63	1,75	1,19	16,17	17,36	0,00 %
2.4.1.5	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	47,62	0,57	0,03	0,65	0,68	1,42	30,96	32,38	0,01 %
2.4.1.6	SICRO REAJUST - CAP 01/24	Próprio	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS. CÓPIA DA SICRO 4011463.	t	70,55	182,89	3,08	217,22	220,30	217,29	15.324,87	15.542,16	2,59 %
2.4.1.7		Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS)	t	4,06	3.969,23	0,00	4.781,33	4.781,33	0,00	19.412,19	19.412,19	3,24 %
2.4.1.8	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	1615,71	1,67	0,19	1,82	2,01	306,98	2.940,59	3.247,57	0,54 %
2.4.1.9	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	121,71	1,46	0,12	1,63	1,75	14,60	198,39	212,99	0,04 %
2.4.1.10	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	1501,06	0,57	0,03	0,65	0,68	45,03	975,69	1.020,72	0,17 %
2.4.1.11	PINT	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402	m²	734,95	1,05	0,43	0,83	1,26	316,02	610,01	926,03	0,15 %
2.4.1.12	RR2C 01/24	Próprio	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS)	kg	330,73	3,37	0,00	4,05	4,05	0,00	1.339,45	1.339,45	0,22 %

Município de Ijuí - Póde Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

2.4.1.13	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	9,92	1,46	0,12	1,63	1,75	1,19	16,17	17,36	0,00 %
2.4.1.14	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	47,62	0,57	0,03	0,65	0,68	1,42	30,96	32,38	0,01 %
2.4.1.15	SICRO REAJUST -	Próprio	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS. CÓPIA DA SICRO 4011463.	t	56,22	182,89	3,08	217,22	220,30	173,15	12.212,11	12.385,26	2,07 %
2.4.1.16	CAP 01/24	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS)	t	3,09	3.969,23	0,00	4.781,33	4.781,33	0,00	14.774,30	14.774,30	2,47 %
2.4.1.17	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	1287,52	1,67	0,19	1,82	2,01	244,62	2.343,29	2.587,91	0,43 %
2.4.1.18	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	92,77	1,46	0,12	1,63	1,75	11,13	151,21	162,34	0,03 %
2.4.1.19	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	1144,15	0,57	0,03	0,65	0,68	34,32	743,70	778,02	0,13 %
2.4.2			Sinalização									1.204,66	0,20 %
2.4.2.1	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	100,54	5,70	2,54	4,32	6,86	255,37	434,33	689,70	0,12 %
2.4.2.2	MF	Próprio	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA.	M	164	2,61	1,24	1,90	3,14	203,36	311,60	514,96	0,09 %
2.5			Limpeza Final da Obra									8.097,10	1,35 %
2.5.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	1652,47	4,07	2,80	2,10	4,90	4.626,91	3.470,19	8.097,10	1,35 %
3			RUA ANTONIETA LUCHESE									176.326,92	29,43 %
3.1			Serviços Preliminares									1.492,67	0,25 %
3.1.1	ADM REC	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	m²	1441,15	0,78	0,89	0,04	0,93	1.282,62	57,64	1.340,26	0,22 %
3.1.2	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	227,48	0,56	0,56	0,11	0,67	127,38	25,03	152,41	0,03 %
3.2			Trecho 01									94.827,73	15,83 %
3.2.1			Pavimentação Asfáltica									93.083,66	15,54 %
3.2.1.1	94263	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	256	34,68	16,67	25,10	41,77	4.267,52	6.425,60	10.693,12	1,78 %
3.2.1.2	PINT	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402	m²	810,02	1,05	0,43	0,83	1,26	348,30	672,32	1.020,62	0,17 %
3.2.1.3	RR2C 01/24	Próprio	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS)	kg	364,51	3,37	0,00	4,05	4,05	0,00	1.476,26	1.476,26	0,25 %

Município de Ijuí - Póde Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

3.2.1.4	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	10,94	1,46	0,12	1,63	1,75	1,31	17,83	19,14	0,00 %
3.2.1.5	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	52,49	0,57	0,03	0,65	0,68	1,57	34,12	35,69	0,01 %
3.2.1.6	SICRO REAJUST -	Próprio	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS. CÓPIA DA SICRO 4011463.	t	77,76	182,89	3,08	217,22	220,30	239,50	16.891,02	17.130,52	2,86 %
3.2.1.7	CAP 01/24	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS)	t	4,47	3.969,23	0,00	4.781,33	4.781,33	0,00	21.372,54	21.372,54	3,57 %
3.2.1.8	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	1780,76	1,67	0,19	1,82	2,01	338,34	3.240,98	3.579,32	0,60 %
3.2.1.9	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	134,14	1,46	0,12	1,63	1,75	16,09	218,65	234,74	0,04 %
3.2.1.10	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	1654,39	0,57	0,03	0,65	0,68	49,63	1.075,35	1.124,98	0,19 %
3.2.1.11	PINT	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402	m²	810,02	1,05	0,43	0,83	1,26	348,30	672,32	1.020,62	0,17 %
3.2.1.12	RR2C 01/24	Próprio	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS)	kg	364,51	3,37	0,00	4,05	4,05	0,00	1.476,26	1.476,26	0,25 %
3.2.1.13	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	10,94	1,46	0,12	1,63	1,75	1,31	17,83	19,14	0,00 %
3.2.1.14	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	52,49	0,57	0,03	0,65	0,68	1,57	34,12	35,69	0,01 %
3.2.1.15	SICRO REAJUST -	Próprio	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS. CÓPIA DA SICRO 4011463.	t	61,97	182,89	3,08	217,22	220,30	190,86	13.461,13	13.651,99	2,28 %
3.2.1.16	CAP 01/24	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS)	t	3,41	3.969,23	0,00	4.781,33	4.781,33	0,00	16.304,33	16.304,33	2,72 %
3.2.1.17	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	1419,04	1,67	0,19	1,82	2,01	269,61	2.582,66	2.852,27	0,48 %
3.2.1.18	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	102,25	1,46	0,12	1,63	1,75	12,27	166,66	178,93	0,03 %
3.2.1.19	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	1261,03	0,57	0,03	0,65	0,68	37,83	819,67	857,50	0,14 %
3.2.2			Sinalização									1.744,07	0,29 %
3.2.2.1	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	137,06	5,70	2,54	4,32	6,86	348,13	592,10	940,23	0,16 %

Município de Ijuí - Póde Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

3.2.2.2	MF	Próprio	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA.	M	256	2,61	1,24	1,90	3,14	317,44	486,40	803,84	0,13 %
3.3			Trecho 02									72.944,89	12,18 %
3.3.1			Pavimentação Asfáltica									71.756,27	11,98 %
3.3.1.1	94263	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	181	34,68	16,67	25,10	41,77	3.017,27	4.543,10	7.560,37	1,26 %
3.3.1.2	PINT	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402	m²	631,13	1,05	0,43	0,83	1,26	271,38	523,84	795,22	0,13 %
3.3.1.3	RR2C 01/24	Próprio	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS)	kg	284,01	3,37	0,00	4,05	4,05	0,00	1.150,24	1.150,24	0,19 %
3.3.1.4	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	8,52	1,46	0,12	1,63	1,75	1,02	13,89	14,91	0,00 %
3.3.1.5	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	40,9	0,57	0,03	0,65	0,68	1,22	26,59	27,81	0,00 %
3.3.1.6	SICRO REAJUST - CAP 01/24	Próprio	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS. CÓPIA DA SICRO 4011463.	t	60,59	182,89	3,08	217,22	220,30	186,61	13.161,36	13.347,97	2,23 %
3.3.1.7		Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS)	t	3,48	3.969,23	0,00	4.781,33	4.781,33	0,00	16.639,02	16.639,02	2,78 %
3.3.1.8	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	1387,48	1,67	0,19	1,82	2,01	263,62	2.525,21	2.788,83	0,47 %
3.3.1.9	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	104,52	1,46	0,12	1,63	1,75	12,54	170,37	182,91	0,03 %
3.3.1.10	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	1289,02	0,57	0,03	0,65	0,68	38,67	837,86	876,53	0,15 %
3.3.1.11	PINT	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402	m²	631,13	1,05	0,43	0,83	1,26	271,38	523,84	795,22	0,13 %
3.3.1.12	RR2C 01/24	Próprio	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS)	kg	284,01	3,37	0,00	4,05	4,05	0,00	1.150,24	1.150,24	0,19 %
3.3.1.13	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	8,52	1,46	0,12	1,63	1,75	1,02	13,89	14,91	0,00 %
3.3.1.14	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	40,9	0,57	0,03	0,65	0,68	1,22	26,59	27,81	0,00 %
3.3.1.15	SICRO REAJUST - CAP 01/24	Próprio	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS. CÓPIA DA SICRO 4011463.	t	48,28	182,89	3,08	217,22	220,30	148,70	10.487,38	10.636,08	1,78 %
3.3.1.16		Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS)	t	2,66	3.969,23	0,00	4.781,33	4.781,33	0,00	12.718,33	12.718,33	2,12 %
3.3.1.17	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	1105,65	1,67	0,19	1,82	2,01	210,07	2.012,28	2.222,35	0,37 %

Município de Ijuí - Pode Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

3.3.1.18	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	79,66	1,46	0,12	1,63	1,75	9,55	129,85	139,40	0,02 %
3.3.1.19	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	982,53	0,57	0,03	0,65	0,68	29,47	638,65	668,12	0,11 %
3.3.2			Sinalização									1.188,62	0,20 %
3.3.2.1	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	90,42	5,70	2,54	4,32	6,86	229,66	390,62	620,28	0,10 %
3.3.2.2	MF	Próprio	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA.	M	181	2,61	1,24	1,90	3,14	224,44	343,90	568,34	0,09 %
3.4			Limpeza final da obra									7.061,63	1,18 %
3.4.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	1441,15	4,07	2,80	2,10	4,90	4.035,22	3.026,41	7.061,63	1,18 %
4			DRENAGEM									191.024,21	31,89 %
4.1			Locação/Escavação									16.916,21	2,82 %
4.1.1	CPP - 49	Próprio	LOCAÇÃO DE VALAS	M	253	1,82	0,79	1,40	2,19	199,87	354,20	554,07	0,09 %
4.1.2	102276	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	367,2	13,94	4,38	12,41	16,79	1.608,33	4.556,95	6.165,28	1,03 %
4.1.3	CPP - 50	Próprio	REMOÇÃO DE BASE (VALA)	M³	367,2	7,14	8,59	0,01	8,60	3.154,24	3,68	3.157,92	0,53 %
4.1.4	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X KM	1836	2,49	0,29	2,70	2,99	532,44	4.957,20	5.489,64	0,92 %
4.1.5	00004720	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	9,18	83,27	0,00	100,30	100,30	0,00	920,75	920,75	0,15 %
4.1.6	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X KM	210,22	2,49	0,29	2,70	2,99	60,96	567,59	628,55	0,10 %
4.2			Canalização									134.118,07	22,39 %
4.2.1	00007725	SINAPI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM	M	94	215,50	0,00	259,59	259,59	0,00	24.401,46	24.401,46	4,07 %
4.2.2	73722	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 600MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA	M	94	75,83	52,02	39,32	91,34	4.889,88	3.696,08	8.585,96	1,43 %
4.2.3	00007750	SINAPI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM	M	159	358,56	0,00	431,92	431,92	0,00	68.675,28	68.675,28	11,46 %
4.2.4	73720	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 800MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA	M	159	156,57	106,30	82,30	188,60	16.901,70	13.085,70	29.987,40	5,01 %

Município de Ijuí - Póde Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

4.2.5	00042408	SINAPI	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	m²	230	2,60	0,00	3,13	3,13	0,00	719,90	719,90	0,12 %
4.2.6	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	869,69	1,67	0,19	1,82	2,01	165,24	1.582,83	1.748,07	0,29 %
4.3			Caixas de captação									24.790,18	4,14 %
4.3.1	97951	SINAPI	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	7	2.895,14	1.094,16	2.393,32	3.487,48	7.659,12	16.753,24	24.412,36	4,07 %
4.3.1	102306	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	18	17,43	5,48	15,51	20,99	98,64	279,18	377,82	0,06 %
4.4			Reaterro									6.892,41	1,15 %
4.4.1	93375	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	231,6	24,71	16,59	13,17	29,76	3.842,24	3.050,17	6.892,41	1,15 %
4.5			Ala/Escada Hidráulica									7.407,70	1,24 %
4.5.1	0804385	SICRO3	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un	2	1.681,18	723,60	1.301,54	2.025,14	1.447,20	2.603,08	4.050,28	0,68 %
4.5.2	2003397	SICRO3	Descida d'água de cortes em degraus - DCD 01 - areia e brita comerciais	m	4	484,89	301,44	282,65	584,09	1.205,76	1.130,60	2.336,36	0,39 %
4.5.3	2003449	SICRO3	Dissipador de energia - DEB 01 - areia, brita e pedra de mão comerciais	un	2	423,82	209,82	300,71	510,53	419,64	601,42	1.021,06	0,17 %
4.6			Limpeza									899,64	0,15 %
4.6.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	183,6	4,07	2,80	2,10	4,90	514,08	385,56	899,64	0,15 %

Totais -> 81.886,19 517.207,63 599.093,82

Total sem BDI 497.556,97
Total do BDI 101.536,85
Total Geral 599.093,82

Paulo Roberto Neubauer
Setor de Engenharia