



Obra
Pavimentação Asfáltica - Rua 24 de Fevereiro, Av. Pinheiro Machado, Rua Francisco Brum e Rua Afrânio Peixoto.

Bancos
SINAPI - 03/2024 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 01/2024 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
20,29%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,77%
Mensalista: 69,88%

Município de Ijuí

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			RUA FRANCISCO BRUM									99.887,90	5,74 %
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES									6.580,59	0,38 %
1.1.1	ADM	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	m²	881,84	1,38	1,56	0,10	1,66	1.375,67	88,18	1.463,85	0,08 %
1.1.2	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	95,23	0,56	0,56	0,11	0,67	53,32	10,48	63,80	0,00 %
1.1.3	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m²	881,84	4,77	4,27	1,46	5,73	3.765,45	1.287,49	5.052,94	0,29 %
1.2			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA									89.843,66	5,16 %
1.2.1	96402-C	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402	m²	881,84	1,07	0,45	0,83	1,28	396,82	731,93	1.128,75	0,06 %
1.2.2	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	11,9	1,46	0,12	1,63	1,75	1,42	19,40	20,82	0,00 %
1.2.3	RR-2C	Próprio	EMULSÃO ALFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS).MAR/2024	Kg	396,83	3,59	0,00	4,12	4,12	0,00	1.634,93	1.634,93	0,09 %
1.2.4	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	57,94	0,57	0,04	0,64	0,68	2,31	37,08	39,39	0,00 %
1.2.5	4011463-C	Próprio	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS. REFERÊNCIA SICRO	t	84,66	186,37	3,12	221,06	224,18	264,13	18.714,94	18.979,07	1,09 %
1.2.6	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	2175,68	1,70	0,21	1,83	2,04	456,89	3.981,49	4.438,38	0,26 %
1.2.7	CAP 50/70	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS). MAR/2024	T	4,87	4.272,21	0,00	4.913,04	4.913,04	0,00	23.926,50	23.926,50	1,37 %
1.2.8	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	146,03	1,46	0,12	1,63	1,75	17,52	238,03	255,55	0,01 %
1.2.9	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	1801,07	0,57	0,04	0,64	0,68	72,04	1.152,68	1.224,72	0,07 %
1.2.10	96402-C	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402	m²	824,7	1,07	0,45	0,83	1,28	371,11	684,50	1.055,61	0,06 %
1.2.11	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	11,13	1,46	0,12	1,63	1,75	1,33	18,14	19,47	0,00 %

Município de Ijuí - Pode Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

1.2.12	RR-2C	Próprio	EMULSÃO ALFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS).MAR/2024	Kg	371,12	3,59	0,00	4,12	4,12	0,00	1.529,01	1.529,01	0,09 %
1.2.13	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	54,18	0,57	0,04	0,64	0,68	2,16	34,68	36,84	0,00 %
1.2.14	4011463-C	Próprio	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS. REFERÊNCIA SICRO	t	63,09	186,37	3,12	221,06	224,18	196,84	13.946,67	14.143,51	0,81 %
1.2.15	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	1621,41	1,70	0,21	1,83	2,04	340,49	2.967,18	3.307,67	0,19 %
1.2.16	CAP 50/70	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS). MAR/2024	T	3,47	4.272,21	0,00	4.913,04	4.913,04	0,00	17.048,24	17.048,24	0,98 %
1.2.17	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	104,1	1,46	0,12	1,63	1,75	12,49	169,68	182,17	0,01 %
1.2.18	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	1283,88	0,57	0,04	0,64	0,68	51,35	821,68	873,03	0,05 %
1.3			SINALIZAÇÃO									3.463,65	0,20 %
1.3.1	MF	Próprio	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA.	M	190,46	2,62	1,24	1,91	3,15	236,17	363,77	599,94	0,03 %
1.3.2	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	95,23	5,71	2,54	4,32	6,86	241,88	411,39	653,27	0,04 %
1.3.3	CP20 - A	Próprio	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA R-1, OCTAGONAL COM LADO DE 25 CM, EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA REFLETIVA E SUPORTE DE TUBO GALVANIZADO, FIXO EM BASE DE CONCRETO 20*20*40 CM ENTERRADA A 60 CM DE PROFUNDIDADE	unida de	1	458,43	16,27	535,17	551,44	16,27	535,17	551,44	0,03 %
1.3.4	102509	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m²	60	22,99	12,23	15,42	27,65	733,80	925,20	1.659,00	0,10 %
2			RUA 24 DE FEVEREIRO E AV. PINHEIRO MACHADO									1.205.341,68	69,26 %
2.1			SERVIÇOS PRELIMINARES									31.830,61	1,83 %
2.1.1	ADM	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	m²	18640,42	1,38	1,56	0,10	1,66	29.079,05	1.864,04	30.943,09	1,78 %
2.1.2	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	1324,66	0,56	0,56	0,11	0,67	741,80	145,72	887,52	0,05 %
2.2			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA									1.145.140,46	65,80 %
2.2.1	96402-C	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402	m²	18640,42	1,07	0,45	0,83	1,28	8.388,18	15.471,55	23.859,73	1,37 %
2.2.2	RR-2C	Próprio	EMULSÃO ALFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS).MAR/2024	Kg	8388,19	3,59	0,00	4,12	4,12	0,00	34.559,34	34.559,34	1,99 %
2.2.3	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	251,65	1,46	0,12	1,63	1,75	30,19	410,19	440,38	0,03 %

Município de Ijuí - Póde Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

2.2.4	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	1384,05	0,57	0,04	0,64	0,68	55,36	885,79	941,15	0,05 %
2.2.5	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	40688,46	1,70	0,21	1,83	2,04	8.544,57	74.459,88	83.004,45	4,77 %
2.2.6	4011463-C	Próprio	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS. REFERÊNCIA SICRO	t	1901,33	186,37	3,12	221,06	224,18	5.932,14	420.308,01	426.240,15	24,49 %
2.2.7	CAP 50/70	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS). MAR/2024	T	109,33	4.272,21	0,00	4.913,04	4.913,04	0,00	537.142,66	537.142,66	30,87 %
2.2.8	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	3279,9	1,46	0,12	1,63	1,75	393,58	5.346,24	5.739,82	0,33 %
2.2.9	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	40452,1	0,57	0,04	0,64	0,68	1.618,08	25.889,34	27.507,42	1,58 %
2.2.10	CP11-M	Próprio	ONDULAÇÃO TRANSVERSAL DO TIPO A, COM 8 CM DE ALTURA, 3,7 M DE COMPRIMENTO E 8,0 M DE LARGURA, COM MARCAS OBLÍQUAS PINTADAS NA COR AMARELA COM LARGURA DE 30 CM E ESPAÇAMENTO DE 30 CM	unidade	2	2.371,51	333,02	2.519,66	2.852,68	666,04	5.039,32	5.705,36	0,33 %
2.3			SINALIZAÇÃO									28.370,61	1,63 %
2.3.1	MF	Próprio	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA.	M	2010	2,62	1,24	1,91	3,15	2.492,40	3.839,10	6.331,50	0,36 %
2.3.2	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	2649,32	5,71	2,54	4,32	6,86	6.729,27	11.445,06	18.174,33	1,04 %
2.3.3	102509	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m²	70	22,99	12,23	15,42	27,65	856,10	1.079,40	1.935,50	0,11 %
2.3.4	CP19 - A	Próprio	CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA A-18 COM SETA DE POSIÇÃO, LADO DE 45 CM, EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA REFLETIVA E SUPORTE DE TUBO GALVANIZADO, FIXO EM BASE DE CONCRETO 20*20*40 CM ENTERRADA A 60 CM DE PROFUNDIDADE	unidade	4	400,97	16,27	466,05	482,32	65,08	1.864,20	1.929,28	0,11 %
3			RUA AFRÂNIO PEIXOTO									434.977,55	25,00 %
3.1			SERVIÇOS PRELIMINARES									6.385,11	0,37 %
3.1.1	ADM	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	m²	3646,81	1,38	1,56	0,10	1,66	5.689,02	364,68	6.053,70	0,35 %
3.1.2	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	494,65	0,56	0,56	0,11	0,67	277,00	54,41	331,41	0,02 %
3.2			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - TRECHO 01 - ENTRE O LIMITE DA PROPRIEDADE RURAL E RUA HUMBERTO DE CAMPOS									41.005,79	2,36 %
3.2.1	96402-C	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402	m²	413,34	1,07	0,45	0,83	1,28	186,00	343,07	529,07	0,03 %
3.2.2	RR-2C	Próprio	EMULSÃO ALFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS).MAR/2024	Kg	186	3,59	0,00	4,12	4,12	0,00	766,32	766,32	0,04 %

Município de Ijuí - Póde Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

3.2.3	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	5,58	1,46	0,12	1,63	1,75	0,66	9,10	9,76	0,00 %
3.2.4	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	27,16	0,57	0,04	0,64	0,68	1,08	17,38	18,46	0,00 %
3.2.5	4011463-C	Próprio	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS. REFERÊNCIA SICRO	t	39,68	186,37	3,12	221,06	224,18	123,80	8.771,66	8.895,46	0,51 %
3.2.6	CAP 50/70	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS). MAR/2024	T	2,28	4.272,21	0,00	4.913,04	4.913,04	0,00	11.201,73	11.201,73	0,64 %
3.2.7	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	857,09	1,70	0,21	1,83	2,04	179,98	1.568,48	1.748,46	0,10 %
3.2.8	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	68,45	1,46	0,12	1,63	1,75	8,21	111,57	119,78	0,01 %
3.2.9	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	844,2	0,57	0,04	0,64	0,68	33,76	540,29	574,05	0,03 %
3.2.10	96402-C	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402	m²	375,18	1,07	0,45	0,83	1,28	168,83	311,40	480,23	0,03 %
3.2.11	RR-2C	Próprio	EMULSÃO ALFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS).MAR/2024	Kg	168,83	3,59	0,00	4,12	4,12	0,00	695,57	695,57	0,04 %
3.2.12	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	5,06	1,46	0,12	1,63	1,75	0,60	8,25	8,85	0,00 %
3.2.13	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	24,65	0,57	0,04	0,64	0,68	0,98	15,78	16,76	0,00 %
3.2.14	4011463-C	Próprio	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS. REFERÊNCIA SICRO	t	28,7	186,37	3,12	221,06	224,18	89,54	6.344,42	6.433,96	0,37 %
3.2.15	CAP 50/70	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS). MAR/2024	T	1,58	4.272,21	0,00	4.913,04	4.913,04	0,00	7.762,60	7.762,60	0,45 %
3.2.16	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	619,95	1,70	0,21	1,83	2,04	130,18	1.134,51	1.264,69	0,07 %
3.2.17	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	47,36	1,46	0,12	1,63	1,75	5,68	77,20	82,88	0,00 %
3.2.18	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	584,07	0,57	0,04	0,64	0,68	23,36	373,80	397,16	0,02 %
3.3			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - TRECHO 02 - ENTRE A RUA HUMBERTO DE CAMPOS E RUA TOBIAS BARRETO									143.991,44	8,27 %
3.3.1	R MF	Próprio	REMOÇÃO DE MEIO-FIO INCLUSIVE CARGA	M	226	12,55	11,29	3,80	15,09	2.551,54	858,80	3.410,34	0,20 %

Município de Ijuí - Póde Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

3.3.2	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	226	43,39	9,99	42,20	52,19	2.257,74	9.537,20	11.794,94	0,68 %
3.3.3	96402-C	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402	m²	1294,35	1,07	0,45	0,83	1,28	582,45	1.074,31	1.656,76	0,10 %
3.3.4	RR-2C	Próprio	EMULSÃO ALFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS).MAR/2024	Kg	582,46	3,59	0,00	4,12	4,12	0,00	2.399,73	2.399,73	0,14 %
3.3.5	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	17,47	1,46	0,12	1,63	1,75	2,09	28,48	30,57	0,00 %
3.3.6	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	85,04	0,57	0,04	0,64	0,68	3,40	54,42	57,82	0,00 %
3.3.7	4011463-C	Próprio	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS. REFERÊNCIA SICRO	t	124,26	186,37	3,12	221,06	224,18	387,69	27.468,91	27.856,60	1,60 %
3.3.8	CAP 50/70	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS). MAR/2024	T	7,14	4.272,21	0,00	4.913,04	4.913,04	0,00	35.079,10	35.079,10	2,02 %
3.3.9	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	2683,96	1,70	0,21	1,83	2,04	563,63	4.911,64	5.475,27	0,31 %
3.3.10	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	214,34	1,46	0,12	1,63	1,75	25,72	349,37	375,09	0,02 %
3.3.11	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	2643,58	0,57	0,04	0,64	0,68	105,74	1.691,89	1.797,63	0,10 %
3.3.12	96402-C	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402	m²	1183,47	1,07	0,45	0,83	1,28	532,56	982,28	1.514,84	0,09 %
3.3.13	RR-2C	Próprio	EMULSÃO ALFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS).MAR/2024	Kg	532,56	3,59	0,00	4,12	4,12	0,00	2.194,14	2.194,14	0,13 %
3.3.14	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	15,98	1,46	0,12	1,63	1,75	1,91	26,05	27,96	0,00 %
3.3.15	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	77,75	0,57	0,04	0,64	0,68	3,11	49,76	52,87	0,00 %
3.3.16	4011463-C	Próprio	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS. REFERÊNCIA SICRO	t	90,54	186,37	3,12	221,06	224,18	282,48	20.014,77	20.297,25	1,17 %
3.3.17	CAP 50/70	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS). MAR/2024	T	4,98	4.272,21	0,00	4.913,04	4.913,04	0,00	24.466,93	24.466,93	1,41 %
3.3.18	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	1955,57	1,70	0,21	1,83	2,04	410,66	3.578,70	3.989,36	0,23 %
3.3.19	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	149,38	1,46	0,12	1,63	1,75	17,92	243,49	261,41	0,02 %

Município de Ijuí - Pode Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

3.3.20	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	1842,4	0,57	0,04	0,64	0,68	73,69	1.179,14	1.252,83	0,07 %
3.4			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - TRECHO 03 - ENTRE A RUA TOBIAS BARRETO E RUA DÉCIO BETINELLI									108.795,94	6,25 %
3.4.1	R MF	Próprio	REMOÇÃO DE MEIO-FIO INCLUSIVE CARGA	M	76	12,55	11,29	3,80	15,09	858,04	288,80	1.146,84	0,07 %
3.4.2	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	76	43,39	9,99	42,20	52,19	759,24	3.207,20	3.966,44	0,23 %
3.4.3	96402-C	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402	m²	1041,88	1,07	0,45	0,83	1,28	468,84	864,76	1.333,60	0,08 %
3.4.4	RR-2C	Próprio	EMULSÃO ALFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS).MAR/2024	Kg	468,85	3,59	0,00	4,12	4,12	0,00	1.931,66	1.931,66	0,11 %
3.4.5	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	14,07	1,46	0,12	1,63	1,75	1,68	22,94	24,62	0,00 %
3.4.6	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	68,45	0,57	0,04	0,64	0,68	2,73	43,81	46,54	0,00 %
3.4.7	4011463-C	Próprio	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS. REFERÊNCIA SICRO	t	100,02	186,37	3,12	221,06	224,18	312,06	22.110,42	22.422,48	1,29 %
3.4.8	CAP 50/70	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS). MAR/2024	T	5,75	4.272,21	0,00	4.913,04	4.913,04	0,00	28.249,98	28.249,98	1,62 %
3.4.9	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	2160,44	1,70	0,21	1,83	2,04	453,69	3.953,60	4.407,29	0,25 %
3.4.10	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	172,54	1,46	0,12	1,63	1,75	20,70	281,24	301,94	0,02 %
3.4.11	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	2127,94	0,57	0,04	0,64	0,68	85,11	1.361,88	1.446,99	0,08 %
3.4.12	96402-C	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402	m²	952,58	1,07	0,45	0,83	1,28	428,66	790,64	1.219,30	0,07 %
3.4.13	RR-2C	Próprio	EMULSÃO ALFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS).MAR/2024	Kg	428,66	3,59	0,00	4,12	4,12	0,00	1.766,07	1.766,07	0,10 %
3.4.14	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	12,86	1,46	0,12	1,63	1,75	1,54	20,96	22,50	0,00 %
3.4.15	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	62,58	0,57	0,04	0,64	0,68	2,50	40,05	42,55	0,00 %
3.4.16	4011463-C	Próprio	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS. REFERÊNCIA SICRO	t	72,87	186,37	3,12	221,06	224,18	227,35	16.108,64	16.335,99	0,94 %
3.4.17	CAP 50/70	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS). MAR/2024	T	4,01	4.272,21	0,00	4.913,04	4.913,04	0,00	19.701,29	19.701,29	1,13 %

Município de Ijuí - Póde Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

3.4.18	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	1574,04	1,70	0,21	1,83	2,04	330,54	2.880,50	3.211,04	0,18 %
3.4.19	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	120,24	1,46	0,12	1,63	1,75	14,42	196,00	210,42	0,01 %
3.4.20	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	1482,95	0,57	0,04	0,64	0,68	59,31	949,09	1.008,40	0,06 %
3.5			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - TRECHO 04 - ENTRE A RUA DÉCIO BETINELLI E RUA CASSIANO RICARDO									104.616,65	6,01 %
3.5.1	R MF	Próprio	REMOÇÃO DE MEIO-FIO INCLUSIVE CARGA	M	228	12,55	11,29	3,80	15,09	2.574,12	866,40	3.440,52	0,20 %
3.5.2	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	228	43,39	9,99	42,20	52,19	2.277,72	9.621,60	11.899,32	0,68 %
3.5.3	96402-C	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402	m²	897,24	1,07	0,45	0,83	1,28	403,75	744,71	1.148,46	0,07 %
3.5.4	RR-2C	Próprio	EMULSÃO ALFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS),MAR/2024	Kg	403,76	3,59	0,00	4,12	4,12	0,00	1.663,49	1.663,49	0,10 %
3.5.5	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	12,11	1,46	0,12	1,63	1,75	1,45	19,74	21,19	0,00 %
3.5.6	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	58,95	0,57	0,04	0,64	0,68	2,35	37,73	40,08	0,00 %
3.5.7	4011463-C	Próprio	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS. REFERÊNCIA SICRO	t	86,14	186,37	3,12	221,06	224,18	268,75	19.042,11	19.310,86	1,11 %
3.5.8	CAP 50/70	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS). MAR/2024	T	4,95	4.272,21	0,00	4.913,04	4.913,04	0,00	24.319,54	24.319,54	1,40 %
3.5.9	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	1860,52	1,70	0,21	1,83	2,04	390,70	3.404,76	3.795,46	0,22 %
3.5.10	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	148,58	1,46	0,12	1,63	1,75	17,82	242,19	260,01	0,01 %
3.5.11	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	1832,52	0,57	0,04	0,64	0,68	73,30	1.172,81	1.246,11	0,07 %
3.5.12	96402-C	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402	m²	820,79	1,07	0,45	0,83	1,28	369,35	681,26	1.050,61	0,06 %
3.5.13	RR-2C	Próprio	EMULSÃO ALFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS),MAR/2024	Kg	369,35	3,59	0,00	4,12	4,12	0,00	1.521,72	1.521,72	0,09 %
3.5.14	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	11,08	1,46	0,12	1,63	1,75	1,32	18,07	19,39	0,00 %

Município de Ijuí - Pode Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

3.5.15	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	53,93	0,57	0,04	0,64	0,68	2,15	34,52	36,67	0,00 %
3.5.16	4011463-C	Próprio	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS. REFERÊNCIA SICRO	t	62,79	186,37	3,12	221,06	224,18	195,90	13.880,36	14.076,26	0,81 %
3.5.17	CAP 50/70	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS). MAR/2024	T	3,45	4.272,21	0,00	4.913,04	4.913,04	0,00	16.949,98	16.949,98	0,97 %
3.5.18	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	1356,27	1,70	0,21	1,83	2,04	284,81	2.481,98	2.766,79	0,16 %
3.5.19	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	103,6	1,46	0,12	1,63	1,75	12,43	168,87	181,30	0,01 %
3.5.20	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	1277,78	0,57	0,04	0,64	0,68	51,11	817,78	868,89	0,05 %
3.6			SINALIZAÇÃO/LIMPEZA FINAL									30.182,62	1,73 %
3.6.1	MF	Próprio	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA.	M	989,3	2,62	1,24	1,91	3,15	1.226,73	1.889,56	3.116,29	0,18 %
3.6.2	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	494,65	5,71	2,54	4,32	6,86	1.256,41	2.136,88	3.393,29	0,19 %
3.6.3	CP20 - A	Próprio	CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA R-1, OCTAGONAL COM LADO DE 25 CM, EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA REFLETIVA E SUPORTE DE TUBO GALVANIZADO, FIXO EM BASE DE CONCRETO 20*20*40 CM ENTERRADA A 60 CM DE PROFUNDIDADE	unidade	7	458,43	16,27	535,17	551,44	113,89	3.746,19	3.860,08	0,22 %
3.6.4	102509	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m²	42	22,99	12,23	15,42	27,65	513,66	647,64	1.161,30	0,07 %
3.6.5	CP19 - A	Próprio	CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA A-18 COM SETA DE POSIÇÃO, LADO DE 45 CM, EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA REFLETIVA E SUPORTE DE TUBO GALVANIZADO, FIXO EM BASE DE CONCRETO 20*20*40 CM ENTERRADA A 60 CM DE PROFUNDIDADE	unidade	2	400,97	16,27	466,05	482,32	32,54	932,10	964,64	0,06 %
3.6.6	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	3646,81	4,04	2,80	2,05	4,85	10.211,06	7.475,96	17.687,02	1,02 %
Totais ->										113.230,04	1.626.977,09	1.740.207,13	

Total sem BDI 1.478.006,07
Total do BDI 262.201,06
Total Geral 1.740.207,13

Jéssica Krauser Melo
Setor de Engenharia

Laura Augusta Drews Thomas
Setor de Engenharia

Paulo Roberto Neubauer
Setor de Engenharia