



Município de Ijuí

Obra
RUA JOSÉ GABRIEL

Bancos
SINAPI - 03/2024 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 01/2024 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
20,33%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,88%
Mensalista: 67,79%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES									13.601,21	14,12 %
1.2	ADM	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	m²	1840,49	1,38	1,56	0,10	1,66	2.871,16	184,05	3.055,21	3,17 %
1.3	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	1840,49	4,77	4,27	1,46	5,73	7.858,89	2.687,11	10.546,00	10,95 %
2			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA									80.939,23	84,01 %
2.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	137,35	0,56	0,56	0,11	0,67	76,91	15,11	92,02	0,10 %
2.2	96402-C	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402	m²	1840,49	1,07	0,45	0,83	1,28	828,22	1.527,60	2.355,82	2,45 %
2.3	RR-2C	Próprio	EMULSÃO ALFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS).MAR/2024	Kg	828,22	3,59	0,00	4,12	4,12	0,00	3.412,26	3.412,26	3,54 %
2.4	4011463-C	Próprio	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS. REFERÊNCIA SICRO	t	132,52	186,50	3,12	221,29	224,41	413,46	29.325,35	29.738,81	30,87 %
2.5	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	2676,81	1,70	0,21	1,83	2,04	562,13	4.898,56	5.460,69	5,67 %
2.6	CAP 50/70	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS). MAR/2024	T	7,62	4.272,21	0,00	4.913,04	4.913,04	0,00	37.437,36	37.437,36	38,86 %
2.7	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	253,44	1,46	0,12	1,63	1,75	30,41	413,11	443,52	0,46 %
2.8	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	2939,35	0,57	0,04	0,64	0,68	117,57	1.881,18	1.998,75	2,07 %
3			SINALIZAÇÃO									1.808,89	1,88 %
3.1	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	137,35	5,71	2,54	4,33	6,87	348,86	594,73	943,59	0,98 %
3.2	MF	Próprio	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA.	M	274,7	2,62	1,24	1,91	3,15	340,62	524,68	865,30	0,90 %

Totais -> 13.448,23 82.901,10 96.349,33

Total sem BDI 81.707,73
Total do BDI 14.641,60
Total Geral 96.349,33

Município de Ijuí - Pde Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

Jéssica Krauser Melo
Setor de Engenharia

Rua Bnejamin Constant - Centro - Ijuí / RS
55 3331 6100 /