



OBRA: SAMU - Rua 13 de Maio, 623, Centro - Itui/RS
 LICITANTE: FHM EMPREITEIRA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 91.920.082/0001-48
 RESP. TÉCNICO: ENG.º CIVIL RODRIGO SOUTO GAMBIN - CREA-RS 227047

B.D.I.
25,57%

Encargos Sociais
Não Desonerado

Município de Itui

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Itm	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI			Total		
						M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total
1			DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES								964,84
1.1	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	14,07	2,72	0,90	3,62	38,27	12,66	50,93
1.1	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	14,07	5,88	2,00	7,88	82,73	28,14	110,87
1.2	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	17,31	1,47	0,40	1,87	25,45	6,92	32,37
1.3	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	10,92	19,00	5,80	24,80	207,48	63,34	270,82
1.4	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	10,92	2,62	0,90	3,52	28,61	9,83	38,44
1.5	022194	SBC	RETIRADA GRADES DE FERRO	m²	3,8	64,40	20,73	85,13	244,72	78,77	323,49
1.6	023112	SBC	RETIRADA E REMOCAO DE CALHA	M	10,8	9,80	2,97	12,77	105,84	32,08	137,92
3			FUNDAÇÃO								6.446,86
3.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m²	2,6	79,07	24,87	103,94	205,58	64,66	270,24
3.2	100899	SINAPI	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	36	26,85	57,73	84,58	966,60	2.078,28	3.044,88
3.3	95577	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	44,42	1,00	12,00	13,00	44,42	533,04	577,46
3.4	95583	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	12,94	5,57	12,01	17,58	72,08	155,41	227,49
3.5	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM AF_06/2017	KG	27,15	2,62	12,10	14,72	71,13	328,52	399,65
3.6	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m²	2,6	167,00	574,21	741,21	434,20	1.492,95	1.927,15
4			ESTRUTURA METÁLICA								37.514,80
4.1	100766	SINAPI	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	KG	963,3	1,15	21,38	22,53	1.107,77	20.594,93	21.702,70
4.2	92608	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	2	190,36	1.421,89	1.612,25	380,72	2.843,78	3.224,50
4.3	92610	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	3	190,36	1.605,42	1.795,78	571,08	4.816,26	5.387,34
4.4	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	76,42	7,15	62,54	69,69	546,40	4.779,31	5.325,71
4.6	100739	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	158,9	1,37	10,43	11,80	217,64	1.656,91	1.874,55
5			COBERTURA E PLUVIAL								19.954,64
5.1	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	76,42	2,30	214,73	217,03	175,77	16.409,67	16.585,43
5.2	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	15	13,14	100,47	113,61	197,10	1.507,05	1.704,15
5.3	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	6,8	3,41	36,39	39,80	23,19	247,45	270,64
5.4	95694	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2	5,81	56,21	62,02	11,62	112,42	124,04
5.5	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	16,9	3,67	71,50	75,17	62,02	1.208,35	1.270,37
6			INSTALAÇÃO ELÉTRICA								985,80
6.1	91831	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	22	5,40	6,00	11,40	118,80	132,00	250,80
6.2	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	44	1,26	3,06	4,32	55,44	134,64	190,08
6.3	100904	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 20 W, COM REATOR DE PARTIDA CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6	11,75	79,07	90,82	70,50	474,42	544,92
7			ESTRUTURA E COBERTURA DO CORREDOR DE ACESSO								5.069,69
7.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m²	0,2	79,07	24,87	103,94	15,81	4,97	20,79
7.2	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m²	0,2	167,55	575,00	742,55	33,51	115,00	148,51
7.3	100766	SINAPI	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	KG	41,27	1,15	21,38	22,53	47,46	882,35	929,81
7.4	92593	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, PARA VÃOS DE 3 A 12 M E PARA QUALQUER TIPO DE TELHA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	KG	58,7	1,74	14,40	16,14	102,14	845,28	947,42
7.5	104314	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019	KG	44	1,65	14,45	16,10	72,60	635,80	708,40
7.6	00769	SEINFR	CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP = 6mm	m²	12,47	32,60	105,00	137,60	410,26	1.309,35	1.719,61
7.7	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	6,93	6,75	60,20	66,95	46,78	417,19	463,96
7.9	100739	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	11,07	1,40	10,45	11,85	15,50	115,68	131,18
8			PAVIMENTAÇÃO E CANALETA								12.011,68
8.1	023357	SBC	REMOCAO E RETIRADA CAMADA BRITA EM BASES DE PAVIMENTO	m²	3,31	94,00	31,50	125,50	311,14	104,27	415,41
8.2	C2784	SEINFR	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	m²	5,95	49,35	0,01	49,36	293,63	0,06	293,69
8.3	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	m²	94,6	2,52	1,10	3,62	238,39	104,06	342,45

(Handwritten signature and initials)



Município de Ijuí

OBRA: SAMU - Rua 13 de Maio, 623, Centro - Ijuí/RS
LICITANTE: FHM EMPREITEIRA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 91.920.082/0001-48
RESP. TÉCNICO: ENG. CIVIL RODRIGO SOUTO GAMBIN - CREA-RS 227047

B.D.I.
25,67%

Encargos Sociais
Não Desonerado

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Itm	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI			Total		
						M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total
8.4	96622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 4CM*(MAT REAPROVEITADO), AF_08/2017	m²	3,31	33,85	10,00	43,65	111,38	33,10	144,48
8.5	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	94,6	22,00	87,00	109,00	2.081,20	8.230,20	10.311,40
8.7	10.04.37	EMBAS A	FORNEC. E ASSENT. DE GRELHA EM FERRO CHATO BATIDO DE 1/2" C/ ESPACAMENTO DE 0,05m P/ CANALETAS E CAIXAS DE DRENAGEM, INCL. PINTURA ANTI-CORROSIVA E A OLEO EM DUAS DEMAO S	m²	0,73	65,00	188,00	253,00	47,45	137,24	184,69
8.8	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_08/2021	m³	0,3	69,00	24,00	93,00	20,70	7,20	27,90
8.9	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	6,5	20,90	23,97	44,87	135,85	155,81	291,66
9			RECONSTRUÇÃO BEIRAIS E CALHAS								1.534,92
9.1	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	4	9,70	75,00	84,70	38,80	300,00	338,80
9.2	94229	SINAPI	RECOLOCAÇÃO DE CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	6,8	23,40	7,00	30,40	159,12	47,60	206,72
9.3	96112	SINAPI	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_06/2017	m²	6,95	56,90	77,00	133,90	395,46	535,15	930,61
9.4	102210	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	m²	6,95	4,16	4,30	8,46	28,91	29,89	58,80
10			REMOÇÃO DE ENTULHOS E MATERIAIS								666,00
10.1	100973	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	14,8	2,00	8,00	10,00	29,60	118,40	148,00
10.2	97913	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X KM	148	0,50	3,00	3,50	74,00	444,00	518,00
Totais									10.774,85	74.374,36	R\$ 85.149,22

Rodrigo Souto Gambin

Rodrigo Souto Gambin
Eng. Civil - CREA-RS 227047

FHM Empreiteira e Com. Ltda
CNPJ 91.920.082/0001-48

EDITAL DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS 11/2023 – PROCESSO 467/2023

Obra: execução global da obra de conserto do piso e do telhado do Prédio do Salvar/Samu.

Endereço: Rua 13 de Maio, nº 623 – Centro, Ijuí / RS

Porponente: FHM EMPREITEIRA E COMÉRCIO LTDA – CNPJ 91.920.082/0001-48

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O SALÁRIO HORA - NÃO DESONERADO					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	GRUPO A	GRUPO B	GRUPO C	GRUPO D
A	GRUPO A				
A1	INSS	20,00%			
A2	SESI	1,50%			
A3	SENAI	1,00%			
A4	INCRA	0,20%			
A5	SEBRAE	0,60%			
A6	Salário Educação	2,50%			
A7	Seguro Contra Acidentes Trabalho	3,00%			
A8	FGTS	8,00%			
A9	SECONCI	0,00%			
B	GRUPO B				
B1	Repouso Semanal Remunerado		17,93%		
B2	Feridos		4,24%		
B3	Auxílio-Enfermidade		0,87%		
B4	13º Salário		10,96%		
B5	Licença Paternidade		0,07%		
B6	Faltas Justificadas		0,73%		
B7	Dias de Chuvas		1,55%		
B8	Auxílio Acidente de Trabalho		0,10%		
B9	Férias Gozadas		10,51%		
B10	Salário Maternidade		0,04%		
C	GRUPO C				
C1	Aviso Prévio Indenizado			4,57%	
C2	Aviso Prévio Trabalhado			0,11%	
C3	Férias Indenizadas			3,43%	
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa			2,77%	
C5	Indenização Adicional			0,38%	
D	GRUPO D				
D1	Reincidência de A sobre B				17,30%
D2	Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado				0,41%
SUB-TOTAIS (GERAL)		36,80%	47,00%	11,26%	17,71%
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O SALÁRIO HORA				112,77%	

Rodrigo Souto Gambin
Engenheiro Civil
CREA-RS 227047

Rodrigo Souto Gambin
Engº. Civil
CREA-RS227047

FHM Empreiteira e Com. Ltda
CNPJ 91.920.082/0001-48

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

EDITAL DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 023 – PROCESSO Nº 020.082.0001-48

Objeto: execução global das obras de reforma do piso e do telhado do Prédio do SalvaSaim.

Endereço: Rua 18 de Maio, nº 623 – Centro, Juruá/RS.

Participante: FHM EMPREITEIRA E COMÉRCIO LTDA – CNPJ nº 020.082.0001-48

CÓDIGO		DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
GRUPO A					
A1	152	MOBILIZAÇÃO	1	1.000,00	1.000,00
A2	153	DEMO	1	1.000,00	1.000,00
A3	154	DEMO	1	1.000,00	1.000,00
A4	155	DEMO	1	1.000,00	1.000,00
A5	156	DEMO	1	1.000,00	1.000,00
A6	157	DEMO	1	1.000,00	1.000,00
A7	158	DEMO	1	1.000,00	1.000,00
A8	159	DEMO	1	1.000,00	1.000,00
A9	160	DEMO	1	1.000,00	1.000,00
GRUPO B					
B1	161	REMOÇÃO DE PISO DE CIMENTO	11,30	11.300,00	127.300,00
B2	162	REMOÇÃO DE TELA	4,20	4.200,00	17.640,00
B3	163	REMOÇÃO DE TELA	10,00	10.000,00	100.000,00
B4	164	REMOÇÃO DE TELA	0,70	7.000,00	4.900,00
B5	165	REMOÇÃO DE TELA	0,30	3.000,00	900,00
B6	166	REMOÇÃO DE TELA	0,30	3.000,00	900,00
B7	167	REMOÇÃO DE TELA	0,30	3.000,00	900,00
B8	168	REMOÇÃO DE TELA	0,30	3.000,00	900,00
B9	169	REMOÇÃO DE TELA	0,30	3.000,00	900,00
B10	170	REMOÇÃO DE TELA	0,30	3.000,00	900,00
GRUPO C					
C1	171	REMOÇÃO DE TELA	4,20	4.200,00	17.640,00
C2	172	REMOÇÃO DE TELA	0,10	1.000,00	100,00
C3	173	REMOÇÃO DE TELA	1,00	1.000,00	1.000,00
C4	174	REMOÇÃO DE TELA	0,30	3.000,00	900,00
GRUPO D					
D1	175	REMOÇÃO DE TELA	11,30	11.300,00	127.300,00
D2	176	REMOÇÃO DE TELA	0,10	1.000,00	100,00
TOTAL DOS PREÇOS ESTIMADOS DE LICITAÇÃO					
			11,30	11.300,00	127.300,00
			4,20	4.200,00	17.640,00
			0,10	1.000,00	100,00
			1,00	1.000,00	1.000,00
			0,30	3.000,00	900,00
			11,30	11.300,00	127.300,00
			0,10	1.000,00	100,00

Rodrigo Bruno Gambin
Eng. Civil
CREA-RS 227047

FHM Empreiteira e Com. Ltda
CNPJ nº 020.082.0001-48

EDITAL DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS 11/2023 – PROCESSO 467/2023

Obra: execução global da obra de conserto do piso e do telhado do Prédio do Salvar/Samu.

Endereço: Rua 13 de Maio, nº 623 – Centro, Ijuí / RS

Porponente: FHM EMPREITEIRA E COMÉRCIO LTDA – CNPJ 91.920.082/0001-48

Cronograma físico – financeiro (conforme planilha de preços)

Item	Descrição	1º mês(30d.)	2º mês (60d.)
1	DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES	964,84	
3	FUNDAÇÃO	6.446,86	
4	ESTRUTURA METÁLICA	37.514,80	
5	COBERTURA E PLUVIAL	19.954,64	
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	985,80	
7	ESTRUTURA E COBERTURA DO CORREDOR DE ACESSO		5.069,69
8	PAVIMENTAÇÃO E CANALETA		12.011,68
9	RECONSTRUÇÃO BEIRAIS E CALHAS		1.534,92
10	REMOÇÃO DE ENTULHOS E MATERIAIS		666,00
TOTAIS		65.866,94	19.282,29

TOTAL GERAL R\$ 85.149,22

Rodrigo Souto Gambin
Engenheiro Civil
CREA-RS 227047

Rodrigo Souto Gambin
Engº. Civil
CREA-RS227047

FHM Empreiteira e Com. Ltda
CNPJ 91.920.082/0001-48

Detalhamento de BDI

Município de Ijuí - Poder Executivo

EDITAL DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS 11/2023 – PROCESSO 467/2023

OBRA: SAMU

LICITANTE: FHM EMPREITEIRA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 91.920.082/0001-48

RESP. TÉCNICO: ENGº. CIVIL RODRIGO SOUTO GAMBIN - CREA-RS 227047

Parcelas do BDI	Valor percentual adotado
(AC) - Administração Central	3,00
(S) + (G) - Seguro e Garantia	1,50
(R) - Risco	1,00
(DF) - Despesas Financeiras	2,00
(L) - Lucro	3,00
(I ₁) - PIS	0,00
(I ₂) - COFINS	0,00
(I ₃) - ISS	3,36
(I ₄) - Contrib. Previdenciária	8,38
BDI desonerado	25,57
BDI Resultante	25,57

Fórmula Utilizada:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+G+R)(1+DF)(1+L)}{(1-I)} - 1$$

Ijuí-RS, 03 de julho de 2023.

Rodrigo Souto Gambin
Engenheiro Civil
CREA-RS 227047

Engº. Rodrigo Souto Gambin
CREA-RS 227047

FHM Empreiteira e Com. Ltda
CNPJ: 91.920.082/0001-48