

**Obra**  
Adaptação EMF 15 de Novembro para atendimento do novo turno integral:

**Bancos**  
SINAPI - 03/2024 - Rio Grande do Sul  
SBC - 05/2024 - Rio Grande do Sul

**B.D.I.**  
25,5%

**Encargos Sociais**  
Desonerado: embutido nos preços unitários dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.



Município de Ijuí

Município de Jui			Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra										
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total		Peso (%)	
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			ADAPTAÇÃO COZINHAREFEITÓRIO									9.062,64	6,29 %
1.1	022748	SBC	DESMONTAGEM DE DIVISORIAS	m²	27,68	42,85	53,77	0,00	53,77	1.488,35	0,00	1.488,35	1,03 %
1.2	022721	SBC	RETIRADA INTERRUPTORES E TOMADAS	UN	4	4,78	5,99	0,00	5,99	23,96	0,00	23,96	0,02 %
1.3	022716	SBC	RETIRADA APARELHOS DE ILUMINACAO	UN	3	12,48	15,66	0,00	15,66	46,98	0,00	46,98	0,03 %
1.4	023403	SBC	RECOLOCACAO DE DIVISORIAS	m²	27,68	141,06	176,98	0,05	177,03	4.898,81	1,38	4.900,19	3,40 %
1.5	110750	SBC	RECOLOCACAO DE PORTAS DE MADEIRA E FERRAGENS (EXISTENTES)	UN	2	283,34	355,51	0,08	355,59	711,02	0,16	711,18	0,49 %
1.6	120181	SBC	ACABAMENTO EM PVC PARA FORROS	M	7,4	76,96	38,92	57,66	96,58	288,01	426,68	714,69	0,50 %
1.7	062219	SBC	PONTO 2 INTERRUPTORES SIMPLES-MATERIAL APARENTE EM PVC	UN	1	127,08	45,74	113,74	159,48	45,74	113,74	159,48	0,11 %
1.8	062432	SBC	PONTO TOMADA 300W ELETRODUTO PVC	UN	3	108,29	45,74	90,16	135,90	137,22	270,48	407,70	0,28 %
1.9	060034	SBC	PONTO DE LUZ FLUORESCENTE-MAT EMBUTIDO,CAIXA,FIACAO 1,5mm	UN	3	162,05	175,12	28,25	203,37	525,36	84,75	610,11	0,42 %
2			ADAPTAÇÃO ELÉTRICA - SALAS TURNO INTEGRAL									13.182,16	9,15 %
2.1	062219	SBC	PONTO 2 INTERRUPTORES SIMPLES-MATERIAL APARENTE EM PVC	UN	6	127,08	45,74	113,74	159,48	274,44	682,44	956,88	0,66 %
2.2	022716	SBC	RETIRADA APARELHOS DE ILUMINACAO	UN	40	12,48	15,66	0,00	15,66	626,40	0,00	626,40	0,43 %
2.3	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4")	M	70	12,74	5,30	10,68	15,98	371,00	747,60	1.118,60	0,78 %
2.4	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V	M	230	8,35	2,27	8,20	10,47	522,10	1.886,00	2.408,10	1,67 %
2.5	062216	SBC	PONTO TOMADA 100W-DUTO PVC 1/2"	UN	5	94,36	45,74	72,68	118,42	228,70	363,40	592,10	0,41 %
2.6	060042	SBC	LUMINARIA COM LAMPADA DE LED MULTIUISO BL29 2X20,5W	UN	40	141,54	45,74	131,89	177,63	1.829,60	5.275,60	7.105,20	4,93 %
2.7	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	UN	5	47,38	28,51	30,95	59,46	142,55	154,75	297,30	0,21 %
2.8	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A	UN	3	11,29	2,11	12,05	14,16	6,33	36,15	42,48	0,03 %
2.9	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A	UN	2	13,99	4,06	13,49	17,55	8,12	26,98	35,10	0,02 %

Totais ->	26.806,00	117.339,85	144.145,85
Total sem BDI			114.857,25
Total do BDI			29.288,60
Total Geral			144.145,85