



Município de Ijuí

Obra
Rua Visconde de Taunai CBUQ

Bancos
SINAPI - 02/2024 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 10/2023 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
20,42%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,77%
Mensalista: 69,88%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			Serviços Preliminares									27.286,06	4,56 %
1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	610,7	0,56	0,56	0,11	0,67	341,99	67,17	409,16	0,07 %
1.2	ADM REC	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	m²	5496,3	0,79	0,89	0,06	0,95	4.891,70	329,78	5.221,48	0,87 %
1.3	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	5496,3	3,28	2,95	0,99	3,94	16.214,08	5.441,34	21.655,42	3,62 %
2			Pavimentação asfáltica									563.612,94	94,12 %
2.1	96400	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	659,56	121,88	9,50	137,26	146,76	6.265,82	90.531,20	96.797,02	16,16 %
2.1.1	96396	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	329,78	133,91	7,73	153,52	161,25	2.549,19	50.627,83	53.177,02	8,88 %
2.1.2	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	1221,4	43,39	10,00	42,25	52,25	12.214,00	51.604,15	63.818,15	10,66 %
2.1.3	95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X KM	13257,08	1,94	0,17	2,16	2,33	2.253,70	28.635,29	30.888,99	5,16 %
2.1.3	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	36,64	88,61	79,39	27,31	106,70	2.908,84	1.000,64	3.909,48	0,65 %
2.1.4	95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X KM	6628,54	1,94	0,17	2,16	2,33	1.126,85	14.317,64	15.444,49	2,58 %
2.1.5	PINT	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402	m²	5496,3	1,06	0,44	0,83	1,27	2.418,37	4.561,93	6.980,30	1,17 %
2.2	41903	Próprio	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - FEV/2024	KG	2473,34	3,48	0,00	4,00	4,00	0,00	9.893,36	9.893,36	1,65 %
2.2.1	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	74,2	1,46	0,12	1,63	1,75	8,90	120,95	129,85	0,02 %
2.2.3	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	363,58	0,58	0,03	0,66	0,69	10,90	239,97	250,87	0,04 %
2.2.4	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	925,03	1,46	0,12	1,63	1,75	111,00	1.507,80	1.618,80	0,27 %

Município de Ijuí
CNPJ: 90.738.196/0001-09

2.2.5	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	11408,67	0,58	0,03	0,66	0,69	342,26	7.529,72	7.871,98	1,31 %
2.3.1	CAP 01/24	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS)	t	30,83	3.969,23	0,00	4.564,61	4.564,61	0,00	140.726,92	140.726,92	23,50 %
2.3.2	CP SICRO (4011463)	Próprio	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t	560,62	161,97	3,08	191,96	195,04	1.726,70	107.616,62	109.343,32	18,26 %
2.3.3	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	11268,51	1,68	0,20	1,82	2,02	2.253,70	20.508,69	22.762,39	3,80 %
3			Sinalização e Limpeza									7.932,99	1,32 %
3.1	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	610,7	5,68	2,54	4,29	6,83	1.551,17	2.619,91	4.171,08	0,70 %
3.2	MF	Próprio	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA.	M	1221,4	2,56	1,24	1,84	3,08	1.514,53	2.247,38	3.761,91	0,63 %

Totais -> 58.703,70 540.128,29 598.831,99

Total sem BDI 503.502,89
Total do BDI 95.329,10
Total Geral 598.831,99

Paulo Roberto Neubauer
Setor de Engenharia