



Município de Ijuí

Obra
LOTE BAIRRO OSVALDO ARANHA

Bancos
SINAPI - 06/2024 - Rio Grande
do Sul
SICRO3 - 01/2024 - Rio Grande
do Sul

B.D.I.
20,33%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,77%
Mensalista: 69,88%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			RUA PAULO KLEMMANN									728.493,05	57,39 %
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES									30.201,60	2,38 %
1.1.1	ADM	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	m²	6633,6	1,36	1,54	0,09	1,63	10.215,74	597,02	10.812,76	0,85 %
1.1.2	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	572,52	0,56	0,56	0,11	0,67	320,61	62,97	383,58	0,03 %
1.1.3	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m²	3316,8	4,77	4,27	1,46	5,73	14.162,73	4.842,53	19.005,26	1,50 %
1.2			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA									676.315,63	53,28 %
1.2.1	96402-C	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402	m²	6633,6	1,08	0,46	0,83	1,29	3.051,45	5.505,89	8.557,34	0,67 %
1.2.2	RR-2C	Próprio	EMULSÃO ALFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS).MAR/2024	Kg	2985,12	3,59	0,00	4,12	4,12	0,00	12.298,69	12.298,69	0,97 %
1.2.3	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	89,55	1,47	0,12	1,64	1,76	10,74	146,86	157,60	0,01 %
1.2.4	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	432,84	0,58	0,04	0,65	0,69	17,31	281,34	298,65	0,02 %
1.2.6	cps - 107	Próprio	Copia da SICRO (4011454) - Concreto asfáltico - faixa A - areia e brita comerciais	t	636,83	182,50	3,12	216,48	219,60	1.986,90	137.860,96	139.847,86	11,02 %
1.2.7	CAP 50/70	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS). MAR/2024	T	36,62	4.272,21	0,00	4.913,04	4.913,04	0,00	179.915,52	179.915,52	14,17 %
1.2.8	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	13882,8	1,71	0,21	1,84	2,05	2.915,38	25.544,36	28.459,74	2,24 %
1.2.9	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	1098,52	1,47	0,12	1,64	1,76	131,82	1.801,57	1.933,39	0,15 %
1.2.10	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	13548,46	0,58	0,04	0,65	0,69	541,93	8.806,50	9.348,43	0,74 %
1.2.11	96402-C	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402	m²	6633,6	1,08	0,46	0,83	1,29	3.051,45	5.505,89	8.557,34	0,67 %
1.2.12	RR-2C	Próprio	EMULSÃO ALFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS).MAR/2024	Kg	2985,12	3,59	0,00	4,12	4,12	0,00	12.298,69	12.298,69	0,97 %

Município de Ijuí
CNPJ: 90.738.196/0001-09

1.2.13	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	89,55	1,47	0,12	1,64	1,76	10,74	146,86	157,60	0,01 %
1.2.14	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	432,84	0,58	0,04	0,65	0,69	17,31	281,34	298,65	0,02 %
1.2.15	4011454	SICRO3	Concreto asfáltico - faixa A - areia e brita comerciais	t	477,62	182,57	3,12	216,56	219,68	1.490,17	103.433,39	104.923,56	8,27 %
1.2.16	CAP 50/70	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS). MAR/2024	T	27,46	4.272,21	0,00	4.913,04	4.913,04	0,00	134.912,07	134.912,07	10,63 %
1.2.17	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	10412,1	1,71	0,21	1,84	2,05	2.186,54	19.158,26	21.344,80	1,68 %
1.2.18	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	823,89	1,47	0,12	1,64	1,76	98,86	1.351,18	1.450,04	0,11 %
1.2.19	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	10161,35	0,58	0,04	0,65	0,69	406,45	6.604,88	7.011,33	0,55 %
1.2.20	OND	Próprio	ONDULAÇÃO TRANSVERSAL DO TIPO A, COM 8 CM DE ALTURA, 3,70 M DE COMPRIMENTO E 14,00 M DE LARGURA, COM MARCAS OBLÍQUAS PINTADAS NA COR AMARELA COM LARGURA DE 30 CM E ESPAÇAMENTO DE 30 CM	Unidade	1	3.776,56	405,86	4.138,47	4.544,33	405,86	4.138,47	4.544,33	0,36 %
1.3			SINALIZAÇÃO									21.975,82	1,73 %
1.3.1	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	572,52	6,27	2,58	4,96	7,54	1.477,10	2.839,70	4.316,80	0,34 %
1.3.2	MF	Próprio	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA.	M	1145,04	3,65	1,24	3,15	4,39	1.419,84	3.606,88	5.026,72	0,40 %
1.3.3	104797	SINAPI	REMOÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	100	19,64	14,23	9,40	23,63	1.423,00	940,00	2.363,00	0,19 %
1.3.4	MF L10X12	Próprio	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X12X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016. BASEADO SINAPI 94273	M	150	56,17	18,27	49,31	67,58	2.740,50	7.396,50	10.137,00	0,80 %
1.3.4.1	100952	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	37,8	2,91	0,43	3,07	3,50	16,25	116,05	132,30	0,01 %
2			AVENIDA NAÇÕES UNIDAS E RUA GARIBALDI									446.983,34	35,21 %
2.1			SERVIÇOS PRELIMINARES									18.306,24	1,44 %
2.1.1	ADM	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	m²	4015,34	1,36	1,54	0,09	1,63	6.183,62	361,38	6.545,00	0,52 %
2.1.2	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	384,03	0,56	0,56	0,11	0,67	215,05	42,25	257,30	0,02 %
2.1.3	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m²	2007,67	4,77	4,27	1,46	5,73	8.572,75	2.931,19	11.503,94	0,91 %

2.2			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA									409.308,06	32,24 %
2.2.1	96402-C	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402	m²	4015,34	1,08	0,46	0,83	1,29	1.847,05	3.332,73	5.179,78	0,41 %
2.2.2	RR-2C	Próprio	EMULSÃO ALFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS).MAR/2024	Kg	1806,9	3,59	0,00	4,12	4,12	0,00	7.444,42	7.444,42	0,59 %
2.2.3	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	54,21	1,47	0,12	1,64	1,76	6,50	88,90	95,40	0,01 %
2.2.4	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	262	0,58	0,04	0,65	0,69	10,48	170,30	180,78	0,01 %
2.2.5	cps - 107	Próprio	Copia da SICRO (4011454) - Concreto asfáltico - faixa A - areia e brita comerciais	t	385,47	182,50	3,12	216,48	219,60	1.202,66	83.446,55	84.649,21	6,67 %
2.2.6	CAP 50/70	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS). MAR/2024	T	22,16	4.272,21	0,00	4.913,04	4.913,04	0,00	108.872,96	108.872,96	8,58 %
2.2.7	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	7902,19	1,71	0,21	1,84	2,05	1.659,45	14.540,03	16.199,48	1,28 %
2.2.8	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	664,94	1,47	0,12	1,64	1,76	79,79	1.090,50	1.170,29	0,09 %
2.2.9	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	8200,93	0,58	0,04	0,65	0,69	328,03	5.330,61	5.658,64	0,45 %
2.2.10	96402-C	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402	m²	4015,34	1,08	0,46	0,83	1,29	1.847,05	3.332,73	5.179,78	0,41 %
2.2.11	RR-2C	Próprio	EMULSÃO ALFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS).MAR/2024	Kg	1806,9	3,59	0,00	4,12	4,12	0,00	7.444,42	7.444,42	0,59 %
2.2.12	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	54,21	1,47	0,12	1,64	1,76	6,50	88,90	95,40	0,01 %
2.2.13	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	262	0,58	0,04	0,65	0,69	10,48	170,30	180,78	0,01 %
2.2.14	cps - 107	Próprio	Copia da SICRO (4011454) - Concreto asfáltico - faixa A - areia e brita comerciais	t	289,1	182,50	3,12	216,48	219,60	901,99	62.584,37	63.486,36	5,00 %
2.2.15	CAP 50/70	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS). MAR/2024	T	16,62	4.272,21	0,00	4.913,04	4.913,04	0,00	81.654,72	81.654,72	6,43 %
2.2.16	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	5926,64	1,71	0,21	1,84	2,05	1.244,59	10.905,02	12.149,61	0,96 %
2.2.17	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	498,71	1,47	0,12	1,64	1,76	59,84	817,88	877,72	0,07 %
2.2.18	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	6150,7	0,58	0,04	0,65	0,69	246,02	3.997,96	4.243,98	0,33 %

Município de Ijuí
CNPJ: 90.738.196/0001-09

2.2.19	OND	Próprio	ONDULAÇÃO TRANSVERSAL DO TIPO A, COM 8 CM DE ALTURA, 3,70 M DE COMPRIMENTO E 14,00 M DE LARGURA, COM MARCAS OBLÍQUAS PINTADAS NA COR AMARELA COM LARGURA DE 30 CM E ESPAÇAMENTO DE 30 CM	Unidade	1	3.776,56	405,86	4.138,47	4.544,33	405,86	4.138,47	4.544,33	0,36 %
2.3			SINALIZAÇÃO									19.369,04	1,53 %
2.3.1	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	384,03	6,27	2,58	4,96	7,54	990,79	1.904,79	2.895,58	0,23 %
2.3.2	104797	SINAPI	REMOÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	100	19,64	14,23	9,40	23,63	1.423,00	940,00	2.363,00	0,19 %
2.3.3	MF L10X12	Próprio	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X12X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016. BASEADO SINAPI 94273	M	150	56,17	18,27	49,31	67,58	2.740,50	7.396,50	10.137,00	0,80 %
2.3.4	MF	Próprio	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA.	M	874,98	3,65	1,24	3,15	4,39	1.084,97	2.756,19	3.841,16	0,30 %
2.3.4.1	100952	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	37,8	2,91	0,43	3,07	3,50	16,25	116,05	132,30	0,01 %
3			RUAS SEM DENOMINAÇÃO (DOIS TRECHOS) - SOLO PRIMÁRIO									93.928,59	7,40 %
3.1			SERVIÇOS PRELIMINARES									1.232,00	0,10 %
3.1.1	ADM	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	m²	694,32	1,36	1,54	0,09	1,63	1.069,25	62,49	1.131,74	0,09 %
3.1.2	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	149,65	0,56	0,56	0,11	0,67	83,80	16,46	100,26	0,01 %
3.2			ESCAVAÇÃO E RETIRADA DE MATERIAL									1.111,58	0,09 %
3.2.1	101114	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	m³	69,43	4,79	1,91	3,85	5,76	132,61	267,30	399,91	0,03 %
3.2.2	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	347,16	1,71	0,21	1,84	2,05	72,90	638,77	711,67	0,06 %
3.3			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA									89.139,65	7,02 %
3.3.1	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	300	43,44	9,99	42,28	52,27	2.997,00	12.684,00	15.681,00	1,24 %
3.3.1.1	100952	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	75,6	2,91	0,43	3,07	3,50	32,50	232,10	264,60	0,02 %
3.3.2	96400	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	83,32	128,58	9,76	144,96	154,72	813,20	12.078,07	12.891,27	1,02 %

Município de Ijuí
CNPJ: 90.738.196/0001-09

3.3.3	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	1691,36	1,71	0,21	1,84	2,05	355,18	3.112,10	3.467,28	0,27 %
3.3.4	96396	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	41,66	141,74	7,92	162,63	170,55	329,94	6.775,17	7.105,11	0,56 %
3.3.5	95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X KM	845,68	1,95	0,17	2,17	2,34	143,76	1.835,13	1.978,89	0,16 %
3.3.6	CP05 - M	Próprio	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 (EXCLUSIVE ASFALTO DILUÍDO CM -30)	m²	694,32	3,24	2,51	1,38	3,89	1.742,74	958,16	2.700,90	0,21 %
3.3.7	CM-30	Próprio	ASFALTO DILUÍDO CM-30 (ACRESCIDO DE ICMS). MAR/2024	Kg	833,18	5,46	0,00	6,27	6,27	0,00	5.224,03	5.224,03	0,41 %
3.3.8	PINT	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402	m²	694,32	1,08	0,46	0,83	1,29	319,38	576,29	895,67	0,07 %
3.3.9	4190301	Próprio	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - FEV/2024	KG	312,44	3,48	0,00	4,00	4,00	0,00	1.249,76	1.249,76	0,10 %
3.3.10	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	34,37	1,47	0,12	1,64	1,76	4,12	56,37	60,49	0,00 %
3.3.11	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	308,28	0,58	0,04	0,65	0,69	12,33	200,38	212,71	0,02 %
3.3.12	cps - 107	Próprio	Copia da SICRO (4011454) - Concreto asfáltico - faixa A - areia e brita comerciais	t	66,65	182,50	3,12	216,48	219,60	207,94	14.428,40	14.636,34	1,15 %
3.3.13	CAP 50/70	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS). MAR/2024	T	3,83	4.272,21	0,00	4.913,04	4.913,04	0,00	18.816,94	18.816,94	1,48 %
3.3.14	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	1353,09	1,71	0,21	1,84	2,05	284,14	2.489,69	2.773,83	0,22 %
3.3.15	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	114,98	1,47	0,12	1,64	1,76	13,79	188,57	202,36	0,02 %
3.3.16	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	1418,08	0,58	0,04	0,65	0,69	56,72	921,75	978,47	0,08 %
3.4			SINALIZAÇÃO									2.445,36	0,19 %
3.4.1	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	149,65	6,27	2,58	4,96	7,54	386,09	742,27	1.128,36	0,09 %
3.4.2	MF	Próprio	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA.	M	300	3,65	1,24	3,15	4,39	372,00	945,00	1.317,00	0,10 %

Totais -> 88.611,29 1.180.793,6 1.269.404,9
9 8

Total sem BDI 1.077.844,07
Total do BDI 191.560,91
Total Geral 1.269.404,98

Município de Ijuí
CNPJ: 90.738.196/0001-09

Leonardo Rocha Andrzejski
Engenheiro Civil
CREA RS237916