



Município de Ijuí

**Obra**  
**REPERFILAMENTO - AVENIDA RUDY GLITZ (ENTRE A RUA TEODORO**  
**MICHAELSEN E RUA JULIO LOPES)**

**Bancos**  
**SINAPI - 07/2024 - Rio Grande**  
**do Sul**

**B.D.I.**  
**20,31%**

**Encargos Sociais**  
**Não Desonerado:**  
**Horista: 112,88%**  
**Mensalista: 69,79%**

**Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									<b>3.194,63</b>	<b>2,37 %</b>
1.1	ADM	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	m²	1239,27	1,42	1,61	0,09	1,70	1.995,22	111,53	2.106,75	1,56 %
1.2	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	m²	1239,27	0,70	0,27	0,57	0,84	334,60	706,38	1.040,98	0,77 %
1.3	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	67	0,59	0,60	0,10	0,70	40,20	6,70	46,90	0,03 %
<b>2</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (REPERFILAGEM)</b>									<b>74.705,52</b>	<b>55,49 %</b>
2.1	96402-C	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402	m²	1239,27	1,08	0,46	0,83	1,29	570,06	1.028,59	1.598,65	1,19 %
2.2	RR-2C JUL/24	Próprio	EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS + PIS + COFINS)	KG	557,67	3,45	0,00	4,15	4,15	0,00	2.314,33	2.314,33	1,72 %
2.3	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	16,73	1,48	0,12	1,66	1,78	2,00	27,77	29,77	0,02 %
2.4	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	79,19	0,58	0,04	0,65	0,69	3,16	51,48	54,64	0,04 %
2.5	SICRO - REAJUST	Próprio	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA A DAER - AREIA E BRITA COMERCIAIS. CÓPIA DA SICRO FAIXA C 4011463.	t	118,97	188,72	3,17	223,87	227,04	377,13	26.633,81	27.010,94	20,06 %
2.6	CAP JUL/24	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50-70 (ACRESCIDO DE ICMS + PIS + COFINS)	T	6,84	4.306,55	0,00	5.181,21	5.181,21	0,00	35.439,47	35.439,47	26,32 %
2.7	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	2998,04	1,71	0,21	1,84	2,05	629,58	5.516,40	6.145,98	4,57 %
2.8	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	205,22	1,48	0,12	1,66	1,78	24,62	340,67	365,29	0,27 %
2.9	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	2531,09	0,58	0,04	0,65	0,69	101,24	1.645,21	1.746,45	1,30 %
<b>3</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (CAPA)</b>									<b>55.148,81</b>	<b>40,97 %</b>
3.1	96402-C	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402	m²	1198,63	1,08	0,46	0,83	1,29	551,36	994,87	1.546,23	1,15 %
3.2	RR-2C JUL/24	Próprio	EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS + PIS + COFINS)	KG	539,38	3,45	0,00	4,15	4,15	0,00	2.238,42	2.238,42	1,66 %

Município de Ijuí  
CNPJ: 90.738.196/0001-09

3.3	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	16,18	1,48	0,12	1,66	1,78	1,94	26,86	28,80	0,02 %
3.4	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	76,59	0,58	0,04	0,65	0,69	3,06	49,78	52,84	0,04 %
3.5	SICRO - REAJUST	Próprio	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA A DAER - AREIA E BRITA COMERCIAIS. CÓPIA DA SICRO FAIXA C 4011463.	t	86,3	188,72	3,17	223,87	227,04	273,57	19.319,98	19.593,55	14,55 %
3.6	CAP JUL/24	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50-70 (ACRESCIDO DE ICMS + PIS + COFINS)	T	4,96	4.306,55	0,00	5.181,21	5.181,21	0,00	25.698,80	25.698,80	19,09 %
3.7	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	2174,79	1,71	0,21	1,84	2,05	456,70	4.001,61	4.458,31	3,31 %
3.8	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	148,87	1,48	0,12	1,66	1,78	17,86	247,12	264,98	0,20 %
3.9	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	1836,06	0,58	0,04	0,65	0,69	73,44	1.193,44	1.266,88	0,94 %
4			<b>SINALIZAÇÃO</b>									<b>1.574,50</b>	<b>1,17 %</b>
4.1	MF	Próprio	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA.	M	134	3,55	1,24	3,03	4,27	166,16	406,02	572,18	0,43 %
4.2	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	134	6,22	2,58	4,90	7,48	345,72	656,60	1.002,32	0,74 %

Totais -> 5.967,62 128.655,84 134.623,46

Total sem BDI 111.991,08  
Total do BDI 22.632,38  
Total Geral 134.623,46

Leonardo Boff Sartori  
Setor de Engenharia