



Município de Ijuí
CNPJ: 90.738.196/0001-09

Obra
RECAPE - AVENIDA 21 DE ABRIL (ENTRE A RUA 19 DE OUTUBRO E
AVENIDA PORTO ALEGRE)

Bancos
SINAPI - 07/2024 - Rio Grande
do Sul

B.D.I.
20,31%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,88%
Mensalista: 69,79%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES									30.724,93	5,25 %
1.1	ADM	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	m²	11964,25	1,42	1,61	0,09	1,70	19.262,44	1.076,78	20.339,22	3,48 %
1.3	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	479,64	0,59	0,60	0,10	0,70	287,78	47,96	335,74	0,06 %
1.3	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DA VIA	m²	11964,25	0,70	0,27	0,57	0,84	3.230,34	6.819,63	10.049,97	1,72 %
2			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (CAPA)									542.825,64	92,82 %
2.1	96402-C	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402	m²	11964,25	1,08	0,46	0,83	1,29	5.503,55	9.930,33	15.433,88	2,64 %
2.2	RR-2C JUL/24	Próprio	EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS + PIS + COFINS)	KG	5383,91	3,45	0,00	4,15	4,15	0,00	22.343,22	22.343,22	3,82 %
2.3	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	161,52	1,48	0,12	1,66	1,78	19,38	268,12	287,50	0,05 %
2.4	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	775,28	0,58	0,04	0,65	0,69	31,01	503,93	534,94	0,09 %
2.5	SICRO - REAJUST	Próprio	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA A DAER - AREIA E BRITA COMERCIAIS. CÓPIA DA SICRO FAIXA C 4011463.	t	861,43	188,72	3,17	223,87	227,04	2.730,73	192.848,33	195.579,06	33,44 %
2.6	CAP JUL/24	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50-70 (ACRESCIDO DE ICMS + PIS + COFINS)	T	49,53	4.306,55	0,00	5.181,21	5.181,21	0,00	256.625,33	256.625,33	43,88 %
2.7	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	17917,66	1,71	0,21	1,84	2,05	3.762,70	32.968,50	36.731,20	6,28 %
2.8	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	1485,96	1,48	0,12	1,66	1,78	178,31	2.466,69	2.645,00	0,45 %
2.9	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	18326,84	0,58	0,04	0,65	0,69	733,07	11.912,44	12.645,51	2,16 %
3			SINALIZAÇÃO									11.271,53	1,93 %
3.1	MF	Próprio	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA.	M	959,28	3,55	1,24	3,03	4,27	1.189,50	2.906,62	4.096,12	0,70 %
3.2	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	959,28	6,22	2,58	4,90	7,48	2.474,94	4.700,47	7.175,41	1,23 %

Totais -> 39.403,75 545.418,35 584.822,10

Total sem BDI 486.544,36
Total do BDI 98.277,74
Total Geral 584.822,10

Leonardo Boff Sartori
Setor de Engenharia

R. Benjamin Constant - Centro - Ijuí / RS
Núcleo de Engenharia