



Obra
Estimativa para aquisição de meio-fio de concreto pré-moldado

Bancos
SINAPI - 12/2024 - Rio Grande do Sul
ORSE - 11/2024 - Sergipe
AGETOP CIVIL - 10/2024 - Goiás

B.D.I.
21,04%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total		
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total
1			AQUISIÇÃO DE MEIO-FIO									686.910,00
1.1	00004059	SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	M	15000	36,53	0,00	44,21	44,21	0,00	663.150,00	663.150,00
1.2	100952	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	6750	2,91	0,40	3,12	3,52	2.700,00	21.060,00	23.760,00
2			REMOÇÃO/CARGA/TRANSP. MEIOS FIOS QUEBRADOS E ASSENTAMENTO									361.366,50
2.1	020143	AGETOP CIVIL	DEMOLIÇÃO MANUAL MEIO FIO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m	15000	5,88	7,11	0,00	7,11	106.650,00	0,00	106.650,00
2.2	NP-01-25	Próprio	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024. Cópia da SINAPI (94273).	M	15000	12,34	9,71	5,22	14,93	145.650,00	78.300,00	223.950,00
2.3	030106	AGETOP CIVIL	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO SEM CARGA	m³	675	37,66	0,00	45,58	45,58	0,00	30.766,50	30.766,50

Totais -> 255.000,00 793.276,50 1.048.276,50

Total sem BDI 866.313,00
Total do BDI 181.963,50
Total Geral 1.048.276,50

Nome
Engenheiro Civil
CREA RS237916