



Município de Ijuí

**Obra**  
Reperfilamento Rua Bento Gonçalves entre Álvaro Chaves e Doze de Outubro

**Bancos**  
SINAPI - 03/2024 - Rio Grande do Sul  
SICRO3 - 10/2023 - Rio Grande do Sul  
SICRO2 - 11/2016 - Rio Grande do Sul

**B.D.I.**  
20,36%

**Encargos Sociais**  
Não Desonerado:  
Horista: 112,77%  
Mensalista: 69,88%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
<b>1</b>			<b>Serviços Preliminares</b>									<b>1.675,27</b>	<b>1,92 %</b>
1.1	ADM REC	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	m²	1678,88	0,79	0,89	0,06	0,95	1.494,20	100,73	1.594,93	1,83 %
1.2	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	119,92	0,56	0,56	0,11	0,67	67,15	13,19	80,34	0,09 %
<b>2</b>			<b>Pavimentação Asfáltica</b>									<b>77.237,38</b>	<b>88,71 %</b>
2.1	PINT	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402	m²	1728,88	1,07	0,45	0,83	1,28	777,99	1.434,97	2.212,96	2,54 %
2.2	COT 02 - A	Próprio	Emulsão Asfáltica RR-2C ( acrescido de ICMS)	kg	788	3,22	0,00	3,87	3,87	0,00	3.049,56	3.049,56	3,50 %
2.3	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	23,34	1,46	0,12	1,63	1,75	2,80	38,04	40,84	0,05 %
2.4	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	112,81	0,57	0,04	0,64	0,68	4,51	72,20	76,71	0,09 %
2.5	4011463	SICRO3	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t	132,26	182,64	3,07	216,75	219,82	406,03	28.667,36	29.073,39	33,39 %
2.6	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	2803,9	1,70	0,21	1,83	2,04	588,81	5.131,14	5.719,95	6,57 %
2.7	COT 01 - M	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS)	ton	7,27	3.983,00	0,00	4.793,93	4.793,93	0,00	34.851,87	34.851,87	40,03 %
2.8	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	218,23	1,46	0,12	1,63	1,75	26,18	355,72	381,90	0,44 %
2.9	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	2691,48	0,57	0,04	0,64	0,68	107,65	1.722,55	1.830,20	2,10 %
<b>3</b>			<b>Limpeza Final da Obra</b>									<b>8.159,35</b>	<b>9,37 %</b>
3.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	1678,88	4,04	2,80	2,06	4,86	4.700,86	3.458,49	8.159,35	9,37 %

Totais -> 8.176,18 78.895,82 87.072,00

Total sem BDI 72.393,51  
Total do BDI 14.678,49  
Total Geral 87.072,00

Município de Ijuí  
CNPJ: 90.738.196/0001-09

---

Paulo Roberto Neubauer  
Setor de Engenharia