



Obra
Reforma de coberturas metálicas - Eugênio Storch

Bancos
SINAPI - 04/2023 - Rio Grande do Sul
SBC - -06/2023 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 01/2023 - Rio Grande do Sul

Encargos Sociais
Desonerado: 83,34%

Município de Ijuí

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI		Total	M. O.	MAT.	Total	Peso (%)
SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS							M. O.	MAT.	Total			Total	
1.1	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE POLICARBONATO	m²	213,5	2,95	2,72	0,98	3,70	580,72	209,23	789,95	2,43 %
1.2	104314	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS METÁLICAS	KG	284,81	14,58	1,63	16,66	18,29	464,24	4.744,93	5.209,17	15,99 %
1.3	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	115	8,44	6,49	4,10	10,59	746,35	471,50	1.217,85	3,74 %
1.4	100754	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020	m²	115	25,31	19,81	11,95	31,76	2.278,15	1.374,25	3.652,40	11,21 %
1.5	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	m²	213,5	68,13	3,65	81,65	85,50	779,27	17.474,98	18.254,25	56,05 %
1.6	023725	SBC	REMOÇÃO DE ENTULHO CARGA MANUAL EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	m³	5	30,41	13,94	24,22	38,16	69,70	121,10	190,80	0,59 %
2			AVANÇOS NA COBERTURA									3.254,06	9,99 %
2.1	040273	SBC	ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	m²	11,5	103,28	17,53	112,08	129,61	201,59	1.288,92	1.490,51	4,58 %
2.2	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	m²	11,5	68,13	3,65	81,65	85,50	41,97	941,28	983,25	3,02 %
2.3	94228	SINAPI	CAIXA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24. DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	2	97,01	13,07	108,67	121,74	26,14	217,34	243,48	0,75 %
2.4	89511	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	3	41,00	13,23	38,22	51,45	39,69	114,66	154,35	0,47 %
2.5	100757	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACELINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020. PE	m²	6,3	44,99	22,93	33,53	56,46	144,45	211,24	355,69	1,09 %
2.5	89805	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1	21,34	5,65	21,13	26,78	5,65	21,13	26,78	0,08 %
Totais ->									5.377,92	27.190,56		32.568,48	

Tipo de Licitação
Abertura da Licitação
Número do Processo Licitatório

Total sem BDI 25.954,39
Total do BDI 6.614,09
Total Geral 32.568,48

Matias Sausen Feil
Setor de Engenharia