

# BRUNEL PRESTES CONSTRUÇÕES LTDA

44.467.087/0001-87

Col Linha Primeira, S/N, Porto Xavier

brunelprestes@hotmail.com / Telefone: (55) 9 8452-3166



Município de Ijuí

**Obra**  
Quarto lote de calçamento 2023

**Bancos**  
SINAPI - 10/2023 - Rio  
Grande do Sul

**B.D.I.**  
19,9%

**Encargos Sociais**  
Não Desonerado: 111,10%

## Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Qua nt.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
<b>1</b>			<b>AVENIDA PINDORAMA</b>									<b>41.151,76</b>	<b>11,37</b>
<b>1.1</b>			<b>Sinalização</b>									<b>1.416,00</b>	<b>0,47</b>
1.1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	4	295,25	34,00	320,00	354,00	136,00	1.280,00	1.416,00	0,47
<b>1.2</b>			<b>Limpeza do Trecho e locação da Cancha</b>									<b>1.506,75</b>	<b>0,50</b>
1.2.1	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	m²	392	0,43	0,23	0,29	0,52	90,16	113,68	203,84	0,07
1.2.2	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	392	2,69	1,05	2,18	3,23	411,60	854,56	1.266,16	0,42
1.2.3	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	49	0,63	0,65	0,10	0,75	31,85	4,90	36,75	0,01
<b>1.3</b>			<b>Meios-Fios 12/15 x 30 x 100 cm</b>									<b>5.753,58</b>	<b>1,89</b>
1.3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	4,41	80,90	75,00	22,00	97,00	330,75	97,02	427,77	0,14

# BRUNEL PRESTES CONSTRUÇÕES LTDA

44.467.087/0001-87

Col Linha Primeira, S/N, Porto Xavier

brunelprestes@hotmail.com / Telefone: (55) 9 8452-3166

1.3.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	98	43,79	13,50	39,00	52,50	1.323,00	3.822,00	5.145,00	1,69
1.3.3	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	88,2	1,71	0,19	1,86	2,05	16,76	164,05	180,81	0,06
1.4			<b>Pavimentação com Pedras</b>									<b>24.522,57</b>	<b>8,08</b>
1.4.1	00004720	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	11,7 6	83,27	0,00	99,84	99,84	0,00	1.174,12	1.174,12	0,39
1.4.2	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	33	14,60	17,50	0,00	17,50	577,50	0,00	577,50	0,19
1.4.3	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X KM	352, 8	2,24	0,20	2,49	2,69	70,56	878,47	949,03	0,31
1.4.4	101170	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020	m²	392	31,11	12,00	25,30	37,30	4.704,00	9.917,60	14.621,60	4,81
1.4.5	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X KM	2352	2,52	0,27	2,75	3,02	635,04	6.468,00	7.103,04	2,34
1.4.6	5730	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	2	40,57	0,00	48,64	48,64	0,00	97,28	97,28	0,03
1.5			<b>Limpeza Final da Obra</b>									<b>1.313,20</b>	<b>0,43</b>
1.5.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	392	2,79	2,40	0,95	3,35	940,80	372,40	1.313,20	0,43
2			<b>AVENIDA PARECIS</b>									<b>35.660,94</b>	<b>11,74</b>
2.1			<b>Sinalização</b>									<b>1.416,00</b>	<b>0,47</b>

# BRUNEL PRESTES CONSTRUÇÕES LTDA

44.467.087/0001-87

Col Linha Primeira, S/N, Porto Xavier

brunelprestes@hotmail.com / Telefone: (55) 9 8452-3166

2.1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	4	295,25	34,00	320,00	354,00	136,00	1.280,00	1.416,00	0,47
2.2			Limpeza do Trecho e locação da Cancha									1.537,50	0,51
2.2.1	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	m²	400	0,43	0,23	0,29	0,52	92,00	116,00	208,00	0,07
2.2.2	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	400	2,69	1,05	2,18	3,23	420,00	872,00	1.292,00	0,43
2.2.3	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	50	0,63	0,65	0,10	0,75	32,50	5,00	37,50	0,01
2.3			Meios-Fios 12/15 x 30 x 100 cm									6.340,68	2,08
2.3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	4,86	80,90	75,00	22,00	97,00	364,50	106,92	471,42	0,16
2.3.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	108	43,79	13,50	39,00	52,50	1.458,00	4.212,00	5.670,00	1,87
2.3.3	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	97,2	1,71	0,19	1,86	2,05	18,47	180,79	199,26	0,06
2.4			Pavimentação com Pedras									25.026,76	8,24
2.4.1	00004720	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	12	83,27	0,00	99,84	99,84	0,00	1.198,08	1.198,08	0,39
2.4.2	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	34	14,60	17,50	0,00	17,50	595,00	0,00	595,00	0,20
2.4.3	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	360	2,24	0,20	2,49	2,69	72,00	896,40	968,40	0,32

# BRUNEL PRESTES CONSTRUÇÕES LTDA

44.467.087/0001-87

Col Linha Primeira, S/N, Porto Xavier

brunelprestes@hotmail.com / Telefone: (55) 9 8452-3166

2.4.4	101170	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020	m²	400	31,11	12,00	25,30	37,30	4.800,00	10.120,00	14.920,00	4,91
2.4.5	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X KM	2400	2,52	0,27	2,75	3,02	648,00	6.600,00	7.248,00	2,39
2.4.6	5730	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	2	40,57	0,00	48,64	48,64	0,00	97,28	97,28	0,03
<b>2.5</b>			<b>Limpeza Final da Obra</b>									<b>1.340,00</b>	<b>0,44</b>
2.5.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	400	2,79	2,40	0,95	3,35	960,00	380,00	1.340,00	0,44
<b>3</b>			<b>RUA DOS MANAUS</b>									<b>79.620,81</b>	<b>26,22</b>
<b>3.1</b>			<b>Sinalização</b>									<b>1.416,00</b>	<b>0,47</b>
3.1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	4	295,25	34,00	320,00	354,00	136,00	1.280,00	1.416,00	0,47
<b>3.2</b>			<b>Limpeza do Trecho e locação da Cancha</b>									<b>3.628,50</b>	<b>1,19</b>
3.2.1	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	944	0,43	0,23	0,29	0,52	217,12	273,76	490,88	0,16
3.2.2	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	944	2,69	1,05	2,18	3,23	991,20	2.057,92	3.049,12	1,00
3.2.3	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	118	0,63	0,65	0,10	0,75	76,70	11,80	88,50	0,03
<b>3.3</b>			<b>Meios-Fios 12/15 x 30 x 100 cm</b>									<b>14.325,24</b>	<b>4,72</b>
3.3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	10,98	80,90	75,00	22,00	97,00	823,50	241,56	1.065,06	0,35

# BRUNEL PRESTES CONSTRUÇÕES LTDA

44.467.087/0001-87

Col Linha Primeira, S/N, Porto Xavier

brunelprestes@hotmail.com / Telefone: (55) 9 8452-3166

3.3.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	244	43,79	13,50	39,00	52,50	3.294,00	9.516,00	12.810,00	4,22
3.3.3	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	219, 6	1,71	0,19	1,86	2,05	41,72	408,46	450,18	0,15
3.4			<b>Pavimentação com Pedras</b>									<b>57.088,67</b>	<b>18,80</b>
3.4.1	00004720	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	28,3 2	83,27	0,00	99,84	99,84	0,00	2.827,47	2.827,47	0,93
3.4.2	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	79	14,60	17,50	0,00	17,50	1.382,50	0,00	1.382,50	0,46
3.4.3	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X KM	849, 6	2,24	0,20	2,49	2,69	169,92	2.115,50	2.285,42	0,75
3.4.4	101170	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020	m²	944	31,11	12,00	25,30	37,30	11.328,00	23.883,20	35.211,20	11,60
3.4.5	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X KM	5664	2,24	0,20	2,49	2,69	1.132,80	14.103,36	15.236,16	5,02
3.4.6	5730	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	3	40,57	0,00	48,64	48,64	0,00	145,92	145,92	0,05
3.5			<b>Limpeza Final da Obra</b>									<b>3.162,40</b>	<b>1,04</b>
3.5.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	944	2,79	2,40	0,95	3,35	2.265,60	896,80	3.162,40	1,04
4			<b>RUA FELIPE SCHROER</b>									<b>69.771,52</b>	<b>22,98</b>
4.1			<b>Sinalização</b>									<b>1.416,00</b>	<b>0,47</b>

# BRUNEL PRESTES CONSTRUÇÕES LTDA

44.467.087/0001-87

Col Linha Primeira, S/N, Porto Xavier

brunelprestes@hotmail.com / Telefone: (55) 9 8452-3166

4.1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	4	295,25	34,00	320,00	354,00	136,00	1.280,00	1.416,00	0,47
4.2			<b>Limpeza do Trecho e locação da Cancha</b>									<b>3.136,50</b>	<b>1,03</b>
4.2.1	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	m²	816	0,43	0,23	0,29	0,52	187,68	236,64	424,32	0,14
4.2.2	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	816	2,69	1,05	2,18	3,23	856,80	1.778,88	2.635,68	0,87
4.2.3	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	102	0,63	0,65	0,10	0,75	66,30	10,20	76,50	0,03
4.3			<b>Meios-Fios 12/15 x 30 x 100 cm</b>									<b>11.507,16</b>	<b>3,79</b>
4.3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	8,82	80,90	75,00	22,00	97,00	661,50	194,04	855,54	0,28
4.3.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	196	43,79	13,50	39,00	52,50	2.646,00	7.644,00	10.290,00	3,39
4.3.3	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	176,4	1,71	0,19	1,86	2,05	33,52	328,10	361,62	0,12
4.4			<b>Pavimentação com Pedras</b>									<b>50.978,26</b>	<b>16,79</b>
4.4.1	00004720	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	24,48	83,27	0,00	99,84	99,84	0,00	2.444,08	2.444,08	0,80
4.4.2	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	68	14,60	17,50	0,00	17,50	1.190,00	0,00	1.190,00	0,39
4.4.3	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	734,4	2,24	0,20	2,49	2,69	146,88	1.828,66	1.975,54	0,65

# BRUNEL PRESTES CONSTRUÇÕES LTDA

44.467.087/0001-87

Col Linha Primeira, S/N, Porto Xavier

brunelprestes@hotmail.com / Telefone: (55) 9 8452-3166

4.4.4	101170	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020	m²	816	31,11	12,00	25,30	37,30	9.792,00	20.644,80	30.436,80	10,02
4.4.5	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X KM	4896	2,52	0,27	2,75	3,02	1.321,92	13.464,00	14.785,92	4,87
4.4.6	5730	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	3	40,57	0,00	48,64	48,64	0,00	145,92	145,92	0,05
4.5			<b>Limpeza Final da Obra</b>									<b>2.733,60</b>	<b>0,90</b>
4.5.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	816	2,79	2,40	0,95	3,35	1.958,40	775,20	2.733,60	0,90
5			<b>RUA PROFA. ANNA SARAIVA</b>									<b>38.552,06</b>	<b>12,70</b>
5.1			<b>Sinalização</b>									<b>1.416,00</b>	<b>0,47</b>
5.1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	4	295,25	34,00	320,00	354,00	136,00	1.280,00	1.416,00	0,47
5.2			<b>Limpeza do Trecho e locação da Cancha</b>									<b>1.691,25</b>	<b>0,56</b>
5.2.1	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	440	0,43	0,23	0,29	0,52	101,20	127,60	228,80	0,08
5.2.2	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	440	2,69	1,05	2,18	3,23	462,00	959,20	1.421,20	0,47
5.2.3	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	55	0,63	0,65	0,10	0,75	35,75	5,50	41,25	0,01
5.3			<b>Meios-Fios 12/15 x 30 x 100 cm</b>									<b>6.458,10</b>	<b>2,13</b>
5.3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	4,95	80,90	75,00	22,00	97,00	371,25	108,90	480,15	0,16



# BRUNEL PRESTES CONSTRUÇÕES LTDA

44.467.087/0001-87

Col Linha Primeira, S/N, Porto Xavier

brunelprestes@hotmail.com / Telefone: (55) 9 8452-3166

5.3.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	110	43,79	13,50	39,00	52,50	1.485,00	4.290,00	5.775,00	1,90
5.3.3	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	99	1,71	0,19	1,86	2,05	18,81	184,14	202,95	0,07
5.4			<b>Pavimentação com Pedras</b>									<b>27.512,71</b>	<b>9,06</b>
5.4.1	00004720	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	13,2	83,27	0,00	99,84	99,84	0,00	1.317,89	1.317,89	0,43
5.4.2	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	37	14,60	17,50	0,00	17,50	647,50	0,00	647,50	0,21
5.4.3	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X KM	396	2,24	0,20	2,49	2,69	79,20	986,04	1.065,24	0,35
5.4.4	101170	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020	m²	440	31,11	12,00	25,30	37,30	5.280,00	11.132,00	16.412,00	5,40
5.4.5	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X KM	2640	2,52	0,27	2,75	3,02	712,80	7.260,00	7.972,80	2,63
5.4.6	5730	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	2	40,57	0,00	48,64	48,64	0,00	97,28	97,28	0,03
5.5			<b>Limpeza Final da Obra</b>									<b>1.474,00</b>	<b>0,49</b>
5.5.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	440	2,79	2,40	0,95	3,35	1.056,00	418,00	1.474,00	0,49
6			<b>RUA JORGE KRUGER</b>									<b>38.910,91</b>	<b>12,81</b>
6.1			<b>Sinalização</b>									<b>1.416,00</b>	<b>0,47</b>



# BRUNEL PRESTES CONSTRUÇÕES LTDA

44.467.087/0001-87

Col Linha Primeira, S/N, Porto Xavier

brunelprestes@hotmail.com / Telefone: (55) 9 8452-3166

6.1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	4	295,25	34,00	320,00	354,00	136,00	1.280,00	1.416,00	0,47
6.2			Limpeza do Trecho e locação da Cancha									1.627,50	0,54
6.2.1	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	m²	420	0,43	0,23	0,29	0,52	96,60	121,80	218,40	0,07
6.2.2	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	420	2,69	1,05	2,18	3,23	441,00	915,60	1.356,60	0,45
6.2.3	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	70	0,63	0,65	0,10	0,75	45,50	7,00	52,50	0,02
6.3			Meios-Fios 12/15 x 30 x 100 cm									8.219,40	2,71
6.3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	6,3	80,90	75,00	22,00	97,00	472,50	138,60	611,10	0,20
6.3.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	140	43,79	13,50	39,00	52,50	1.890,00	5.460,00	7.350,00	2,42
6.3.3	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	126	1,71	0,19	1,86	2,05	23,94	234,36	258,30	0,09
6.4			Pavimentação com Pedras									26.241,01	8,64
6.4.1	00004720	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	12,6	83,27	0,00	99,84	99,84	0,00	1.257,98	1.257,98	0,41
6.4.2	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	35	14,60	17,50	0,00	17,50	612,50	0,00	612,50	0,20
6.4.3	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	378	2,24	0,20	2,49	2,69	75,60	941,22	1.016,82	0,33

BRUNEL PRESTES CONSTRUÇÕES LTDA

44.467.087/0001-87

Col Linha Primeira, S/N, Porto Xavier

brunelprestes@hotmail.com / Telefone: (55) 9 8452-3166

6.4.4	101170	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020	m²	420	31,11	12,00	25,30	37,30	5.040,00	10.626,00	15.666,00	5,16
6.4.5	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X KM	2520	2,52	0,27	2,75	3,02	680,40	6.930,00	7.610,40	2,51
6.4.6	5730	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	2	32,24	0,00	38,66	38,66	0,00	77,31	77,31	0,03
6.5			Limpeza Final da Obra									1.407,00	0,46
6.5.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	420	2,79	2,40	0,95	3,35	1.008,00	399,00	1.407,00	0,46

Totais -> 80.628,10 216.400,25 303.668,00

Total sem BDI 253.267,73  
Total do BDI 50.400,28  
Total Geral 303.668,00

Porto Xavier, 15 de fevereiro de 2024.

Jose Oldair da Rosa – Proprietário  
Representante legal

Aline Hauser – Engenheira Civil  
CREA: RS240523  
Responsável técnica