



Município de Ijuí

Obra
AVENIDA DAVID CANABARRO

Bancos
SINAPI - 03/2024 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 01/2024 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
20,33%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,88%
Mensalista: 69,79%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | | | Total | | | Peso (%) |
|----------|-----------|---------|--|----------|---------|------------|--------------------|----------|----------|-----------|-----------|-------------------|----------------|
| | | | | | | | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total | |
| 1 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | 23.670,45 | 6,50 % |
| 1.3 | ADM | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | m² | 3203,04 | 1,38 | 1,56 | 0,10 | 1,66 | 4.996,74 | 320,30 | 5.317,04 | 1,46 % |
| 1.4 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | m² | 3203,04 | 4,77 | 4,27 | 1,46 | 5,73 | 13.676,98 | 4.676,43 | 18.353,41 | 5,04 % |
| 2 | | | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | | | | | | | | | 332.456,18 | 91,25 % |
| 2.1 | 99064 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 246,92 | 0,56 | 0,56 | 0,11 | 0,67 | 138,27 | 27,16 | 165,43 | 0,05 % |
| 2.2 | 96402-C | Próprio | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402 | m² | 3203,04 | 1,07 | 0,45 | 0,83 | 1,28 | 1.441,36 | 2.658,53 | 4.099,89 | 1,13 % |
| 2.3 | 102330 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXK M | 43,24 | 1,46 | 0,12 | 1,63 | 1,75 | 5,18 | 70,49 | 75,67 | 0,02 % |
| 2.4 | RR-2C | Próprio | EMULSÃO ALFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS).MAR/2024 | Kg | 1441,37 | 3,59 | 0,00 | 4,12 | 4,12 | 0,00 | 5.938,44 | 5.938,44 | 1,63 % |
| 2.5 | 102331 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXK M | 207,56 | 0,57 | 0,04 | 0,64 | 0,68 | 8,30 | 132,84 | 141,14 | 0,04 % |
| 2.6 | 4011463-C | Próprio | CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS. REFERÊNCIA SICRO | t | 307,49 | 186,50 | 3,12 | 221,29 | 224,41 | 959,36 | 68.044,47 | 69.003,83 | 18,94 % |
| 2.7 | 95878 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXK M | 7349,05 | 1,70 | 0,21 | 1,83 | 2,04 | 1.543,30 | 13.448,76 | 14.992,06 | 4,11 % |
| 2.8 | CAP 50/70 | Próprio | CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS). MAR/2024 | T | 17,68 | 4.272,21 | 0,00 | 4.913,04 | 4.913,04 | 0,00 | 86.862,54 | 86.862,54 | 23,84 % |
| 2.9 | 102330 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXK M | 530,42 | 1,46 | 0,12 | 1,63 | 1,75 | 63,65 | 864,58 | 928,23 | 0,25 % |
| 2.10 | 102331 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXK M | 6541,89 | 0,57 | 0,04 | 0,64 | 0,68 | 261,67 | 4.186,81 | 4.448,48 | 1,22 % |
| 2.11 | 96402-C | Próprio | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402 | m² | 3054,89 | 1,07 | 0,45 | 0,83 | 1,28 | 1.374,70 | 2.535,55 | 3.910,25 | 1,07 % |
| 2.13 | 102330 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXK M | 41,24 | 1,46 | 0,12 | 1,63 | 1,75 | 4,94 | 67,23 | 72,17 | 0,02 % |

Município de Ijuí - Pode Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|---------|---|----------|---------|----------|-------|----------|----------|----------|-----------|-----------------|---------------|
| 2.13 | RR-2C | Próprio | EMULSÃO ALFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS).MAR/2024 | Kg | 1374,7 | 3,59 | 0,00 | 4,12 | 4,12 | 0,00 | 5.663,76 | 5.663,76 | 1,55 % |
| 2.14 | 102331 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXK M | 197,96 | 0,57 | 0,04 | 0,64 | 0,68 | 7,91 | 126,70 | 134,61 | 0,04 % |
| 2.15 | 4011463-C | Próprio | CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS. REFERÊNCIA SICRO | t | 233,7 | 186,50 | 3,12 | 221,29 | 224,41 | 729,14 | 51.715,47 | 52.444,61 | 14,39 % |
| 2.17 | 95878 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXK M | 5585,4 | 1,70 | 0,21 | 1,83 | 2,04 | 1.172,93 | 10.221,28 | 11.394,21 | 3,13 % |
| 2.17 | CAP 50/70 | Próprio | CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS). MAR/2024 | T | 12,85 | 4.272,21 | 0,00 | 4.913,04 | 4.913,04 | 0,00 | 63.132,56 | 63.132,56 | 17,33 % |
| 2.18 | 102330 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXK M | 385,6 | 1,46 | 0,12 | 1,63 | 1,75 | 46,27 | 628,53 | 674,80 | 0,19 % |
| 2.19 | 102331 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXK M | 4755,77 | 0,57 | 0,04 | 0,64 | 0,68 | 190,23 | 3.043,69 | 3.233,92 | 0,89 % |
| 2.20 | 94263 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 120 | 33,99 | 15,47 | 25,43 | 40,90 | 1.856,40 | 3.051,60 | 4.908,00 | 1,35 % |
| 2.21 | 94966 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0,3 | 533,05 | 96,20 | 545,21 | 641,41 | 28,86 | 163,56 | 192,42 | 0,05 % |
| 2.22 | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | H | 2 | 16,28 | 19,58 | 0,00 | 19,58 | 39,16 | 0,00 | 39,16 | 0,01 % |
| 3 | | | SINALIZAÇÃO | | | | | | | | | 8.225,99 | 2,26 % |
| 3.1 | MF | Próprio | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA. | M | 493,84 | 2,62 | 1,24 | 1,91 | 3,15 | 612,36 | 943,23 | 1.555,59 | 0,43 % |
| 3.2 | 102512 | SINAPI | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 246,92 | 5,71 | 2,54 | 4,33 | 6,87 | 627,17 | 1.069,17 | 1.696,34 | 0,47 % |
| 3.3 | CP20 - A | Próprio | CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA R-1, OCTAGONAL COM LADO DE 25 CM, EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA REFLETIVA E SUPORTE DE TUBO GALVANIZADO, FIXO EM BASE DE CONCRETO 20*20*40 CM ENTERRADA A 60 CM DE PROFUNDIDADE | unida de | 3 | 458,43 | 16,27 | 535,35 | 551,62 | 48,81 | 1.606,05 | 1.654,86 | 0,45 % |
| 3.4 | 102509 | SINAPI | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m² | 120 | 22,99 | 12,23 | 15,43 | 27,66 | 1.467,60 | 1.851,60 | 3.319,20 | 0,91 % |

Totais -> 31.301,29 333.051,33 364.352,62

Total sem BDI 309.234,30
Total do BDI 55.118,32
Total Geral 364.352,62

Município de Ijuí - Póde Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

Jéssica Krauser Melo
Setor de Engenharia

Rua Bnejamin Constant - Centro - Ijuí / RS
55 3331 6100 /