

Município de Ijuí - Poder Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09



Obra

REFORMA QUADRA E BANHEIROS DO GINÁSIO MUNICIPAL

Bancos
SINAPI - 12/2025 - Rio Grande do Sul
SBC - 02/2026 - Rio Grande do Sul
ORSE - 11/2025 - Sergipe

B.D.I.
20,43%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)				
						M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total					
1			SERVIÇOS INICIAIS						R\$ 206,70		R\$ 1.579,85		R\$ 1.786,55		0,75 %	
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	5	R\$ 41,34	R\$ 315,97	R\$ 357,31	R\$ 206,70	R\$ 1.579,85	R\$ 1.786,55	0,53 %				
2			QUADRA						R\$ 53.322,62		R\$ 118.229,65		R\$ 171.552,27		58,76 %	
2.1			QUDRA - PISO						R\$ 41.066,82		R\$ 93.465,78		R\$ 134.532,60		32,75 %	
2.1.1	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	m²	44,91	R\$ 89,63	R\$ 62,49	R\$ 152,12	R\$ 4.025,28	R\$ 2.806,43	R\$ 6.831,71	2,03 %				
2.1.2	040624	SBC	CONCRETO USINADO 25MPA PARA ESTRUTURA LANCAMENTO MECANICO	m³	57,36	R\$ 199,02	R\$ 834,93	R\$ 1.033,95	R\$ 11.415,79	R\$ 47.891,58	R\$ 59.307,37	17,59 %				
2.1.3	103673	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	57,36	R\$ 42,17	R\$ 33,17	R\$ 75,34	R\$ 2.418,87	R\$ 1.902,63	R\$ 4.321,50	1,28 %				
2.1.4	97097	SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	m²	880	R\$ 14,50	R\$ 22,30	R\$ 36,80	R\$ 12.760,00	R\$ 19.624,00	R\$ 32.384,00	9,60 %				
2.1.5	160084	SBC	JUNTA DILATAÇAO PLASTICA PARA PISO DE ALTA RESISTENCIA	M	440	R\$ 2,15	R\$ 5,08	R\$ 7,23	R\$ 946,00	R\$ 2.235,20	R\$ 3.181,20	0,94 %				
2.1.6	74022/030	SINAPI	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	UN	10	R\$ 210,51	R\$ 31,51	R\$ 242,02	R\$ 2.105,10	R\$ 315,10	R\$ 2.420,20	0,72 %				
2.1.7	74022/058	SINAPI	ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE	UN	18	R\$ 80,40	R\$ 11,66	R\$ 92,06	R\$ 1.447,20	R\$ 209,88	R\$ 1.657,08	0,49 %				
2.1.8	92799	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 (MALHA 10X10CM)	KG	1744	R\$ 2,93	R\$ 10,44	R\$ 13,37	R\$ 5.109,92	R\$ 18.207,36	R\$ 23.317,28	6,91 %				
2.1.9	88316	SINAPI	DEMOLIÇÃO E CARGA DE PISO DE MADEIRA	M²	38	R\$ 22,07	R\$ 7,20	R\$ 29,27	R\$ 838,66	R\$ 273,60	R\$ 1.112,26	0,33 %				
2.2			QUADRA - REASSENTAMENTO DE PISO MODULAR E COLOCAÇÃO DE MANTA						R\$ 12.255,80		R\$ 24.763,87		R\$ 37.019,67		26,01 %	
2.2.1	88316	SINAPI	REASSENTAMENTO DE PISO - AUXILIAR	H	100	R\$ 22,07	R\$ 7,20	R\$ 29,27	R\$ 2.207,00	R\$ 720,00	R\$ 2.927,00	0,87 %				
2.2.2	88309	SINAPI	REASSENTAMENTO DE PISO - PROFISSIONAL	H	80	R\$ 28,08	R\$ 7,31	R\$ 35,39	R\$ 2.246,40	R\$ 584,80	R\$ 2.831,20	0,84 %				
2.2.3	00039699	SINAPI	MANTA / LENCOL DE BORRACHA, SBR, ANTIRRUIDO, E = 5 MM	m²	880	R\$ 4,50	R\$ 17,69	R\$ 22,19	R\$ 3.960,00	R\$ 15.567,20	R\$ 19.527,20	5,79 %				
2.2.4	008272	SBC	COLA PARA LAMINADO FORMICA 3,78kg/m2	KG	75	R\$ 4,50	R\$ 44,27	R\$ 48,77	R\$ 337,50	R\$ 3.320,25	R\$ 3.657,75	1,08 %				
2.2.5	00044671	SINAPI	RESINA AUTONIVELANTE A BASE DE POLIURETANO BICOMPONENTE FLEXIVEL	KG	128	R\$ 12,50	R\$ 28,09	R\$ 40,59	R\$ 1.600,00	R\$ 3.595,52	R\$ 5.195,52	1,54 %				

Município de Ijuí - Poder Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

2.2.6	102505	SINAPI	PINTURA OU ADECIVO DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	215	R\$ 8,86	R\$ 4,54	R\$ 13,40	R\$ 1.904,90	R\$ 976,10	R\$ 2.881,00	0,85 %
3	PINTURA ARQUIBANCADAS E PAREDES								R\$ 33.838,70	R\$ 73.638,19	R\$ 107.476,89	31,87 %
3.1	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	m²	4525,91	R\$ 1,02	R\$ 0,45	R\$ 1,47	R\$ 4.616,43	R\$ 2.036,66	R\$ 6.653,09	1,97 %
3.2	88316	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CADEIRA PARA REALIZAÇÃO DE PINTURA	H	24	R\$ 22,07	R\$ 7,20	R\$ 29,27	R\$ 529,68	R\$ 172,80	R\$ 702,48	0,21 %
3.3	88476	SINAPI	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 (CORREÇÃO D DEGRAUS E ARQUIBANCADA)	m²	35	R\$ 2,04	R\$ 27,12	R\$ 29,16	R\$ 71,40	R\$ 949,20	R\$ 1.020,60	0,30 %
3.4	104638	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	35	R\$ 0,59	R\$ 2,50	R\$ 3,09	R\$ 20,65	R\$ 87,50	R\$ 108,15	0,03 %
3.5	102804	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MECÂNICA OU MANUALMENTE, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	3832,73	R\$ 5,99	R\$ 15,78	R\$ 21,77	R\$ 22.958,05	R\$ 60.480,48	R\$ 83.438,53	24,74 %
3.6	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	693,18	R\$ 5,73	R\$ 11,49	R\$ 17,22	R\$ 3.971,92	R\$ 7.964,64	R\$ 11.936,56	3,54 %
3.7	100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES	M²	65,5	18,90	13,01	R\$ 31,91	R\$ 1.237,95	R\$ 852,16	R\$ 2.090,11	0,62 %
3.8	102505	SINAPI	PINTURA OU ADECIVO OU PINTURA BRILHANTE DE DEMARCAÇÃO DE SAÍDAS DE EMERGÊNCIA E DEGRAUS, DUAS DEMÃOS, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M²	75,5	R\$ 5,73	R\$ 14,50	R\$ 20,23	R\$ 432,62	R\$ 1.094,75	R\$ 1.527,37	0,45 %
4	REFORMA BANHEIROS								R\$ 6.850,84	R\$ 38.900,17	R\$ 45.751,01	13,57%
4.1	MASCULINO								R\$ 3.880,53	R\$ 24.901,34	R\$ 28.781,87	8,53%
4.1.1	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS E GUARNIÇÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	7,49	R\$ 9,81	R\$ 3,02	R\$ 12,83	R\$ 73,48	R\$ 22,62	R\$ 96,10	0,03 %
4.1.2	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,89	R\$ 13,92	R\$ 1.395,92	R\$ 1.409,84	R\$ 26,31	R\$ 2.638,29	R\$ 2.664,60	0,79 %
4.1.3	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO (FECHADURA ABERTO/OCUPADO), FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -	m²	5,6	R\$ 19,02	R\$ 1.074,02	R\$ 1.093,04	R\$ 106,51	R\$ 6.014,51	R\$ 6.121,02	1,81 %
4.1.4	97666	SINAPI	REMOÇÃO DE SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	6	R\$ 9,54	R\$ 2,84	R\$ 12,38	R\$ 57,24	R\$ 17,04	R\$ 74,28	0,02 %
4.1.5	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	R\$ 35,40	R\$ 982,26	R\$ 1.017,66	R\$ 212,40	R\$ 5.893,56	R\$ 6.105,96	1,81 %
4.1.6	100856	SINAPI	MANOPLA E CANOPLA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8	R\$ 3,35	R\$ 76,12	R\$ 79,47	R\$ 26,80	R\$ 608,96	R\$ 635,76	0,19 %
4.1.7	86895	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	R\$ 75,14	R\$ 395,76	R\$ 470,90	R\$ 75,14	R\$ 395,76	R\$ 470,90	0,14 %
4.1.8	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	R\$ 29,43	R\$ 170,71	R\$ 200,14	R\$ 29,43	R\$ 170,71	R\$ 200,14	0,06 %
4.1.9	100853	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	UN	1	R\$ 16,23	R\$ 713,75	R\$ 729,98	R\$ 16,23	R\$ 713,75	R\$ 729,98	0,22 %
4.1.10	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	R\$ 2,94	R\$ 13,33	R\$ 16,27	R\$ 2,94	R\$ 13,33	R\$ 16,27	0,00 %
4.1.11	3264	ORSE	Remoção de caixa de descarga de sobrepor	un	3	R\$ 21,07	R\$ 4,59	R\$ 25,66	R\$ 63,21	R\$ 13,77	R\$ 76,98	0,02 %
4.1.12	2052	ORSE	Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar	un	3	R\$ 7,02	R\$ 79,46	R\$ 86,48	R\$ 21,06	R\$ 238,38	R\$ 259,44	0,08 %
4.1.13	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO C/ TAMPA CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	4	R\$ 5,37	R\$ 44,17	R\$ 49,54	R\$ 21,48	R\$ 176,68	R\$ 198,16	0,06 %

Município de Ijuí - Poder Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

4.1.14	98685	SINAPI	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020	M	4	R\$ 11,62	R\$ 88,69	R\$ 100,31	R\$ 46,48	R\$ 354,76	R\$ 401,24	0,12 %
4.1.15	102146	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA ESPELHO E FITA DUPLA-FACE. AF_11/2025	m²	2,42	R\$ 14,22	R\$ 390,24	R\$ 404,46	R\$ 34,41	R\$ 944,38	R\$ 978,79	0,29 %
4.1.16	190429	SBC	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA	m²	1,5	R\$ 36,57	R\$ 522,86	R\$ 559,43	R\$ 54,86	R\$ 784,29	R\$ 839,15	0,25 %
4.1.17	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	25	R\$ 5,73	R\$ 11,49	R\$ 17,22	R\$ 143,25	R\$ 287,25	R\$ 430,50	0,13 %
4.1.18	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	40	R\$ 25,47	R\$ 76,54	R\$ 102,01	R\$ 1.018,80	R\$ 3.061,60	R\$ 4.080,40	1,21 %
4.1.19	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	42,85	R\$ 26,14	R\$ 15,60	R\$ 41,74	R\$ 1.120,10	R\$ 668,46	R\$ 1.788,56	0,53 %
4.1.20	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	42,85	R\$ 7,99	R\$ 12,24	R\$ 20,23	R\$ 342,37	R\$ 524,48	R\$ 866,85	0,26 %
4.1.21	103787	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	6	R\$ 20,94	R\$ 44,46	R\$ 65,40	R\$ 125,64	R\$ 266,76	R\$ 392,40	0,12 %
4.1.22	96368	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS	m²	4,5	R\$ 30,73	R\$ 208,28	R\$ 239,01	R\$ 138,29	R\$ 937,26	R\$ 1.075,55	0,32 %
4.1.23	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS	m²	2	R\$ 26,35	R\$ 61,62	R\$ 87,97	R\$ 52,70	R\$ 123,24	R\$ 175,94	0,05 %
4.1.24	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	m²	70	R\$ 1,02	R\$ 0,45	R\$ 1,47	R\$ 71,40	R\$ 31,50	R\$ 102,90	0,03 %
4.2			FEMENINO						R\$ 2.970,31	R\$ 13.998,83	R\$ 16.969,14	5,03%
4.2.1	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS E GUARNIÇÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	7,49	R\$ 9,81	R\$ 3,02	R\$ 12,83	R\$ 73,48	R\$ 22,62	R\$ 96,10	0,03 %
4.2.2	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,89	R\$ 13,92	R\$ 1.305,92	R\$ 1.319,84	R\$ 26,31	R\$ 2.468,19	R\$ 2.494,50	0,74 %
4.2.3	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO (FECHADURA ABERTO/OCUPADO), FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	m²	5,6	R\$ 19,02	R\$ 1.074,02	R\$ 1.093,04	R\$ 106,51	R\$ 6.014,51	R\$ 6.121,02	1,81 %
4.2.4	100856	SINAPI	MANOPLA E CANOPLA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	R\$ 3,35	R\$ 76,12	R\$ 79,47	R\$ 10,05	R\$ 228,36	R\$ 238,41	0,07 %
4.2.5	3264	ORSE	Remoção de caixa de descarga de sobrepor	un	1	R\$ 21,07	R\$ 4,59	R\$ 25,66	R\$ 21,07	R\$ 4,59	R\$ 25,66	0,01 %
4.2.6	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO C/ TAMPA CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	5	R\$ 5,37	R\$ 44,17	R\$ 49,54	R\$ 26,85	R\$ 220,85	R\$ 247,70	0,07 %
4.2.7	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	30	R\$ 5,73	R\$ 11,49	R\$ 17,22	R\$ 171,90	R\$ 344,70	R\$ 516,60	0,15 %
4.2.8	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	29,04	R\$ 25,47	R\$ 76,54	R\$ 102,01	R\$ 739,65	R\$ 2.222,72	R\$ 2.962,37	0,88 %
4.2.9	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	29,04	R\$ 26,14	R\$ 15,60	R\$ 41,74	R\$ 759,11	R\$ 453,02	R\$ 1.212,13	0,36 %
4.2.10	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	29,04	R\$ 7,99	R\$ 12,24	R\$ 20,23	R\$ 232,03	R\$ 355,45	R\$ 587,48	0,17 %
4.2.11	103787	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	6	R\$ 20,94	R\$ 44,46	R\$ 65,40	R\$ 125,64	R\$ 266,76	R\$ 392,40	0,12 %
4.2.13	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PS	m²	2	R\$ 26,35	R\$ 61,62	R\$ 87,97	R\$ 52,70	R\$ 123,24	R\$ 175,94	0,05 %
4.2.14	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	34,89	30,67	R\$ 65,56	R\$ 34,89	R\$ 30,67	R\$ 65,56	0,02 %
4.2.15	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	31,58	638,69	R\$ 670,27	R\$ 31,58	R\$ 638,69	R\$ 670,27	0,20 %

Município de Ijuí - Poder Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

4.2.16	7611	ORSE	Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar	un	5	7,38	93,76	R\$ 101,14	R\$ 36,90	R\$ 468,80	R\$ 505,70	0,15 %
4.2.17	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (DESENTUPIR VASOS, CANOS E CONserto REDE HIDRAULICA)	H	16	28,14	6,51	R\$ 34,65	R\$ 450,24	R\$ 104,16	R\$ 554,40	0,16 %
4.2.18	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	m²	70	R\$ 1,02	R\$ 0,45	R\$ 1,47	R\$ 71,40	R\$ 31,50	R\$ 102,90	0,03 %
5			CORREDORES DE ACESSO (entrada lateral e fundos)						R\$ 6.083,23	R\$ 4.599,77	R\$ 10.683,00	3,17%
5.1	97646	SINAPI	REMOÇÃO DE VIDRO, EM PACHADAS DE VIDRO, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	5,5	58,59	9,71	R\$ 68,30	R\$ 322,25	R\$ 53,41	R\$ 375,66	0,11 %
5.2	102162	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	m²	5,5	29,42	287,52	R\$ 316,94	R\$ 161,81	R\$ 1.581,36	R\$ 1.743,17	0,52 %
5.3	054650	SBC	GRELHA EM CANTONEIRA PARA CAIXA AREIA P/AP50x50x60cm	UN	3	135,20	255,85	R\$ 391,05	R\$ 405,60	R\$ 767,55	R\$ 1.173,15	0,35 %
5.4	88309	SINAPI	REPARO E CONserto COM GRAMPEAMENTO DE FISSURA	H	4	R\$ 28,08	R\$ 7,31	R\$ 35,39	R\$ 112,32	R\$ 29,24	R\$ 141,56	0,04 %
5.5	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	m²	120	R\$ 1,02	R\$ 0,45	R\$ 1,47	R\$ 122,40	R\$ 54,00	R\$ 176,40	0,05 %
5.6	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	1	R\$ 25,47	R\$ 1,45	R\$ 26,92	R\$ 25,47	R\$ 1,45	R\$ 26,92	0,01 %
5.7	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	124,4	R\$ 26,14	R\$ 2,45	R\$ 28,59	R\$ 3.251,82	R\$ 304,78	R\$ 3.556,60	1,05 %
5.8	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	124,4	R\$ 7,99	R\$ 3,45	R\$ 11,44	R\$ 993,96	R\$ 429,18	R\$ 1.423,14	0,42 %
5.9	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	120	R\$ 5,73	R\$ 11,49	R\$ 17,22	R\$ 687,60	R\$ 1.378,80	R\$ 2.066,40	0,61 %
TOTAL									R\$ 100.302,09	R\$ 236.947,63	R\$ 337.249,72	100,00%
<div> <div> LUIZ HENRIQUE BUSMANN Secretário Municipal de Esporte de Ijuí-RS </div> <div> ANDERSON CRISTIANO ROLIM Me. Engenharia Civil - CREA/RS 201.123 </div> </div>												