



Município de Ijuí

**Obra**  
**RECAPE - RUA PARANÁ (ENTRE CRISANTO LEITO E 13 DE MAIO)**

**Bancos**  
**SINAPI - 07/2024 - Rio Grande do Sul**

**B.D.I.**  
**20,31%**

**Encargos Sociais**  
**Não Desonerado:**  
**Horista: 112,88%**  
**Mensalista: 69,79%**

**Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									<b>14.410,63</b>	<b>5,25 %</b>
1.1	ADM	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	m²	5540,7	1,42	1,61	0,09	1,70	8.920,52	498,67	9.419,19	3,43 %
1.2	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DA VIA	m²	5540,7	0,70	0,27	0,57	0,84	1.495,98	3.158,20	4.654,18	1,70 %
1.3	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	481,8	0,59	0,60	0,10	0,70	289,08	48,18	337,26	0,12 %
<b>2</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - TRECHO 01</b>									<b>116.638,02</b>	<b>42,49 %</b>
2.2	96402-C	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402	m²	2561,05	1,08	0,46	0,83	1,29	1.178,08	2.125,67	3.303,75	1,20 %
2.3	RR-2C JUL/24	Próprio	EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS + PIS + COFINS)	KG	1152,47	3,45	0,00	4,15	4,15	0,00	4.782,75	4.782,75	1,74 %
2.5	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	164,8	0,58	0,04	0,65	0,69	6,59	107,12	113,71	0,04 %
2.5	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	34,57	1,48	0,12	1,66	1,78	4,14	57,39	61,53	0,02 %
2.6	SICRO - REAJUST	Próprio	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA A DAER - AREIA E BRITA COMERCIAIS. CÓPIA DA SICRO FAIXA C 4011463.	t	184,4	188,72	3,17	223,87	227,04	584,54	41.281,63	41.866,17	15,25 %
2.7	CAP JUL/24	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50-70 (ACRESCIDO DE ICMS + PIS + COFINS)	T	10,6	4.306,55	0,00	5.181,21	5.181,21	0,00	54.920,82	54.920,82	20,01 %
2.8	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	4056,7	1,71	0,21	1,84	2,05	851,90	7.464,33	8.316,23	3,03 %
2.9	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	318,08	1,48	0,12	1,66	1,78	38,16	528,02	566,18	0,21 %
2.10	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	3923,02	0,58	0,04	0,65	0,69	156,92	2.549,96	2.706,88	0,99 %
<b>3</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - TRECHO 02</b>									<b>135.738,69</b>	<b>49,45 %</b>
3.1	96402-C	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402	m²	2979,65	1,08	0,46	0,83	1,29	1.370,63	2.473,11	3.843,74	1,40 %
3.2	RR-2C JUL/24	Próprio	EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS + PIS + COFINS)	KG	1340,84	3,45	0,00	4,15	4,15	0,00	5.564,48	5.564,48	2,03 %

Município de Ijuí  
CNPJ: 90.738.196/0001-09

3.3	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	191,74	0,58	0,04	0,65	0,69	7,66	124,64	132,30	0,05 %
3.3	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	40,23	1,48	0,12	1,66	1,78	4,82	66,78	71,60	0,03 %
3.4	SICRO - REAJUST	Próprio	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA A DAER - AREIA E BRITA COMERCIAIS. CÓPIA DA SICRO FAIXA C 4011463.	t	214,53	188,72	3,17	223,87	227,04	680,06	48.026,83	48.706,89	17,74 %
3.5	CAP JUL/24	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50-70 (ACRESCIDO DE ICMS + PIS + COFINS)	T	12,34	4.306,55	0,00	5.181,21	5.181,21	0,00	63.936,13	63.936,13	23,29 %
3.6	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	4719,77	1,71	0,21	1,84	2,05	991,15	8.684,37	9.675,52	3,52 %
3.7	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	370,07	1,48	0,12	1,66	1,78	44,40	614,32	658,72	0,24 %
3.8	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	4564,23	0,58	0,04	0,65	0,69	182,56	2.966,75	3.149,31	1,15 %
<b>4</b>			<b>SINALIZAÇÃO</b>									<b>7.718,43</b>	<b>2,81 %</b>
4.1	MF	Próprio	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA.	M	963,6	3,55	1,24	3,03	4,27	1.194,86	2.919,71	4.114,57	1,50 %
4.2	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	481,8	6,22	2,58	4,90	7,48	1.243,04	2.360,82	3.603,86	1,31 %

Totais -> 19.245,09 255.260,68 274.505,77

Total sem BDI 228.378,56  
Total do BDI 46.127,21  
Total Geral 274.505,77

Leonardo Boff Sartori  
Setor de Engenharia