



Obra
REPERFILAGEM RUA ALFREDO GLITZ (ENTRE JOSÉ GABRIEL E HENRIQUE KOPF)

Bancos
SINAPI - 07/2024 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
20,31%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,88%
Mensalista: 69,79%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES									9.656,98	2,47 %
1.1	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	m²	3670,59	0,70	0,27	0,57	0,84	991,05	2.092,24	3.083,29	0,79 %
1.2	ADM	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	m²	3670,59	1,42	1,61	0,09	1,70	5.909,64	330,36	6.240,00	1,60 %
1.3	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	476,7	0,59	0,60	0,10	0,70	286,02	47,67	333,69	0,09 %
2			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA									373.114,07	95,57 %
2.1	96402-C	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402	m²	3670,59	1,08	0,46	0,83	1,29	1.688,47	3.046,59	4.735,06	1,21 %
2.2	RR-2C JUL/24	Próprio	EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS + PIS + COFINS)	KG	1651,77	3,45	0,00	4,15	4,15	0,00	6.854,84	6.854,84	1,76 %
2.3	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	49,55	1,48	0,12	1,66	1,78	5,94	82,25	88,19	0,02 %
2.4	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	236,2	0,58	0,04	0,65	0,69	9,44	153,53	162,97	0,04 %
2.5	SICRO - REAJUST	Próprio	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA A DAER - AREIA E BRITA COMERCIAIS. CÓPIA DA SICRO FAIXA C 4011463.	t	352,38	188,72	3,17	223,87	227,04	1.117,04	78.887,31	80.004,35	20,49 %
2.6	CAP JUL/24	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50-70 (ACRESCIDO DE ICMS + PIS + COFINS)	T	20,26	4.306,55	0,00	5.181,21	5.181,21	0,00	104.971,31	104.971,31	26,89 %
2.7	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	7752,29	1,71	0,21	1,84	2,05	1.627,98	14.264,21	15.892,19	4,07 %
2.8	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	607,85	1,48	0,12	1,66	1,78	72,94	1.009,03	1.081,97	0,28 %
2.9	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	7496,81	0,58	0,04	0,65	0,69	299,87	4.872,92	5.172,79	1,32 %
2.10	96402-C	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402	m²	3384,57	1,08	0,46	0,83	1,29	1.556,90	2.809,19	4.366,09	1,12 %
2.11	RR-2C JUL/24	Próprio	EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS + PIS + COFINS)	KG	1523,06	3,45	0,00	4,15	4,15	0,00	6.320,69	6.320,69	1,62 %

Município de Ijuí
CNPJ: 90.738.196/0001-09

2.12	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	45,69	1,48	0,12	1,66	1,78	5,48	75,84	81,32	0,02 %
2.13	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	217,8	0,58	0,04	0,65	0,69	8,71	141,57	150,28	0,04 %
2.14	SICRO - REAJUST	Próprio	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA A DAER - AREIA E BRITA COMERCIAIS. CÓPIA DA SICRO FAIXA C 4011463.	t	243,69	188,72	3,17	223,87	227,04	772,49	54.554,88	55.327,37	14,17 %
2.15	CAP JUL/24	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50-70 (ACRESCIDO DE ICMS + PIS + COFINS)	T	14,01	4.306,55	0,00	5.181,21	5.181,21	0,00	72.588,75	72.588,75	18,59 %
2.16	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	5361,16	1,71	0,21	1,84	2,05	1.125,84	9.864,53	10.990,37	2,82 %
2.17	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	420,36	1,48	0,12	1,66	1,78	50,44	697,80	748,24	0,19 %
2.18	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	5184,48	0,58	0,04	0,65	0,69	207,37	3.369,92	3.577,29	0,92 %
3			SINALIZAÇÃO									7.636,72	1,96 %
3.1	MF	Próprio	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA.	M	953,4	3,55	1,24	3,03	4,27	1.182,21	2.888,80	4.071,01	1,04 %
3.2	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	476,7	6,22	2,58	4,90	7,48	1.229,88	2.335,83	3.565,71	0,91 %
Totais ->										18.147,71	372.260,06	390.407,77	
Total sem BDI												324.766,14	
Total do BDI												65.641,63	
Total Geral												390.407,77	