



Obra
Cópia de: PO Tomada de preço - Tapa Buracos

Bancos
SINAPI - 12/2024 - Rio
Grande do Sul
SICRO3 - 10/2024 - Rio
Grande do Sul

B.D.I.
20,22%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 112,88%
Mensalista: 69,79%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			Tapa Buraco (ton)		8000		698,05	5.584.400,00	93,14 %
1.1	4011353	SICRO3	Pintura de ligação	m²	10,42	0,27	0,32	3,33	0,00 %
1.2	RR2C - Dez/24	Próprio	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS + PIS + COFINS)	kg	4,7	4,11	4,72 (BDI 15,00%)	22,18	0,00 %
1.3	4011463	SICRO3	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t	1	196,18	235,84	235,84	0,00 %
1.4	CAP Dez/24	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50-70 (ACRESCIDO DE ICMS + PIS + COFINS)	T	0,06449	4.759,44	5.473,35 (BDI 15,00%)	352,97	0,01 %
1.5	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1,86	1,48	1,77	3,29	0,00 %
1.6	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	22,17	0,58	0,69	15,29	0,00 %
1.7	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	31,94	1,70	2,04	65,15	0,00 %
2			Limpeza (m²)		1		136.200,00	136.200,00	2,27 %
2.1	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	60000	1,89	2,27	136.200,00	2,27 %
3			Fresagem (m³)		1		275.175,00	275.175,00	4,59 %
3.1	96001	SINAPI	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	m²	30000	7,51	9,02	270.600,00	4,51 %
3.2	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1500	2,54	3,05	4.575,00	0,08 %

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

5.103.470,00
892.305,00
5.995.775,00

Roberto Petri Brandão
Setor de Engenharia