



Obra
Rua Visconde de Taunai CBUQ

Bancos
SINAPI - 02/2024 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 10/2023 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
16,08%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,77%
Mensalista: 69,88%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
			Serviços Preliminares									26.284,52	3,72 %
1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	610,7	0,56	0,54	0,11	0,65	329,77	67,18	396,95	0,06 %
1.2	ADM REC	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	m²	5496,3	0,79	0,86	0,05	0,91	4.726,81	274,82	5.001,63	0,71 %
1.3	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	5496,3	3,28	2,84	0,96	3,80	15.609,49	5.276,45	20.885,94	2,95 %
2			Pavimentação asfáltica									647.749,21	91,57 %
2.1	96400	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	659,56	121,88	9,16	132,31	141,47	6.041,56	87.266,39	93.307,95	13,19 %
2.1.1	96396	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	329,78	133,91	7,45	147,99	155,44	2.456,86	48.804,14	51.261,00	7,25 %
2.1.2	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	1221,4	43,39	9,64	40,72	50,36	11.774,29	49.735,41	61.509,70	8,70 %
2.1.2.1	74223/001	SINAPI	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	M	1221,4	68,72	29,40	50,37	79,77	35.909,16	61.521,91	97.431,07	13,77 %
2.1.3	95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X KM	13257,08	1,94	0,16	2,09	2,25	2.121,13	27.707,30	29.828,43	4,22 %
2.1.3	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	36,64	88,61	76,50	26,35	102,85	2.802,96	965,46	3.768,42	0,53 %
2.1.4	95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X KM	6628,54	1,94	0,16	2,09	2,25	1.060,56	13.853,65	14.914,21	2,11 %
2.1.5	PINT	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402	m²	5496,3	1,06	0,42	0,81	1,23	2.308,44	4.452,00	6.760,44	0,96 %
2.2	41903	Próprio	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - FEV/2024	KG	2473,34	3,48	0,00	4,03	4,03	0,00	9.967,56	9.967,56	1,41 %
2.2.1	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	74,2	1,46	0,11	1,58	1,69	8,16	117,23	125,39	0,02 %

Município de Ijuí
CNPJ: 90.738.196/0001-09

2.2.3	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	363,58	0,58	0,03	0,64	0,67	10,90	232,69	243,59	0,03 %
2.2.4	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	925,03	1,46	0,11	1,58	1,69	101,75	1.461,55	1.563,30	0,22 %
2.2.5	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	11408,67	0,58	0,03	0,64	0,67	342,26	7.301,54	7.643,80	1,08 %
2.3.1	CAP 01/24	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS)	t	30,83	3.969,23	0,00	4.607,48	4.607,48	0,00	142.048,60	142.048,60	20,08 %
2.3.2	CP SICRO (4011463)	Próprio	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t	560,62	161,97	2,96	185,05	188,01	1.659,43	103.742,73	105.402,16	14,90 %
2.3.3	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	11268,51	1,68	0,19	1,76	1,95	2.141,01	19.832,58	21.973,59	3,11 %
3			Sinalização e Limpeza									33.374,74	4,72 %
3.1	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	610,7	5,68	2,45	4,14	6,59	1.496,21	2.528,30	4.024,51	0,57 %
3.2	MF	Próprio	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA.	M	1221,4	2,56	1,19	1,78	2,97	1.453,46	2.174,09	3.627,55	0,51 %
3.3	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	5496,3	4,04	2,70	1,98	4,68	14.840,01	10.882,67	25.722,68	3,64 %
Totais ->										107.194,22	600.214,25	707.408,47	

Total sem BDI 609.642,54
Total do BDI 97.765,93
Total Geral 707.408,47

Paulo Roberto Neubauer
Setor de Engenharia