



Município de Ijuí

**Obra**  
**Lote 03 - Bairro Tancredo Neves**

**Bancos**  
**SINAPI - 12/2023 - Rio Grande**  
**do Sul**  
**SICRO3 - 10/2023 - Rio Grande**  
**do Sul**

**B.D.I.**  
**20,37%**

**Encargos Sociais**  
**Não Desonerado:**  
**Horista: 112,77%**  
**Mensalista: 69,88%**

**Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
<b>1</b>			<b>RUA BRENNO PEREIRA GOMES</b>									<b>187.039,30</b>	<b>49,54 %</b>
<b>1.1</b>			<b>Serviços Preliminares</b>									<b>1.590,22</b>	<b>0,42 %</b>
1.1.1	ADM REC	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	m²	1548,83	0,78	0,89	0,04	0,93	1.378,45	61,96	1.440,41	0,38 %
1.1.2	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	223,6	0,56	0,56	0,11	0,67	125,21	24,60	149,81	0,04 %
<b>1.2</b>			<b>Pavimentação Asfáltica (trecho 01)</b>									<b>75.224,45</b>	<b>19,93 %</b>
1.2.1	94263	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	182	34,68	16,65	25,09	41,74	3.030,30	4.566,38	7.596,68	2,01 %
1.2.2	PINT	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402	m²	665,38	1,05	0,43	0,83	1,26	286,11	552,26	838,37	0,22 %
1.2.3	RR2C 01/24	Próprio	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS)	kg	299,42	3,37	0,00	4,05	4,05	0,00	1.212,65	1.212,65	0,32 %
1.2.4	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	8,98	1,46	0,12	1,63	1,75	1,07	14,64	15,71	0,00 %
1.2.5	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	43,12	0,57	0,03	0,65	0,68	1,29	28,03	29,32	0,01 %
1.2.6	SICRO REAJUST -	Próprio	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS. CÓPIA DA SICRO 4011463.	t	63,88	182,83	3,08	216,99	220,07	196,75	13.861,32	14.058,07	3,72 %
1.2.7	CAP 01/24	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS)	t	3,67	3.969,23	0,00	4.777,76	4.777,76	0,00	17.534,37	17.534,37	4,64 %
1.2.8	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	1462,78	1,67	0,19	1,82	2,01	277,92	2.662,26	2.940,18	0,78 %
1.2.9	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	110,19	1,46	0,12	1,63	1,75	13,22	179,61	192,83	0,05 %
1.2.10	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	1358,98	0,57	0,03	0,65	0,68	40,76	883,34	924,10	0,24 %
1.2.11	PINT	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402	m²	665,85	1,05	0,43	0,83	1,26	286,31	552,66	838,97	0,22 %
1.2.12	RR2C 01/24	Próprio	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS)	kg	299,63	3,37	0,00	4,05	4,05	0,00	1.213,50	1.213,50	0,32 %

Município de Ijuí - Póde Executivo  
CNPJ: 90.738.196/0001-09

1.2.13	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	8,99	1,46	0,12	1,63	1,75	1,07	14,66	15,73	0,00 %
1.2.14	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	43,15	0,57	0,03	0,65	0,68	1,29	28,05	29,34	0,01 %
1.2.15	SICRO REAJUST -	Próprio	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS. CÓPIA DA SICRO 4011463.	t	50,94	182,83	3,08	216,99	220,07	156,89	11.053,47	11.210,36	2,97 %
1.2.16	CAP 01/24	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS)	t	2,8	3.969,23	0,00	4.777,76	4.777,76	0,00	13.377,72	13.377,72	3,54 %
1.2.17	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	1166,47	1,67	0,19	1,82	2,01	221,62	2.122,98	2.344,60	0,62 %
1.2.18	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	84,05	1,46	0,12	1,63	1,75	10,08	137,00	147,08	0,04 %
1.2.19	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	1036,58	0,57	0,03	0,65	0,68	31,09	673,78	704,87	0,19 %
<b>1.3</b>			<b>Pavimentação Asfáltica (trecho 02)</b>									<b>47.308,83</b>	<b>12,53 %</b>
1.3.1	94263	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	105	34,68	16,65	25,09	41,74	1.748,25	2.634,45	4.382,70	1,16 %
1.3.2	PINT	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402	m²	422,24	1,05	0,43	0,83	1,26	181,56	350,46	532,02	0,14 %
1.3.3	RR2C 01/24	Próprio	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS)	kg	190,01	3,37	0,00	4,05	4,05	0,00	769,54	769,54	0,20 %
1.3.4	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	5,7	1,46	0,12	1,63	1,75	0,68	9,29	9,97	0,00 %
1.3.5	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	27,36	0,57	0,03	0,65	0,68	0,82	17,78	18,60	0,00 %
1.3.6	SICRO REAJUST -	Próprio	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS. CÓPIA DA SICRO 4011463.	t	40,53	182,83	3,08	216,99	220,07	124,83	8.794,60	8.919,43	2,36 %
1.3.7	CAP 01/24	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS)	t	2,33	3.969,23	0,00	4.777,76	4.777,76	0,00	11.132,18	11.132,18	2,95 %
1.3.8	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	928,25	1,67	0,19	1,82	2,01	176,36	1.689,42	1.865,78	0,49 %
1.3.9	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	69,92	1,46	0,12	1,63	1,75	8,39	113,97	122,36	0,03 %
1.3.10	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	862,38	0,57	0,03	0,65	0,68	25,87	560,54	586,41	0,16 %

Município de Ijuí - Póde Executivo  
CNPJ: 90.738.196/0001-09

1.3.11	PINT	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402	m²	422,24	1,05	0,43	0,83	1,26	181,56	350,46	532,02	0,14 %
1.3.12	RR2C 01/24	Próprio	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS)	kg	190,01	3,37	0,00	4,05	4,05	0,00	769,54	769,54	0,20 %
1.3.13	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	5,7	1,46	0,12	1,63	1,75	0,68	9,29	9,97	0,00 %
1.3.14	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	27,36	0,57	0,03	0,65	0,68	0,82	17,78	18,60	0,00 %
1.3.15	SICRO REAJUST -	Próprio	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS. CÓPIA DA SICRO 4011463.	t	32,3	182,83	3,08	216,99	220,07	99,48	7.008,78	7.108,26	1,88 %
1.3.16	CAP 01/24	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS)	t	1,78	3.969,23	0,00	4.777,76	4.777,76	0,00	8.504,41	8.504,41	2,25 %
1.3.17	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	739,7	1,67	0,19	1,82	2,01	140,54	1.346,25	1.486,79	0,39 %
1.3.18	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	53,3	1,46	0,12	1,63	1,75	6,39	86,88	93,27	0,02 %
1.3.19	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	657,33	0,57	0,03	0,65	0,68	19,71	427,27	446,98	0,12 %
<b>1.4</b>			<b>Pavimentação Asfáltica (trecho 03)</b>									<b>52.486,20</b>	<b>13,90 %</b>
1.4.1	94263	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	134	34,68	16,65	25,09	41,74	2.231,10	3.362,06	5.593,16	1,48 %
1.4.2	PINT	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402	m²	461,21	1,05	0,43	0,83	1,26	198,32	382,80	581,12	0,15 %
1.4.3	RR2C 01/24	Próprio	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS)	kg	207,55	3,37	0,00	4,05	4,05	0,00	840,57	840,57	0,22 %
1.4.4	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	6,23	1,46	0,12	1,63	1,75	0,74	10,16	10,90	0,00 %
1.4.5	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	29,89	0,57	0,03	0,65	0,68	0,89	19,43	20,32	0,01 %
1.4.6	SICRO REAJUST -	Próprio	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS. CÓPIA DA SICRO 4011463.	t	44,28	182,83	3,08	216,99	220,07	136,38	9.608,31	9.744,69	2,58 %
1.4.7	CAP 01/24	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS)	t	2,55	3.969,23	0,00	4.777,76	4.777,76	0,00	12.183,28	12.183,28	3,23 %
1.4.8	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	1013,93	1,67	0,19	1,82	2,01	192,64	1.845,35	2.037,99	0,54 %
1.4.9	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	76,38	1,46	0,12	1,63	1,75	9,16	124,50	133,66	0,04 %

Município de Ijuí - Póde Executivo  
CNPJ: 90.738.196/0001-09

1.4.10	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	941,98	0,57	0,03	0,65	0,68	28,25	612,29	640,54	0,17 %
1.4.11	PINT	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402	m²	461,21	1,05	0,43	0,83	1,26	198,32	382,80	581,12	0,15 %
1.4.12	RR2C 01/24	Próprio	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS)	kg	207,55	3,37	0,00	4,05	4,05	0,00	840,57	840,57	0,22 %
1.4.13	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	6,23	1,46	0,12	1,63	1,75	0,74	10,16	10,90	0,00 %
1.4.14	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	29,89	0,57	0,03	0,65	0,68	0,89	19,43	20,32	0,01 %
1.4.15	SICRO REAJUST -	Próprio	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS. CÓPIA DA SICRO 4011463.	t	35,28	182,83	3,08	216,99	220,07	108,66	7.655,40	7.764,06	2,06 %
1.4.16	CAP 01/24	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS)	t	1,94	3.969,23	0,00	4.777,76	4.777,76	0,00	9.268,85	9.268,85	2,46 %
1.4.17	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	807,98	1,67	0,19	1,82	2,01	153,51	1.470,52	1.624,03	0,43 %
1.4.18	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	58,22	1,46	0,12	1,63	1,75	6,98	94,90	101,88	0,03 %
1.4.19	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	718,01	0,57	0,03	0,65	0,68	21,54	466,70	488,24	0,13 %
<b>1.5</b>			<b>Sinalização</b>									<b>2.855,83</b>	<b>0,76 %</b>
1.5.1	MF	Próprio	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA.	M	421	2,61	1,24	1,90	3,14	522,04	799,90	1.321,94	0,35 %
1.5.2	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	223,6	5,70	2,54	4,32	6,86	567,94	965,95	1.533,89	0,41 %
<b>1.6</b>			<b>Limpeza Final da Obra</b>									<b>7.573,77</b>	<b>2,01 %</b>
1.6.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	1548,83	4,07	2,80	2,09	4,89	4.336,72	3.237,05	7.573,77	2,01 %
<b>2</b>			<b>RUA JOÃO F. CORREA</b>									<b>118.329,54</b>	<b>31,34 %</b>
<b>2.1</b>			<b>Serviços Preliminares</b>									<b>1.000,54</b>	<b>0,27 %</b>
2.1.1	ADM REC	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	m²	973,73	0,78	0,89	0,04	0,93	866,61	38,95	905,56	0,24 %
2.1.2	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	141,77	0,56	0,56	0,11	0,67	79,39	15,59	94,98	0,03 %
<b>2.2</b>			<b>Pavimentação Asfáltica (trecho 01)</b>									<b>37.545,44</b>	<b>9,94 %</b>
2.2.1	94263	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	88	34,68	16,65	25,09	41,74	1.465,20	2.207,92	3.673,12	0,97 %

Município de Ijuí - Pode Executivo  
CNPJ: 90.738.196/0001-09

2.2.2	PINT	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402	m²	333,4	1,05	0,43	0,83	1,26	143,36	276,72	420,08	0,11 %
2.2.3	RR2C 01/24	Próprio	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS)	kg	150,03	3,37	0,00	4,05	4,05	0,00	607,62	607,62	0,16 %
2.2.4	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	4,5	1,46	0,12	1,63	1,75	0,54	7,33	7,87	0,00 %
2.2.5	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	21,6	0,57	0,03	0,65	0,68	0,64	14,04	14,68	0,00 %
2.2.6	SICRO REAJUST -	Próprio	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS. CÓPIA DA SICRO 4011463.	t	32,01	182,83	3,08	216,99	220,07	98,59	6.945,85	7.044,44	1,87 %
2.2.7	CAP 01/24	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS)	t	1,84	3.969,23	0,00	4.777,76	4.777,76	0,00	8.791,07	8.791,07	2,33 %
2.2.8	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	732,96	1,67	0,19	1,82	2,01	139,26	1.333,98	1.473,24	0,39 %
2.2.9	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	55,21	1,46	0,12	1,63	1,75	6,62	89,99	96,61	0,03 %
2.2.10	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	680,95	0,57	0,03	0,65	0,68	20,42	442,62	463,04	0,12 %
2.2.11	PINT	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402	m²	333,4	1,05	0,43	0,83	1,26	143,36	276,72	420,08	0,11 %
2.2.12	RR2C 01/24	Próprio	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS)	kg	150,03	3,37	0,00	4,05	4,05	0,00	607,62	607,62	0,16 %
2.2.13	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	4,5	1,46	0,12	1,63	1,75	0,54	7,33	7,87	0,00 %
2.2.14	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	21,6	0,57	0,03	0,65	0,68	0,64	14,04	14,68	0,00 %
2.2.15	SICRO REAJUST -	Próprio	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS. CÓPIA DA SICRO 4011463.	t	25,51	182,83	3,08	216,99	220,07	78,57	5.535,41	5.613,98	1,49 %
2.2.16	CAP 01/24	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS)	t	1,4	3.969,23	0,00	4.777,76	4.777,76	0,00	6.688,86	6.688,86	1,77 %
2.2.17	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	584,08	1,67	0,19	1,82	2,01	110,97	1.063,03	1.174,00	0,31 %
2.2.18	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	42,08	1,46	0,12	1,63	1,75	5,04	68,60	73,64	0,02 %
2.2.19	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	519,04	0,57	0,03	0,65	0,68	15,57	337,37	352,94	0,09 %
2.3			<b>Pavimentação Asfáltica (trecho 02)</b>									<b>37.976,18</b>	<b>10,06 %</b>

Município de Ijuí - Póde Executivo  
CNPJ: 90.738.196/0001-09

2.3.1	94263	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	84	34,68	16,65	25,09	41,74	1.398,60	2.107,56	3.506,16	0,93 %
2.3.2	PINT	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402	m²	339,08	1,05	0,43	0,83	1,26	145,80	281,44	427,24	0,11 %
2.3.3	RR2C 01/24	Próprio	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS)	kg	152,58	3,37	0,00	4,05	4,05	0,00	617,94	617,94	0,16 %
2.3.4	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	4,58	1,46	0,12	1,63	1,75	0,54	7,47	8,01	0,00 %
2.3.5	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	21,97	0,57	0,03	0,65	0,68	0,65	14,28	14,93	0,00 %
2.3.6	SICRO REAJUST - CAP 01/24	Próprio	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS. CÓPIA DA SICRO 4011463.	t	32,55	182,83	3,08	216,99	220,07	100,25	7.063,02	7.163,27	1,90 %
2.3.7		Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS)	t	1,87	3.969,23	0,00	4.777,76	4.777,76	0,00	8.934,41	8.934,41	2,37 %
2.3.8	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	745,43	1,67	0,19	1,82	2,01	141,63	1.356,68	1.498,31	0,40 %
2.3.9	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	56,15	1,46	0,12	1,63	1,75	6,73	91,53	98,26	0,03 %
2.3.10	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	692,53	0,57	0,03	0,65	0,68	20,77	450,15	470,92	0,12 %
2.3.11	PINT	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402	m²	339,08	1,05	0,43	0,83	1,26	145,80	281,44	427,24	0,11 %
2.3.12	RR2C 01/24	Próprio	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS)	kg	152,58	3,37	0,00	4,05	4,05	0,00	617,94	617,94	0,16 %
2.3.13	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	4,58	1,46	0,12	1,63	1,75	0,54	7,47	8,01	0,00 %
2.3.14	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	21,97	0,57	0,03	0,65	0,68	0,65	14,28	14,93	0,00 %
2.3.15	SICRO REAJUST - CAP 01/24	Próprio	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS. CÓPIA DA SICRO 4011463.	t	25,94	182,83	3,08	216,99	220,07	79,89	5.628,72	5.708,61	1,51 %
2.3.16		Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS)	t	1,43	3.969,23	0,00	4.777,76	4.777,76	0,00	6.832,19	6.832,19	1,81 %
2.3.17	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	594,01	1,67	0,19	1,82	2,01	112,86	1.081,10	1.193,96	0,32 %
2.3.18	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	42,8	1,46	0,12	1,63	1,75	5,13	69,77	74,90	0,02 %

Município de Ijuí - Pode Executivo  
CNPJ: 90.738.196/0001-09

2.3.19	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	527,87	0,57	0,03	0,65	0,68	15,83	343,12	358,95	0,10 %
<b>2.4</b>			<b>Pavimentação Asfáltica (trecho 03)</b>									<b>21.578,21</b>	<b>5,72 %</b>
2.4.1	94263	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	85	34,68	16,65	25,09	41,74	1.415,25	2.132,65	3.547,90	0,94 %
2.4.2	PINT	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402	m²	301,25	1,05	0,43	0,83	1,26	129,53	250,04	379,57	0,10 %
2.4.3	RR2C 01/24	Próprio	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS)	kg	135,56	3,37	0,00	4,05	4,05	0,00	549,01	549,01	0,15 %
2.4.4	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	4,07	1,46	0,12	1,63	1,75	0,48	6,64	7,12	0,00 %
2.4.5	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	19,52	0,57	0,03	0,65	0,68	0,58	12,69	13,27	0,00 %
2.4.6	SICRO REAJUST -	Próprio	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS. CÓPIA DA SICRO 4011463.	t	28,92	182,83	3,08	216,99	220,07	89,07	6.275,35	6.364,42	1,69 %
2.4.7	CAP 01/24	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS)	t	1,66	3.969,23	0,00	4.777,76	4.777,76	0,00	7.931,08	7.931,08	2,10 %
2.4.8	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	662,28	1,67	0,19	1,82	2,01	125,83	1.205,35	1.331,18	0,35 %
2.4.9	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	49,89	1,46	0,12	1,63	1,75	5,98	81,32	87,30	0,02 %
2.4.10	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	615,28	0,57	0,03	0,65	0,68	18,45	399,94	418,39	0,11 %
2.4.11	PINT	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402	m²	301,25	1,05	0,43	0,83	1,26	129,53	250,04	379,57	0,10 %
2.4.12	RR2C 01/24	Próprio	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS)	kg	135,56	3,37	0,00	4,05	4,05	0,00	549,01	549,01	0,15 %
2.4.13	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	4,07	1,46	0,12	1,63	1,75	0,48	6,64	7,12	0,00 %
2.4.14	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	19,52	0,57	0,03	0,65	0,68	0,58	12,69	13,27	0,00 %
<b>2.5</b>			<b>Sinalização</b>									<b>15.467,64</b>	<b>4,10 %</b>
2.5.1	MF	Próprio	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA.	M	257	2,61	1,24	1,90	3,14	318,68	488,30	806,98	0,21 %



Município de Ijuí - Póde Executivo  
CNPJ: 90.738.196/0001-09

2.5.2	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	141,77	5,70	2,54	4,32	6,86	360,09	612,45	972,54	0,26 %
2.5.3	CP20 - A	Próprio	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA R-1, OCTAGONAL COM LADO DE 25 CM, EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA REFLETIVA E SUPORTE DE TUBO GALVANIZADO, FIXO EM BASE DE CONCRETO 20*20*40 CM ENTERRADA A 60 CM DE PROFUNDIDADE	unidade	2	457,57	16,28	534,49	550,77	32,56	1.068,98	1.101,54	0,29 %
2.5.4	SICRO REAJUST -	Próprio	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS. CÓPIA DA SICRO 4011463.	t	23,05	182,83	3,08	216,99	220,07	70,99	5.001,62	5.072,61	1,34 %
2.5.5	CAP 01/24	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS)	t	1,27	3.969,23	0,00	4.777,76	4.777,76	0,00	6.067,75	6.067,75	1,61 %
2.5.6	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	527,75	1,67	0,19	1,82	2,01	100,27	960,50	1.060,77	0,28 %
2.5.7	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	38,03	1,46	0,12	1,63	1,75	4,56	61,99	66,55	0,02 %
2.5.8	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	468,98	0,57	0,03	0,65	0,68	14,06	304,84	318,90	0,08 %
<b>2.6</b>			<b>Limpeza Final da Obra</b>									<b>4.761,53</b>	<b>1,26 %</b>
2.6.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	973,73	4,07	2,80	2,09	4,89	2.726,44	2.035,09	4.761,53	1,26 %
<b>3</b>			<b>RUA TEN. OLMIRO A. BARRIQUELO</b>									<b>72.163,83</b>	<b>19,11 %</b>
<b>3.1</b>			<b>Serviços Preliminares</b>									<b>579,65</b>	<b>0,15 %</b>
3.1.1	ADM REC	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	m²	556,96	0,78	0,89	0,04	0,93	495,69	22,28	517,97	0,14 %
3.1.2	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	92,06	0,56	0,56	0,11	0,67	51,55	10,13	61,68	0,02 %
<b>3.2</b>			<b>Pavimentação Asfáltica</b>									<b>64.296,52</b>	<b>17,03 %</b>
3.2.1	94263	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	185	34,68	16,65	25,09	41,74	3.080,25	4.641,65	7.721,90	2,05 %
3.2.2	PINT	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402	m²	559,96	1,05	0,43	0,83	1,26	240,78	464,76	705,54	0,19 %
3.2.3	RR2C 01/24	Próprio	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS)	kg	250,63	3,37	0,00	4,05	4,05	0,00	1.015,05	1.015,05	0,27 %
3.2.4	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	7,52	1,46	0,12	1,63	1,75	0,90	12,26	13,16	0,00 %
3.2.5	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	36,09	0,57	0,03	0,65	0,68	1,08	23,46	24,54	0,01 %
3.2.6	SICRO REAJUST -	Próprio	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS. CÓPIA DA SICRO 4011463.	t	53,47	182,83	3,08	216,99	220,07	164,68	11.602,46	11.767,14	3,12 %



Município de Ijuí - Póde Executivo  
CNPJ: 90.738.196/0001-09

3.2.7	CAP 01/24	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS)	t	3,07	3.969,23	0,00	4.777,76	4.777,76	0,00	14.667,72	14.667,72	3,89 %
3.2.8	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1224,43	1,67	0,19	1,82	2,01	232,64	2.228,46	2.461,10	0,65 %
3.2.9	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	92,23	1,46	0,12	1,63	1,75	11,06	150,34	161,40	0,04 %
3.2.10	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1137,54	0,57	0,03	0,65	0,68	34,12	739,40	773,52	0,20 %
3.2.11	PINT	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402	m²	556,96	1,05	0,43	0,83	1,26	239,49	462,27	701,76	0,19 %
3.2.12	RR2C 01/24	Próprio	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS)	kg	250,63	3,37	0,00	4,05	4,05	0,00	1.015,05	1.015,05	0,27 %
3.2.13	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	7,52	1,46	0,12	1,63	1,75	0,90	12,26	13,16	0,00 %
3.2.14	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	36,09	0,57	0,03	0,65	0,68	1,08	23,46	24,54	0,01 %
3.2.15	SICRO REAJUST -	Próprio	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS. CÓPIA DA SICRO 4011463.	t	42,61	182,83	3,08	216,99	220,07	131,23	9.245,95	9.377,18	2,48 %
3.2.16	CAP 01/24	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS)	t	2,34	3.969,23	0,00	4.777,76	4.777,76	0,00	11.179,95	11.179,95	2,96 %
3.2.17	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	975,72	1,67	0,19	1,82	2,01	185,38	1.775,81	1.961,19	0,52 %
3.2.18	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	70,3	1,46	0,12	1,63	1,75	8,43	114,59	123,02	0,03 %
3.2.19	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	867,07	0,57	0,03	0,65	0,68	26,01	563,59	589,60	0,16 %
<b>3.3</b>			<b>Boca de Lobo</b>									<b>2.250,16</b>	<b>0,60 %</b>
3.3.1	2003618	SICRO3	Boca de lobo simples - BLS 01 - areia e brita comerciais	un	2	934,69	438,89	686,19	1.125,08	877,78	1.372,38	2.250,16	0,60 %
<b>3.4</b>			<b>Sinalização</b>									<b>2.313,97</b>	<b>0,61 %</b>
3.4.1	MF	Próprio	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA.	M	185	2,61	1,24	1,90	3,14	229,40	351,50	580,90	0,15 %
3.4.2	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	92,06	5,70	2,54	4,32	6,86	233,83	397,70	631,53	0,17 %

3.4.3	CP20 - A Próprio	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA R-1, OCTAGONAL COM LADO DE 25 CM, EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA REFLETIVA E SUPORTE DE TUBO GALVANIZADO, FIXO EM BASE DE CONCRETO 20*20*40 CM ENTERRADA A 60 CM DE PROFUNDIDADE	unida de	2	457,57	16,28	534,49	550,77	32,56	1.068,98	1.101,54	0,29 %
3.5		Limpeza Final da Obra									2.723,53	0,72 %
3.5.1	9537 SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	556,96	4,07	2,80	2,09	4,89	1.559,48	1.164,05	2.723,53	0,72 %

Totais -> 36.222,91 341.309,76 377.532,67

Total sem BDI 313.797,61  
Total do BDI 63.735,06  
Total Geral 377.532,67

Paulo Roberto Neubauer  
Setor de Engenharia