



Município de Ijuí

**Obra**  
**Pavimentação Asfáltica - Rua Inácio Wichrowski, Rua Karlos Walter e Rua Prof. Francisco da Silva (Trecho 01).**

**Bancos**  
**SINAPI - 03/2024 - Rio Grande do Sul**  
**SICRO3 - 01/2024 - Rio Grande do Sul**

**B.D.I.**  
**20,4%**

**Encargos Sociais**  
**Não Desonerado:**  
**Horista: 112,77%**  
**Mensalista: 69,88%**

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
<b>1</b>			<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO RUA INÁCIO WICHROWSKI (TRECHO 01)</b>									<b>52.906,29</b>	<b>20,93 %</b>
<b>1.1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									<b>1.556,94</b>	<b>0,62 %</b>
1.1.1	ADM	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	m²	937,92	1,38	1,56	0,10	1,66	1.463,15	93,79	1.556,94	0,62 %
<b>1.2</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>									<b>45.965,69</b>	<b>18,18 %</b>
1.2.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	110,53	0,56	0,56	0,11	0,67	61,89	12,16	74,05	0,03 %
1.2.2	96402-C	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402	m²	937,92	1,07	0,45	0,83	1,28	422,06	778,47	1.200,53	0,47 %
1.2.3	4011463-C	Próprio	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS. REFERÊNCIA SICRO	t	67,53	186,37	3,12	221,26	224,38	210,69	14.941,69	15.152,38	5,99 %
1.2.4	RR-2C	Próprio	EMULSÃO ALFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS).MAR/2024	Kg	422,06	3,59	0,00	4,12	4,12	0,00	1.738,88	1.738,88	0,69 %
1.2.5	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	1755,79	1,70	0,21	1,83	2,04	368,71	3.213,10	3.581,81	1,42 %
1.2.6	CAP 50/70	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS). MAR/2024	T	3,88	4.272,21	0,00	4.913,04	4.913,04	0,00	19.062,59	19.062,59	7,54 %
1.2.7	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	129,15	1,46	0,12	1,63	1,75	15,49	210,52	226,01	0,09 %
1.2.8	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	1497,91	0,57	0,04	0,64	0,68	59,91	958,66	1.018,57	0,40 %
1.2.9	MF	Próprio	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA.	M	221,06	2,62	1,24	1,91	3,15	274,11	422,22	696,33	0,28 %
1.2.10	94263	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	60	33,99	15,48	25,44	40,92	928,80	1.526,40	2.455,20	0,97 %
1.2.11	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	110,53	5,71	2,54	4,33	6,87	280,74	478,60	759,34	0,30 %
<b>1.3</b>			<b>LIMPEZA DA OBRA</b>									<b>5.383,66</b>	<b>2,13 %</b>
1.3.1	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m²	937,92	4,77	4,27	1,47	5,74	4.004,91	1.378,75	5.383,66	2,13 %

<b>2</b>			<b>REPERFILAMENTO ASFÁLTICO RUA INÁCIO WICHROWSKI (TRECHO 02)</b>									<b>111.711,31</b>	<b>44,19 %</b>
<b>2.1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									<b>7.326,21</b>	<b>2,90 %</b>
2.1.1	ADM	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	m²	990,03	1,38	1,56	0,10	1,66	1.544,44	99,00	1.643,44	0,65 %
2.1.2	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m²	990,03	4,77	4,27	1,47	5,74	4.227,42	1.455,35	5.682,77	2,25 %
<b>2.2</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>									<b>101.779,76</b>	<b>40,26 %</b>
2.2.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	124,29	0,56	0,56	0,11	0,67	69,60	13,67	83,27	0,03 %
2.2.2	96402-C	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402	m²	990,03	1,07	0,45	0,83	1,28	445,51	821,72	1.267,23	0,50 %
2.2.3	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	13,37	1,46	0,12	1,63	1,75	1,60	21,79	23,39	0,01 %
2.2.4	RR-2C	Próprio	EMULSÃO ALFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS).MAR/2024	Kg	445,51	3,59	0,00	4,12	4,12	0,00	1.835,50	1.835,50	0,73 %
2.2.5	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	64,6	0,57	0,04	0,64	0,68	2,58	41,34	43,92	0,02 %
2.2.6	4011463-C	Próprio	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS. REFERÊNCIA SICRO	t	95,04	186,37	3,12	221,26	224,38	296,52	21.028,55	21.325,07	8,44 %
2.2.7	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	2471,11	1,70	0,21	1,83	2,04	518,93	4.522,13	5.041,06	1,99 %
2.2.8	CAP 50/70	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS). MAR/2024	T	5,46	4.272,21	0,00	4.913,04	4.913,04	0,00	26.825,19	26.825,19	10,61 %
2.2.9	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	163,95	1,46	0,12	1,63	1,75	19,67	267,24	286,91	0,11 %
2.2.10	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	2022,04	0,57	0,04	0,64	0,68	80,88	1.294,10	1.374,98	0,54 %
2.2.11	96402-C	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402	m²	915,46	1,07	0,45	0,83	1,28	411,95	759,83	1.171,78	0,46 %
2.2.12	RR-2C	Próprio	EMULSÃO ALFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS).MAR/2024	Kg	411,96	3,59	0,00	4,12	4,12	0,00	1.697,27	1.697,27	0,67 %
2.2.13	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	12,36	1,46	0,12	1,63	1,75	1,48	20,15	21,63	0,01 %
2.2.14	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	59,73	0,57	0,04	0,64	0,68	2,38	38,23	40,61	0,02 %
2.2.15	4011463-C	Próprio	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS. REFERÊNCIA SICRO	t	70,03	186,37	3,12	221,26	224,38	218,49	15.494,84	15.713,33	6,22 %

Município de Ijuí - Póde Executivo  
CNPJ: 90.738.196/0001-09

2.2.16	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	1820,84	1,70	0,21	1,83	2,04	382,37	3.332,14	3.714,51	1,47 %
2.2.17	CAP 50/70	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS). MAR/2024	T	3,85	4.272,21	0,00	4.913,04	4.913,04	0,00	18.915,20	18.915,20	7,48 %
2.2.18	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	115,55	1,46	0,12	1,63	1,75	13,86	188,35	202,21	0,08 %
2.2.19	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	1425,16	0,57	0,04	0,64	0,68	57,00	912,10	969,10	0,38 %
2.2.20	94263	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	30	33,99	15,48	25,44	40,92	464,40	763,20	1.227,60	0,49 %
<b>2.3</b>			<b>SINALIZAÇÃO</b>									<b>2.605,34</b>	<b>1,03 %</b>
2.3.1	MF	Próprio	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA.	M	248,58	2,62	1,24	1,91	3,15	308,23	474,79	783,02	0,31 %
2.3.2	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	124,29	5,71	2,54	4,33	6,87	315,69	538,18	853,87	0,34 %
2.3.3	102509	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m²	35	22,99	12,24	15,43	27,67	428,40	540,05	968,45	0,38 %
<b>3</b>			<b>RUA KARLOS WALTER</b>									<b>52.967,71</b>	<b>20,95 %</b>
<b>3.1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									<b>1.395,32</b>	<b>0,55 %</b>
3.1.1	ADM	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	m²	386,22	1,38	1,56	0,10	1,66	602,50	38,62	641,12	0,25 %
3.1.2	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	76,54	0,56	0,56	0,11	0,67	42,86	8,42	51,28	0,02 %
3.1.3	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m²	122,46	4,77	4,27	1,47	5,74	522,90	180,02	702,92	0,28 %
<b>3.2</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>									<b>50.009,53</b>	<b>19,78 %</b>
3.2.1	R MF	Próprio	REMOÇÃO DE MEIO-FIO INCLUSIVE CARGA	M	120	12,55	11,30	3,81	15,11	1.356,00	457,20	1.813,20	0,72 %
3.2.2	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	154	43,39	10,00	42,24	52,24	1.540,00	6.504,96	8.044,96	3,18 %
3.2.3	96402-C	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402	m²	386,22	1,07	0,45	0,83	1,28	173,79	320,57	494,36	0,20 %
3.2.4	RR-2C	Próprio	EMULSÃO ALFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS).MAR/2024	Kg	173,8	3,59	0,00	4,12	4,12	0,00	716,05	716,05	0,28 %
3.2.5	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	5,21	1,46	0,12	1,63	1,75	0,62	8,49	9,11	0,00 %

Município de Ijuí - Póde Executivo  
CNPJ: 90.738.196/0001-09

3.2.6	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	25,03	0,57	0,04	0,64	0,68	1,00	16,02	17,02	0,01 %
3.2.7	4011463-C	Próprio	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS. REFERÊNCIA SICRO	t	37,08	186,37	3,12	221,26	224,38	115,68	8.204,33	8.320,01	3,29 %
3.2.8	CAP 50/70	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS). MAR/2024	T	2,13	4.272,21	0,00	4.913,04	4.913,04	0,00	10.464,77	10.464,77	4,14 %
3.2.9	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	849,07	1,70	0,21	1,83	2,04	178,30	1.553,80	1.732,10	0,69 %
3.2.10	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	63,96	1,46	0,12	1,63	1,75	7,67	104,26	111,93	0,04 %
3.2.11	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	788,82	0,57	0,04	0,64	0,68	31,55	504,84	536,39	0,21 %
3.2.12	96402-C	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402	m²	386,22	1,07	0,45	0,83	1,28	173,79	320,57	494,36	0,20 %
3.2.13	RR-2C	Próprio	EMULSÃO ALFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS).MAR/2024	Kg	173,8	3,59	0,00	4,12	4,12	0,00	716,05	716,05	0,28 %
3.2.14	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	5,21	1,46	0,12	1,63	1,75	0,62	8,49	9,11	0,00 %
3.2.15	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	25,03	0,57	0,04	0,64	0,68	1,00	16,02	17,02	0,01 %
3.2.16	4011463-C	Próprio	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS. REFERÊNCIA SICRO	t	29,55	186,37	3,12	221,26	224,38	92,19	6.538,23	6.630,42	2,62 %
3.2.17	CAP 50/70	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS). MAR/2024	T	1,63	4.272,21	0,00	4.913,04	4.913,04	0,00	8.008,25	8.008,25	3,17 %
3.2.18	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	676,6	1,70	0,21	1,83	2,04	142,08	1.238,18	1.380,26	0,55 %
3.2.19	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	48,75	1,46	0,12	1,63	1,75	5,85	79,46	85,31	0,03 %
3.2.20	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	601,26	0,57	0,04	0,64	0,68	24,05	384,80	408,85	0,16 %
<b>3.3</b>			<b>SINALIZAÇÃO</b>									<b>1.562,86</b>	<b>0,62 %</b>
3.3.1	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	76,54	5,71	2,54	4,33	6,87	194,41	331,41	525,82	0,21 %
3.3.2	MF	Próprio	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA.	M	154	2,62	1,24	1,91	3,15	190,96	294,14	485,10	0,19 %

Município de Ijuí - Póde Executivo  
CNPJ: 90.738.196/0001-09

3.3.3	CP20 - A	Próprio	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA R-1, OCTAGONAL COM LADO DE 25 CM, EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA REFLETIVA E SUPORTE DE TUBO GALVANIZADO, FIXO EM BASE DE CONCRETO 20*20*40 CM ENTERRADA A 60 CM DE PROFUNDIDADE	unidade	1	458,43	16,29	535,65	551,94	16,29	535,65	551,94	0,22 %
<b>4</b>			<b>RUA PROF. FRANCISCO DA SILVA (TRECHO 01)</b>									<b>35.206,57</b>	<b>13,93 %</b>
<b>4.1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									<b>1.175,88</b>	<b>0,47 %</b>
4.1.1	ADM	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	m²	328,16	1,38	1,56	0,10	1,66	511,92	32,82	544,74	0,22 %
4.1.2	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	57,37	0,56	0,56	0,11	0,67	32,12	6,31	38,43	0,02 %
4.1.3	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m²	103,26	4,77	4,27	1,47	5,74	440,92	151,79	592,71	0,23 %
<b>4.2</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>									<b>32.722,37</b>	<b>12,94 %</b>
4.2.1	R MF	Próprio	REMOÇÃO DE MEIO-FIO INCLUSIVE CARGA	M	100	12,55	11,30	3,81	15,11	1.130,00	381,00	1.511,00	0,60 %
4.2.2	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	115	43,39	10,00	42,24	52,24	1.150,00	4.857,60	6.007,60	2,38 %
4.2.3	96402-C	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402	m²	328,16	1,07	0,45	0,83	1,28	147,67	272,37	420,04	0,17 %
4.2.4	RR-2C	Próprio	EMULSÃO ALFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS).MAR/2024	Kg	147,67	3,59	0,00	4,12	4,12	0,00	608,40	608,40	0,24 %
4.2.5	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	4,43	1,46	0,12	1,63	1,75	0,53	7,22	7,75	0,00 %
4.2.6	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	21,26	0,57	0,04	0,64	0,68	0,85	13,60	14,45	0,01 %
4.2.7	4011463-C	Próprio	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS. REFERÊNCIA SICRO	t	31,5	186,37	3,12	221,26	224,38	98,28	6.969,69	7.067,97	2,80 %
4.2.8	RR-2C	Próprio	EMULSÃO ALFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS).MAR/2024	Kg	1,81	3,59	0,00	4,12	4,12	0,00	7,45	7,45	0,00 %
4.2.9	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	721,42	1,70	0,21	1,83	2,04	151,49	1.320,20	1.471,69	0,58 %
4.2.10	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	54,34	1,46	0,12	1,63	1,75	6,52	88,57	95,09	0,04 %
4.2.11	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	670,23	0,57	0,04	0,64	0,68	26,80	428,95	455,75	0,18 %
4.2.12	96402-C	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402	m²	328,16	1,07	0,45	0,83	1,28	147,67	272,37	420,04	0,17 %
4.2.13	RR-2C	Próprio	EMULSÃO ALFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS).MAR/2024	Kg	147,67	3,59	0,00	4,12	4,12	0,00	608,40	608,40	0,24 %

Município de Ijuí - Póde Executivo  
CNPJ: 90.738.196/0001-09

4.2.14	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	4,43	1,46	0,12	1,63	1,75	0,53	7,22	7,75	0,00 %
4.2.15	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	21,26	0,57	0,04	0,64	0,68	0,85	13,60	14,45	0,01 %
4.2.16	4011463-C	Próprio	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS. REFERÊNCIA SICRO	t	25,1	186,37	3,12	221,26	224,38	78,31	5.553,62	5.631,93	2,23 %
4.2.17	CAP 50/70	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS). MAR/2024	T	1,38	4.272,21	0,00	4.913,04	4.913,04	0,00	6.779,99	6.779,99	2,68 %
4.2.18	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	574,88	1,70	0,21	1,83	2,04	120,72	1.052,03	1.172,75	0,46 %
4.2.19	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	41,42	1,46	0,12	1,63	1,75	4,97	67,51	72,48	0,03 %
4.2.20	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	510,87	0,57	0,04	0,64	0,68	20,43	326,96	347,39	0,14 %
<b>4.3</b>			<b>SINALIZAÇÃO</b>									<b>1.308,32</b>	<b>0,52 %</b>
4.3.1	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	57,37	5,71	2,54	4,33	6,87	145,71	248,42	394,13	0,16 %
4.3.2	MF	Próprio	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA.	M	115	2,62	1,24	1,91	3,15	142,60	219,65	362,25	0,14 %
4.3.3	CP20 - A	Próprio	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA R-1, OCTAGONAL COM LADO DE 25 CM, EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA REFLETIVA E SUPORTE DE TUBO GALVANIZADO, FIXO EM BASE DE CONCRETO 20*20*40 CM ENTERRADA A 60 CM DE PROFUNDIDADE	unida de	1	458,43	16,29	535,65	551,94	16,29	535,65	551,94	0,22 %

Totais -> 27.691,15 225.100,73 252.791,88

Total sem BDI 213.937,89  
Total do BDI 38.853,99  
Total Geral 252.791,88

Jéssica Krauser Melo  
Setor de Engenharia

Paulo Roberto Neubauer  
Setor de Engenharia