



Obra
Rua Dari Reimann

Bancos
SINAPI - 07/2024 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 04/2024 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
20,24%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,77%
Mensalista: 69,88%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total		
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total
1			Rua Dari Reimann									124.386,75
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES									2.488,36
1.1.1	ADM	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	m²	1152,18	1,42	1,61	0,09	1,70	1.855,00	103,70	1.958,70
1.1.2	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	128	0,59	0,60	0,10	0,70	76,80	12,80	89,60
1.1.3	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m²	76,8	4,77	4,26	1,47	5,73	327,16	112,90	440,06
1.3			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - REPERFILAMENTO									119.851,67
1.3.1	96402	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.	m²	1152,18	1,08	0,46	0,83	1,29	530,00	956,31	1.486,31
1.3.2	RR-2C JUL/24	Próprio	EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS + PIS + COFINS)	KG	518,48	3,45	0,00	3,96	3,96	0,00	2.053,18	2.053,18
1.3.3	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	15,55	1,48	0,12	1,65	1,77	1,86	25,66	27,52
1.3.4	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	75,7	0,58	0,04	0,65	0,69	3,02	49,21	52,23
1.3.5	SICRO - REAJUST	Próprio	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA A DAER - AREIA E BRITA COMERCIAIS. CÓPIA DA SICRO FAIXA C 4011463.	t	110,61	188,79	3,17	223,83	227,00	350,63	24.757,84	25.108,47
1.3.6	CAP JUL/24	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50-70 (ACRESCIDO DE ICMS + PIS + COFINS)	T	6,36	4.306,55	0,00	4.952,53	4.952,53	0,00	31.498,09	31.498,09
1.3.7	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	2820,54	1,71	0,21	1,84	2,05	592,31	5.189,79	5.782,10
1.3.8	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	190,8	1,48	0,12	1,65	1,77	22,89	314,82	337,71
1.3.9	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	2353,21	0,58	0,04	0,65	0,69	94,12	1.529,59	1.623,71
1.3.10	96402	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.	m²	1152,18	1,08	0,46	0,83	1,29	530,00	956,31	1.486,31

Município de Ijuí - Poder Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

1.3.11	RR-2C JUL/24	Próprio	EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS + PIS + COFINS)	KG	518,48	3,45	0,00	3,96	3,96	0,00	2.053,18	2.053,18
1.3.12	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	15,55	1,48	0,12	1,65	1,77	1,86	25,66	27,52
1.3.13	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	75,7	0,58	0,04	0,65	0,69	3,02	49,21	52,23
1.3.14	SICRO - REAJUST	Próprio	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA A DAER - AREIA E BRITA COMERCIAIS. CÓPIA DA SICRO FAIXA C 4011463.	t	82,96	188,79	3,17	223,83	227,00	262,98	18.568,94	18.831,92
1.3.15	CAP JUL/24	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50-70 (ACRESCIDO DE ICMS + PIS + COFINS)	T	4,77	4.306,55	0,00	4.952,53	4.952,53	0,00	23.623,56	23.623,56
1.3.16	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	2115,4	1,71	0,21	1,84	2,05	444,23	3.892,34	4.336,57
1.3.17	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	143,1	1,48	0,12	1,65	1,77	17,17	236,11	253,28
1.3.18	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	1764,91	0,58	0,04	0,65	0,69	70,59	1.147,19	1.217,78
1.4			SINALIZAÇÃO									2.046,72
1.4.1	MF	Próprio	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA.	M	256	3,55	1,24	3,02	4,26	317,44	773,12	1.090,56
1.4.2	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	128	6,22	2,58	4,89	7,47	330,24	625,92	956,16
Totais ->										5.831,32	118.555,43	124.386,75

Total sem BDI 105.781,99
Total do BDI 18.604,76
Total Geral 124.386,75

Paulo Roberto Neubauer
Engenheiro Civil
CREA RS 79675D